



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

П Р И К А З

18.08.2026

№1834

г. ПЕТРОЗАВОДСК

**О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Карелия от 12.02.2026 № 260**

В целях определения нормативных затрат на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда Республики Карелия,
п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 12.02.2026 № 260 «Об утверждении нормативно-технологических карт на 2026» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«Утвердить нормативно-технологические карты на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2026 год (далее - нормативно-технологические карты) согласно приложениям № 1-60 к настоящему приказу.».

2. Дополнить приложениями №37-60 следующего содержания:

«Приложение № 37
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по рубкам осветления и прочистки выполняемых механизированным способом - кусторезом
в расчете на 1 га
на территории Беломорского, Калевальского , Кемского ,Костомукшского , Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр.ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностн ой оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 120%	ФОТ с надбавками	Начислени я на оплату труда - 30,2%	Всего затргат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
Спиливани е деревьев кусторезом Выборка с 1 га до 10 кбм	скл кбм на 1 га	65,5	25,7	2,33	695,58	1623,92	487,18	649,57	552,13	3 312,80	3 975,36	7 288,16	2 201,03	9 489,19
											Накладные расходы 25%			2372,30
											ВСЕГО			11 861,48

Приложение № 38
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по рубкам осветления и прочистки выполняемых механизированным способом - кусторезом

в расчете на 1 га

на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского , Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр.ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 80%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 чел. 8 часов														
Спиливание деревьев кусторезом Выборка с 1 га до 10 кбм	скл кбм на 1 га	65,5	25,7	2,33	695,58	1623,92	487,18	649,57	552,13	3 312,80	2 650,24	5 963,04	1 800,84	7 763,88
											Накладные расходы 25%			1940,97
											ВСЕГО			9 704,85

Приложение № 39
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по рубкам осветления и прочистки выполняемых механизированным способом - кусторезом

в расчете на 1 га

на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объе м работ на пр.ед.	Норма выработ ки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 65%	ФОТ с надбавка ми	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 чел. 8 часов														
Спиливание деревьев кусторезом Выборка с 1 га до 10 кбм	скл кбм на 1 га	65,5	25,7	2,33	695,58	1623,92	487,18	649,57	552,13	3 312,80	2 153,32	5 466,12	1 650,77	7 116,89
											Накладные расходы 25%			1779,22
											ВСЕГО			8 896,11

Приложение № 40
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по отводу лесосек для проведения мероприятий по уходу за лесами
(осветление и прочистки)
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 120%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Прорубка визиров	м	200	1300	0,154	768,45	118,22	35,47	47,29	40,20	241,18	289,41	530,59	160,24	690,82
2. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	203,37	372,84	112,60	485,44
3. Изготовление из растущего леса деляночного столба, постанова, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	229,41	420,59	127,02	547,60
											ИТОГО			1723,87
											Накладные расходы 25%			430,97
											ВСЕГО			2 154,83

Приложение № 41
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по отводу лесосек для проведения мероприятий по уходу за лесами
(осветление и прочистки)
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребно е кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 80%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Прорубка визиров	м	200	1300	0,154	768,45	118,22	35,47	47,29	40,20	241,18	192,94	434,12	131,10	565,22
2. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	135,58	305,05	92,13	397,18
3. Изготовление из растущего леса деляночного столба, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	152,94	344,12	103,92	448,04
											ИТОГО			1410,44
											Накладные расходы 25%			352,61
											ВСЕГО			1 763,05

Приложение № 42
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по отводу лесосек для проведения мероприятий по уходу за лесами
(осветление и прочистки)

на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничества

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребно е кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 65%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Прорубка визиров	м	200	1300	0,154	768,45	118,22	35,47	47,29	40,20	241,18	156,76	397,94	120,18	518,12
2. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	110,16	279,63	84,45	364,08
3. Изготовление из растущего леса деляночного столба, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	124,26	315,44	95,26	410,70
											ИТОГО			1292,90
											Накладные расходы 25%			323,23
											ВСЕГО			1616,13

Приложение № 43
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами открытой корневой системой - 3000 шт/га
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Ед. изм. ере ния	Объ ем раб. на пр.е д.	Нор ма выр або т- ки	Потр еб- ное коли честв о дней	Расхо д на сод.и экспл .обор удова ния	Долж ностн ой оклад в расче те на 1 рабоч ий день	ФЗП	Преми я - 40%	Выслуг а лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 120%	ФОТ с надбавками	Начисле- ния на оплату труда - 30,2%	Матери -алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,67 7	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	3445,57	6316,88	1907,70	4217,58	12 442,15
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	51,27	94,00	28,39		302,04
3. Погруз.- разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	23,99	43,98	13,28		57,26
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	71,75	131,53	39,72		171,26
													ИТОГО:			12 972,70
													Накладные расходы 25%			3 243,18
													ВСЕГО:			16 215,88

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;															
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	3000	524	5,7251 908		827,38	4736,91	1894,76	1421,07	1610,55	9663,29	11595,95	21259,24	6420,29	27 679,54
													Накладные расходы 25%		6 919,88
													ВСЕГО:		34 599,42

Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;															
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	750	447	1,6778 523		827,38	1388,22	555,29	416,47	472,00	2831,97	3398,37	6230,34	1881,56	8 111,90
													Накладные расходы 25%		2 027,98
													ВСЕГО:		10 139,88

Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом;															
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности мотокусторежом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,45	827,38	620,54	703,27	4219,64	5063,57	9283,20	2803,53	12 086,73
													Накладные расходы 25%		3 021,68
													ВСЕГО:		15 108,41

Приложение № 44
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами открытой корневой системой - 3000 шт/га
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. изме- рени я	Объ- ем раб. на пре- д.	Норм а выра- бот- ки	Потре- б-ное количе- ство дней	Расход на сод.и экспл. оборуд- ования	Должн- остной оклад в расчет е на 1 рабочи- й день	ФЗП	Прем- ия - 40%	Выслуг- а лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 80%	ФОТ с надбав- ками	Начисле- ния на оплату труда - 30,2%	Матери- алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	2297,05	5168,35	1560,84	4217,58	10 946,77
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	34,18	76,91	23,23		279,79
3. Погруз.-разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	15,99	35,98	10,87		46,85
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	47,83	107,62	32,50		140,12
													ИТОГО:			11 413,53
													Накладные расходы 25%			2 853,38
													ВСЕГО:			14 266,91

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;																
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	300 0	524	5,7251 908		827,38	4736,9 1	1894, 76	1421,07	1610,5 5	9663,2 9	7730,6 3	17393,93	5252,97		22 646,89
													Накладн ые расходы 25%			5 661,72
													ВСЕГО:		28 308,62	
Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;																
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	750	447	1,678		827,38	1388,2 2	555,2 9	416,47	472,00	2831,9 7	2265,5 8	5097,55	1539,46		6637,01
													Накладн ые расходы 25%			1 659,25
													ВСЕГО:		8 296,26	
Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом;																
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно- кустарниковой растительности мотокусторезом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,4 5	827,3 8	620,54	703,27	4219,6 4	3375,7 1	7595,35	2293,80		9 889,14
													Накладн ые расходы 25%			2 472,29
													ВСЕГО:		12 361,43	

Приложение № 45
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами открытой корневой системой - 3000 шт/га
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измери- я	Объ- ем рабо- ты на пре- д.	Норм- а выра- ботки	Потреб- ное количе- ство дней	Расход на сод.и экспл. оборуд- ования	Должн- остной оклад в расчет е на 1 работчи- й день	ФЗП	Прем- ия - 40%	Высл- уга лет - 30%	Отпу- ск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 65%	ФОТ с надбавками	Начисле- ния на оплату труда - 30,2%	Матери- алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,5 0	563,0 0	422,2 5	478,5 5	2871,3 1	1866,3 5	4737,66	1430,77	4217,58	10 386,01
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	27,77	70,50	21,29		271,44
3. Погруз.- разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	12,99	32,98	9,96		42,94
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	38,86	98,65	29,79		128,44
													ИТОГО:			10 828,83
													Накладные расходы 25%			2 707,21
													ВСЕГО:			13 536,04

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;																
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	30 00	524	5,7251 908		827,38	4736,9 1	1894, 76	1421, 07	1610, 55	9663,2 9	6281,1 4	15944,43	4815,22		20 759,65
													Накладные расходы 25%			5 189,91
													ВСЕГО:			25 949,57

Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;																
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности и размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	75 0	447	1,678		827,38	1388,2 2	555,2 9	416,4 7	472,0 0	2831,9 7	1840,7 8	4672,75	1411,17		6083,93
													Накладные расходы 25%			1 520,98
													ВСЕГО:			7 604,91

Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом;																
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно- кустарниковой растительности мотокусторежом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,4 5	827,3 8	620,5 4	703,2 7	4219,6 4	2742,7 6	6962,40	2102,65		9 065,05
													Накладные расходы 25%			2 266,26
													ВСЕГО:			11 331,31

Приложение № 46
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами закрытой корневой системой - 2000 шт/га
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. изме рени я	Объ ем раб. на пр.с д.	Норм а выра бот- ки	Потр еб- ное коли честв о дней	Расход на сод.и экспл. оборуд ования	Должн остной оклад в расчет е на 1 рабочи й день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуг а лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 120%	ФОТ с надбав- ками	Начисле- ния на оплату труда - 30,2%	Матери -алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	3445,57	6316,88	1907,70	4217,58	12 442,15
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	51,27	94,00	28,39		302,04
3. Погруз.-разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	23,99	43,98	13,28		57,26
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	71,75	131,53	39,72		171,26
													ИТОГО:			12 972,70
													Накладные расходы 25%			3 243,18
													ВСЕГО:			16 215,88

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом																
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	200 0	524	3,816 7939		827,38	3157,94	1263,18	947,38	1073,7 0	6442,2 0	7730,6 3	14172,83	4280,19		18 453,02
													Накладные расходы 25%			4 613,26
													ВСЕГО:			23 066,28
Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности																
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5x0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	500	447	1,118 5682		827,38	925,48	370,19	277,64	314,66	1887,9 8	2265,5 8	4153,56	1254,37		5 407,93
													Накладные расходы 25%			1 351,98
													ВСЕГО:			6 759,92

Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом																
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно- кустарниковой растительности мотокусторезом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,45	827,38	620,54	703,27	4219,6 4	5063,5 7	9283,20	2803,53		12 086,73
													Накладные расходы 25%			3 021,68
													ВСЕГО:			15 108,41

Приложение № 47
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами закрытой корневой системой - 2000 шт/га
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Еди н. изм ере ния	Объ ем раб. на пре. д.	Норм а выра бот- ки	Потреб -ное количе ство дней	Расход на сод.и экспл. оборуд ования	Должн остной оклад в расчет е на 1 рабочи й день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуг а лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 80%	ФОТ с надбав- ками	Начисле- ния на оплату труда - 30,2%	Матери -алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	2297,05	5168,35	1560,84	4217,58	10 946,77
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	34,18	76,91	23,23		279,79
3. Погруз.- разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	15,99	35,98	10,87		46,85
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	47,83	107,62	32,50		140,12
													ИТОГО:			11 413,53
													Накладн ые расходы 25%			2 853,38
													ВСЕГО:			14 266,91

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом																
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	200 0	524	3,8167 939		827,38	3157,94	1263,18	947,38	1073,7 0	6442,20	5153,76	11595,9 5	3501,98		15 097,93
													Накладн ые расходы 25%			3 774,48
													ВСЕГО:			18 872,41
Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности																
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5x0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	500	447	1,119		827,38	925,48	370,19	277,64	314,66	1887,98	1510,38	3398,37	1026,31		4424,67
													Накладн ые расходы 25%			1 106,17
													ВСЕГО:			5 530,84
Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом																
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно- кустарниковой растительности мотокусторезом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,45	827,38	620,54	703,27	4219,64	3375,71	7595,35	2293,80		9 889,14

	Накладные расходы 25%			2 472,29
	ВСЕГО:			12 361,43

Приложение № 48
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур сеянцами закрытой корневой системой - 2000 шт/га

на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Един. измерения	Объем раб.на пред.	Норма выработки	Потребное количество дней	Расход на сод.и экспл.оборудования	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 65%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Материалы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	1866,35	4737,66	1430,77	4217,58	10 386,01
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	27,77	70,50	21,29		271,44
3. Погруз.-разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	12,99	32,98	9,96		42,94
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	38,86	98,65	29,79		128,44
													ИТОГО:			10 828,83
													Накладные расходы			2 707,21

													25%			
													ВСЕГО:			13 536,04
Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом																
1. Прополка вручную приствольны х лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	2000	524	3,81679 39		827,38	3157,9 4	1263,1 8	947,38	1073,70	6442,2 0	4187,43	10629,62	3210,15		13 839,77
													Накладн ые расходы 25%			3 459,94
													ВСЕГО:			17 299,71
Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности																
1. Рыхление почвы с одновременн ым уничтожение м травянистой и древесной растительнос ти при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности .	квм	500	447	1,119		827,38	925,48	370,19	277,64	314,66	1887,9 8	1227,19	3115,17	940,78		4055,95
													Накладн ые расходы 25%			1 013,99
													ВСЕГО:			5 069,94

Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом															
1. Выкашивани е нежелательн ой травянистой и древесно- кустарников ой растительнос ти мотокусторез ом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,4 5	827,38	620,54	703,27	4219,6 4	2742,76	6962,40	2102,65	9 065,05
												Накладн ые расходы 25%			2 266,26
												ВСЕГО:			11 331,31

Приложение № 49
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур посевом - 3600 шт/га

на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измере ния	Объе м раб.н а пр.ед .	Нор ма выр або т- ки	Потреб- ное количес тво дней	Расход на сод.и экспл. оборуд ования	Должн остной оклад в расчет е на 1 рабочи й день	ФЗП	Прем ия - 40%	Выслу га лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 120%	ФОТ с надбав- ками	Начисле -ния на оплату труда - 30,2%	Матер и-алы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,67 7	1,48		952,88	1 407,50	563,0 0	422,25	478,55	2 871,31	3 445,57	6 316,88	1 907,70	4 217,58	12 442,15
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	51,27	94,00	28,39		302,04
3. Погруз.- разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	23,99	43,98	13,28		57,26
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	71,75	131,53	39,72		171,26
													ИТОГО:			12 972,70
													Накладные расходы 25%			3 243,18
													ВСЕГО:			16 215,88
1. Прополка вручную приствольных	шт	3600	524	6,870229		827,38	5 684,29	2 273,72	1 705,29	1 932,66	11 595,95	13 915,14	25 511,09	7 704,35		33 215,44

лунок, при диаметре лунок 0,5 м																
													Накладные расходы 25%			8 303,86
													ВСЕГО:			41 519,31

1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	900	447	2,0134228		827,38	1 665,87	666,35	499,76	566,39	3 398,37	4 078,04	7 476,41	2 257,87		9 734,28
													Накладные расходы 25%			2 433,57
													ВСЕГО:			12 167,85
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности мотокусторежом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2 068,45	827,38	620,54	703,27	4 219,64	5 063,57	9 283,20	2 803,53		12 086,73
													Накладные расходы 25%			3 021,68
													ВСЕГО:			15 108,41

Приложение № 50
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур посевом - 3600 шт/га

на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Еди н. изм ере ния	Объ ем раб. на пре д.	Нор ма выр або т- ки	Потреб -ное количе ство дней	Расход на сод.и экспл. оборудо вания	Должн остной оклад в расчет е на 1 рабочи й день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуг а лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 80%	ФОТ с надбав- ками	Начисле -ния на оплату труда - 30,2%	Мате ри- алы	Всего затра т - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	2297,05	5168,35	1560,84	4217,58	10946,77
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	34,18	76,91	23,23		279,79
3. Погруз.- разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	15,99	35,98	10,87		46,85
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	47,83	107,62	32,50		140,12
													ИТОГО:			11413,53
													Накладные расходы 25%			2853,38
													ВСЕГО:			14266,91

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;																
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	3600	524	6,870229		827,38	5684,29	2273,72	1705,29	1932,66	11595,95	9276,76	20872,71	6303,56		27176,27
													Накладные расходы 25%			6794,07
													ВСЕГО:			33970,34

Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;																
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	900	447	2,013		827,38	1665,87	666,35	499,76	566,39	3398,37	2718,69	6117,06	1847,35		7964,41
													Накладные расходы 25%			1991,10
													ВСЕГО:			9955,51

Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом;																
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности мотокусторежом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2068,45	827,38	620,54	703,27	4219,64	3375,71	7595,35	2293,80		9889,14
													Накладные расходы 25%			2472,29
													ВСЕГО:			12361,43

Приложение № 51
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по агротехническому уходу за лесными культурами

Почвы - средние суглинки, создание лесных культур посевом - 3600 шт/га

на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Един. измерения	Объем раб. на пр.е д.	Норма выра бот-ки	Потреб-ное количество дней	Расход на сод.и экспл.оборудования	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 65%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Материалы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агротехнический уход - дополнение лесных культур																
1. Дополнение л/к сеянцами (посадка сеянцев)	т.шт.	1	0,677	1,48		952,88	1407,50	563,00	422,25	478,55	2871,31	1866,35	4737,66	1430,77	4217,58	10 386,01
2. Подвозка посадочного материала	т.шт.	3	80	0,038	179,65	558,53	20,94	8,38	6,28	7,12	42,73	27,77	70,50	21,29		271,44
3. Погруз.-разгрузочные работы	т.шт.	3	171	0,018		558,53	9,80	3,92	2,94	3,33	19,99	12,99	32,98	9,96		42,94
4. Временная прикопка сеянцев	т.шт.	3	68,3	0,044		667,24	29,31	11,72	8,79	9,96	59,79	38,86	98,65	29,79		128,44
													ИТОГО:			10 828,83
													Накладные расходы 25%			2 707,21
													ВСЕГО:			13 536,04

Агротехнический уход - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;															
1. Прополка вручную приствольных лунок, при диаметре лунок 0,5 м	шт	360 0	524	6,87022 9		827,38	5 684,29	2 273,72	1 705,29	1 932,66	11 595,95	7 537,37	19 133,32	5 778,26	24 911,58
													Накладны е расходы 25%		6 227,90
													ВСЕГО:		31 139,48
Агротехнический уход - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;															
1. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности при размере площадок 0,5х0,5 м, на средней почве при средней засоренности.	квм	900	447	2,013		827,38	1 665,87	666,35	499,76	566,39	3 398,37	2 208,94	5 607,30	1 693,41	7300,71
													Накладные расходы 25%		1 825,18
													ВСЕГО:		9 125,89
Агротехнический уход - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом;															
1. Выкашивание нежелательной травянистой и древесно- кустарниковой растительности мотокусторежом.	га	1	0,4	2,5		827,38	2 068,45	827,38	620,54	703,27	4 219,64	2 742,76	6 962,40	2 102,65	9 065,05
													Накладные расходы 25%		2 266,26
													ВСЕГО:		11 331,31

Приложение № 52
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение работ по лесоводственному уходу за лесными культурами
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измерения	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное количество дней	Расход на сод.и экспл. оборудования	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 120%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Материалы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Лесоводственный уход (1-е осветление) через 5 лет после посадки л/к, мех. уничтож. возобн. листв. пород в рядах и защ. зоне на 5 году выращивания	скл. кбм	10	2,85	3,5	544,95	952,88	3343,44	1337,38	1003,03	1136,77	6 820,61	8 184,74	15 005,35	4531,62		20 081,92
													Накладные расходы 25%			5 020,48
													ВСЕГО:			25 102,40

Приложение № 53
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение работ по лесоводственному уходу за лесными культурами.
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измерения	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное количество дней	Расход на сод. и экспл. оборудования	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 80%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Материалы	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Лесоводственный уход (1-е осветление) через 5 лет после посадки л/к, мех. уничтож. возобн. листов. пород в рядах и защ. зоне на 5 году выращивания	скл. кбм	10	2,85	3,5	544,9 5	952,8 8	3343, 44	1337,38	1003,03	1136,77	6 820,61	5 456,49	12 277,11	3707,69		16 529,74
													Накладные расходы 25%			4 132,44
													ВСЕГО:			20 662,18

Приложение № 54
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по лесоводственному уходу за лесными культурами
на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Еди н. изме рени я	Обье м раб.н а пред .	Норм а выраб от-ки	Потреб -ное количе ство дней	Расход на сод.и экспл. оборудо вания	Должнос тной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Пре мия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 65%	ФОТ с надбав- ками	Начисл е-ния на оплату труда - 30,2%	Матер и-алы	Всего затра т - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Лесоводственный уход (1-е осветление) через 5 лет после посадки л/к, мех. уничтож. возобн. листв. пород в рядах и защ. зоне на 5 году выращивания	скл. кбм	10	2,85	3,5	544,95	952,88	3343, 44	1337 ,38	1003,03	1136,77	6 820,61	4 433,40	11 254,01	3398,7 1		15 197,6 7
													Наклад ные расход ы 25%			3 799,4 2
													ВСЕГО:			18 997,0 9

Приложение № 55
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по содействию естественному лесовосстановлению путем оставления семенных деревьев, куртин и групп
из деревьев лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений в расчете за 1 га
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 120%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	203,37	372,84	112,60	485,44
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	229,41	420,59	127,02	547,60
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	4,63	6,18	5,25	31,50	37,80	69,31	20,93	90,24
4. Выделение с ограничением одной семенной полосы на 1 делянку с постановкой 2 столбов и прорубкой визиров 500 м.	шт.	0,1	8,2	0,012	768,45	9,37	2,81	3,75	3,19	19,12	22,94	42,06	12,70	54,76
											ИТОГО			1178,04
											Накладные расходы 25%			294,51
											ВСЕГО			1 472,56

Приложение № 56
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по содействию естественному лесовосстановлению путем оставления семенных деревьев, куртин и групп
из деревьев лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений в расчете за 1 га
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 80%	ФОТ с надбавками	Начислени я на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	135,58	305,05	92,13	397,18
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	152,94	344,12	103,92	448,04
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	4,63	6,18	5,25	31,50	25,20	56,71	17,13	73,83
4. Выделение с ограничением одной семенной полосы на 1 делянку с постановкой 2 столбов и прорубкой визиров 500 м.	шт.	0,1	8,2	0,012	768,45	9,37	2,81	3,75	3,19	19,12	15,29	34,41	10,39	44,80
											ИТОГО			963,85
											Накладные расходы 25%			240,96
											ВСЕГО			1204,82

Приложение № 57
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по содействию естественному лесовосстановлению путем оставления семенных деревьев, куртин и групп
из деревьев лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений в расчете за 1 га
на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ на пр. ед.	Норма выработки	Потребное кол-во ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Выслуга лет - 30%	Премия - 40%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. 65%	ФОТ с надбавками	Начисления на оплату труда - 30,2%	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 чел. 8 часов														
1. Промер визиров	м	400	3700	0,108	768,45	83,08	24,92	33,23	28,25	169,47	110,16	279,63	84,45	364,08
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постанова, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	28,11	37,49	31,86	191,18	124,26	315,44	95,26	410,70
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	4,63	6,18	5,25	31,50	20,48	51,98	15,70	67,68
4. Выделение с ограничением одной семенной полосы на 1 делянку с постановкой 2 столбов и прорубкой визиров 500 м.	шт.	0,1	8,2	0,012	768,45	9,37	2,81	3,75	3,19	19,12	12,43	31,54	9,53	41,07
											ИТОГО			883,53
											Накладные расходы 25%			220,88
											ВСЕГО			1 104,42

Приложение № 58
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по естественному лесовосстановлению лесов за счет мер содействия естественному лесовосстановлению путем ухода за подростом
(молодняком)
основных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями в расчете за 1 га
на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Костомукшского, Лоухского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ	Норма выработки	Потребное количество ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н. - 120%	ФОТ с надбавками	Начислен ия на оплату труда - 30,2%	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Промер визиров	м.	400	3700,0	0,108	768,45	83,08	33,23	24,92	16,62	157,84	189,41	347,26	104,87	452,13
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постанова, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	37,49	28,11	18,74	178,06	213,67	391,72	118,30	510,02
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	6,18	4,63	3,09	29,34	35,21	64,55	19,49	84,05
4. Уход за подростом и молодняком лесных насаждений хвойных пород (освобождение сохраненного подроста и молодняка от порубочных остатков, отправка сохраненного подроста и молодняка, удаление поврежденных экземпляров, удаление лиственных пород, мешающих росту сохраненного подроста и молодняка), вручную	га	1	0,435	2,299	768,45	1766,55	706,62	529,97	353,31	3 356,45	4 027,74	7 384,19	2 230,02	9 614,21
											ИТОГО:			10 660,41
											Накладные расходы 25%			2 665,10
											ВСЕГО:			13 325,51

Приложение № 59
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по естественному лесовосстановлению лесов за счет мер содействия естественному лесовосстановлению путем ухода за подростом
(молодняком)
основных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями в расчете за 1 га
на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, Сегежского лесничеств

Виды работ	Един. измер.	Объем работ	Норма выработки	Потребное количество ч/дней	Должностной оклад в расчете на 1 рабочий день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуга лет - 30%	Отпуск - 20%	Итого	Р.К., С.Н.-80%	ФОТ с надбавкам и	Начислени я на оплату труда - 30,2%	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Промер визиров	м.	400	3700,0	0,108	768,45	83,08	33,23	24,92	16,62	157,84	126,28	284,12	85,80	369,92
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	37,49	28,11	18,74	178,06	142,44	320,50	96,79	417,29
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	6,18	4,63	3,09	29,34	23,47	52,82	15,95	68,77
4. Уход за подростом и молодняком лесных насаждений хвойных пород (освобождение сохраненного подроста и молодняка от порубочных остатков, оправка сохраненного подроста и молодняка, удаление поврежденных экземпляров, удаление лиственных пород, мешающих росту сохраненного подроста и молодняка), вручную	га	1	0,435	2,299	768,45	1766,55	706,62	529,97	353,31	3 356,45	2 685,16	6 041,61	1 824,57	7 866,17
											ИТОГО:			8 722,15
											Накладные расходы 25%			2 180,54
											ВСЕГО:			10 902,69

Приложение № 60
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 12.02.2026 № 260

НОРМАТИВНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение работ по естественному лесовосстановлению лесов за счет мер содействия естественному лесовосстановлению путем ухода за подростом (молодняком)

основных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями в расчете за 1 га

на территории Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Суоярвского лесничеств

Виды работ	Един. изме р.	Объе м работ	Норма вырабо тки	Потребное количеств о ч/дней	Должн остной оклад в расчет е на 1 рабочи й день	ФЗП	Премия - 40%	Выслуг а лет - 30%	Отпус к - 20%	Итого	Р.К., С.Н.- 65%	ФОТ с надбавкам и	Начислен ия на оплату труда - 30,2%	Всего затрат - руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Промер визиров	м.	400	3700,0	0,108	768,45	83,08	33,23	24,92	16,62	157,84	102,60	260,44	78,65	339,10
2. Изготовление из растущего леса делян, столбов, постановка, укрепление	шт.	1	8,2	0,122	768,45	93,71	37,49	28,11	18,74	178,06	115,74	293,79	88,73	382,52
3. Учет сохранности подроста и молодняка лесных насаждений хвойных пород путем закладки пробных площадей по 10 м2	га	0,03	1,5	0,020	772,15	15,44	6,18	4,63	3,09	29,34	19,07	48,41	14,62	63,03

4. Уход за подростом и молодняком лесных насаждений хвойных пород (освобождение сохраненного подроста и молодняка от порубочных остатков, оправка сохраненного подроста и молодняка, удаление поврежденных экземпляров, удаление лиственных пород, мешающих росту сохраненного подроста и молодняка), вручную	га	1	0,435	2,299	768,45	1766,55	706,62	529,97	353,31	3356,45	2181,69	5 538,14	1 672,52	7 210,66
											ИТОГО:		7 995,31	
											Накладные расходы 25%		1 998,83	
											ВСЕГО:		9 994,13	

».

Министр

Я.С. Свидская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E9232E0C78566093E7643027303322F
Владелец Свидская Янина Сергеевна
Действителен с 20.04.2026 по 14.07.2027