



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

П Р И К А З

02.11.2018

г. Барнаул

№ 34/84-ап

О внесении изменений в приказ
от 10.12.2015 № 34/77-ап

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 10.12.2015 № 34/77-ап «Об утверждении показателей и инвестиционной программы АО «Барнаульская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» следующие изменения:

изложить скорректированную инвестиционную программу АО «Барнаульская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы в редакции настоящего приказа (прилагается).

2. Контроль за реализацией мероприятий скорректированной инвестиционной программы АО «Барнаульская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы возложить на начальника отдела генерации Игошину И.В.

Временно исполняющий обязанности
начальника управления

В.М. Локтюшов

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО «Барнаульская теплосетевая компания»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «Барнаульская теплосетевая компания»

Местонахождение регулируемой организации

656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д.2

Сроки реализации инвестиционной программы

2017 - 2021 гг.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов
Глушич Иннокентий Сергеевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Тел.: 8 (3852) 599-760; e-mail: GlushichISe@sibgenco.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 1

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

В.М. Локтюшов

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел./факс: 8 (3852) 66-74-42

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация города Барнаула

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

656043, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 48

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

С.И. Дугин

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Тел.: 8 (3852) 37-03-54

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 1


Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

С.А. Родт

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Тел.: 8 (3852) 37-03-54

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.А.А. Гросс
Ф.И.О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	до жилого дома по ул. Чернышевского, 186	Чернышевского, 186, с нагрузкой 1,337 Гкал/час	до жилого дома по ул. Чернышевского, 186, протяжённостью 180 м															
1.1.11	Строительство тепловой сети от ТК-44/15/а до жилого дома по ул. Молодёжная, 126	Подключение многоквартирного жилого дома по адресу ул. Молодёжная, 126 с нагрузкой 0,867 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-44/15/а до жилого дома по ул. Молодёжная, 126	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	20 0,867	2017	2017	614,31	0,00	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,31
1.1.12	Строительство тепловой сети от ТК-18/8 до жилого дома по ул. 1-я Западная, 8	Подключение многоквартирного жилого дома по адресу ул. 1-я Западная, 8 с нагрузкой 0,2386 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-18/8 до многоквартирного жилого дома по ул. 1-я Западная, 8	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	13 0,2386	2019	2019	611,12	0,00	0,00	0,00	611,12	0,00	0,00	0,00	611,12
1.1.13	Строительство тепловой сети от ТК-8/4Б до жилого дома по ул. Гушина, 171а	Подключение 17-этажного жилого дома по адресу ул. Гушина, 171а с нагрузкой 0,76 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-8/4Б до 17-этажного жилого дома по ул. Гушина 171а	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	156 0,76	2019	2019	7 336,17	0,00	0,00	0,00	7 336,17	0,00	0,00	0,00	7 336,17
1.1.14	Строительство тепловой сети от ТК-76/2/6 до жилого дома по ул. Смирнова, 94а	Подключение многоквартирного дома по адресу ул. Смирнова, 94а с нагрузкой 0,49 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-76/2/6 до многоквартирного дома по ул. Смирнова 94а	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	17 0,49	2019	2019	791,90	0,00	0,00	0,00	791,90	0,00	0,00	0,00	791,90
1.1.15	Строительство тепловой сети от ТК-83/4 до жилого дома по ул. Беляева, 14	Подключение жилого дома по адресу ул. Беляева, 14 с нагрузкой 0,5047 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-83/4 до жилого дома по ул. Беляева 14	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	30 0,5047	2019	2019	1 591,47	0,00	0,00	0,00	1 591,47	0,00	0,00	0,00	1 591,47
1.1.16	Строительство тепловой сети от ТК-125/1 до	Подключение административного здания по адресу ул. Беляева, 14 с нагрузкой 0,1599 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 от ТК-125/1 до	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	23 0,1599	2019	2019	1 071,40	0,00	0,00	0,00	1 071,40	0,00	0,00	0,00	1 071,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	административно го здания по ул. Малахова, 3	ивного здания по адресу ул. Малахова, 3 с нагрузкой 0,1599 Гкал/час	административно го здания по ул. Малахова 3															
1.1.17	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов в микрорайоне "Обской бульвар"	Подключени е группы жилых и администрат ивных зданий в микрорайон е "Обской бульвар" с суммарной нагрузкой 3,518 Гкал/час (ПП 525; 529; 530; 534; 522)	Тепловая сеть 2Ду80 до объектов в микрорайоне "Обской бульвар"	протяжённ ость	м.п.	0	206,2											
				нагрузка	Гкал/ч	0	3,518											
								2020	2020	5 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,55	0,00	0,00	5 925,55
1.1.18	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пр-ту Ленина, 122Б	Подключени е администрат ивного здания по пр-ту Ленина, 122Б с нагрузкой 0,91707 Гкал/час (ПП 464)	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта по пр-ту Ленина, 122Б	протяжённ ость	м.п.	0	147											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,91707											
								2020	2020	5 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,45	0,00	0,00	5 138,45
1.1.19	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Интернациональ ная, 130	Подключени е объекта ул. Интернацио нальная, 130 с нагрузкой 0,30537 Гкал/час (ПП 162)	Тепловая сеть 2Ду200 до объекта ул. Интернациональ ная, 130	протяжённ ость	м.п.	0	196,2											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,30537											
								2020	2020	8 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,39	0,00	0,00	8 657,39
1.1.20	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Короленко, 85	Подключени е общежития по ул. Короленко, 85 с нагрузкой 0,2375 Гкал/час (ПП 854)	Тепловая сеть 2Ду70 до объекта по ул. Короленко, 85	протяжённ ость	м.п.	0	20											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,2375											
								2020	2020	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	574,74	0,00	0,00	574,74
1.1.21	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Мерзликина, 6Б	Подключени е администрат ивно- гостиничног о здания с подземной автостоянко	Тепловая сеть 2Ду100 до объекта по ул. Мерзликина, 6Б	протяжённ ость	м.п.	0	120											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,710741											
								2020	2020	4 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,32	0,00	0,00	4 022,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		й по ул. Мерзлякина, 6Б с нагрузкой 0,710741 Гкал/час (ПП 390)																
1.1.22	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Петра Сухова, 34	Подключени е 16-ти этажного жилого дома по ул. Петра Сухова, 34 с нагрузкой 1,266963 Гкал/час (ПП 472)	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта по ул. Петра Сухова, 34	протяжённ ость	м.п.	0	18											
				нагрузка	Гкал/ч	0	1,266963	2020	2020	517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	517,26	0,00	0,00	517,26
1.1.23	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов по ул. Цеховая, 21Б; Цеховая, 22	Подключени е объектов о ул. Цеховая, 21Б; Цеховая, 22 с суммарной нагрузкой 0,502 Гкал/час (ПП 471, 273)	Тепловая сеть 2Ду100 до объектов по ул. Цеховая, 21Б; Цеховая, 22	протяжённ ость	м.п.	0	60											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,502	2020	2020	2 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,16	0,00	0,00	2 011,16
1.1.24	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональная - пр-кт Комсомольский (жилой дом 11)	Подключени е жилого дома (11), расположен ного в границах ул. Чернышевск ого - ул. Промышлен ная - ул. Интернацио нальная - пр-кт Комсомольс кий с нагрузкой 0,56887 Гкал/час (ПП 209)	Тепловая сеть 2Ду250 до объекта, расположенно го в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский	протяжённ ость	м.п.	0	168,7											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,56887	2020	2020	8 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,64	0,00	0,00	8 000,64
1.1.25	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональная - пр-кт Комсомольский	Подключени е жилого дома (12), расположен ного в границах ул. Чернышевск ого - ул. Промышлен ная - ул. Интернацио нальная - пр-кт Комсомольс	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта, расположенно го в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский	протяжённ ость	м.п.	0	236											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,4757	2020	2020	8 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,49	0,00	0,00	8 249,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Комсомольский (жилой дом 12)	кий с нагрузкой 0,4757 Гкал/час (ПП 210)																
1.1.26	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональная - пр-кт Комсомольский (Средняя общеобразовательная школа на 500 мест)	Подключени е средней общеобразо вательной школы на 500 мест, расположен ной в границах ул. Чернышевск ого - ул. Промышлен ная - ул. Интернацио нальная - пр-кт Комсомольс кий с нагрузкой 0,50867 Гкал/час (ПП 542)	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский	протяжённ ость	м.п.	0	208,7											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,50867											
								2020	2020	5 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,40	0,00	0,00	5 997,40
1.1.27	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Пролетарская - ул. Интернациональная - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок №1)	Подключени е объекта, в районе ул. Пролетарска я - ул. Интернацио нальная - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок 1) с нагрузкой 0,79394 Гкал/час (ПП 832)	Тепловая сеть 2Ду100 до объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский	протяжённ ость	м.п.	0	215											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,79394											
								2020	2020	7 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,65	0,00	0,00	7 206,65
1.1.28	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №2)	Подключени е объекта, в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №2) с нагрузкой 0,21812 Гкал/час (ПП 809)	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта, расположенного в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №2)	протяжённ ость	м.п.	0	87											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,21812											
								2020	2020	2 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,11	0,00	0,00	2 500,11
1.1.29	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению	Подключени е объекта, в районе ул. П. Сухова - ул. Э.	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта, расположенного в районе ул. П.	протяжённ ость	м.п.	0	96											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,32718											
								2020	2020	3 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,73	0,00	0,00	3 555,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	объекта, в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №4)	Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №4) с нагрузкой 0,32718 Гкал/час (ПП 811)	Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №4)															
1.1.30	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта в районе ул. Пролетарская - ул. Интернациональная - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок №3)	Подключени е объекта, по подключени ю объекта в районе ул. Пролетарска я - ул. Интернацио нальная - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок №3) с нагрузкой 0,7416 Гкал/час (ПП 833)	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта, в районе ул. Пролетарская - ул. Интернациональ ная - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок №3)	протяжённ ость	м.п.	0	235											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,7416											
								2020	2020	6 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,18	0,00	0,00	6 753,18
1.1.31	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта пер. Ядрищева, 99	Подключени е объекта, пер. Ядрищева, 99 с нагрузкой 1,18805 Гкал/час (ПП 138)	Тепловая сеть 2Ду200 до объекта пер. Ядрищева, 99	протяжённ ость	м.п.	0	95											
				нагрузка	Гкал/ч	0	1,18805											
								2020	2020	4 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,91	0,00	0,00	4 191,91
1.1.32	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Витебская - ул. Минская - ул. Советской Армии (жилой дом №1 на плане; жилой дом №2 на плане)	Подключени е объекта расположен ного в границах улиц ул. Витебская - ул. Минская - ул. Советской Армии (жилой дом №1 на плане; жилой дом №2 на плане) с суммарной нагрузкой 0,47 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду100 -53,75 м до объектов в границах улиц ул. Витебская - ул. Минская - ул. Советской Армии	протяжённ ость	м.п.	0	53,75											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,47											
								2021	2021	1 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,59	0,00	1 903,59
1.1.33	Строительство тепловой сети для обеспечения	Подключени е объекта, расположен	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта,	протяжённ ость	м.п.	0	41											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,47											
								2021	2021	1 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,87	0,00	1 244,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жилой дом (9)	0,5 Гкал/час																
1.1.37	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Взмётная, 54	Подключени е объекта: детский сад- ясли на 260 мест ул. Взмётная, 54 с нагрузкой 0,540 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта ул. Взмётная, 54	протяжённ ость	м.п.	0	52,24											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,54											
								2021	2021	1 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,14	0,00	1 586,14
1.1.38	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Гущина, 171Д	Подключени е многокварт рного дома с объектами общественн ого назначе ния и подзем ной автостоя нкой ул. Гущина, 171Д с нагрузкой 0,77 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта ул. Гущина, 171Д	протяжённ ость	м.п.	0	295											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,77											
								2021	2021	10 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,23	0,00	10 895,23
1.1.39	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Монтажников, 6	Подключени е многокварт рного дома с объектами общественн ого назначе ния и подзем ной автостоя нкой ул. Монтажник ов, 6 с наг рузкой 0,510 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду80 до объекта ул. Монтажников, 6	протяжённ ость	м.п.	0	139											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,51											
								2021	2021	4 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,41	0,00	4 220,41
1.1.40	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Песчаная, 190	Подключени е многокварт рного жилого дома 10 эт. ул. Песчаная, 190 с наг рузкой 0,7 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду200 до объекта ул. Песчаная, 190	протяжённ ость	м.п.	0	68,67											
				нагрузка	Гкал/ч	0	0,7											
								2021	2021	3 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,50	0,00	3 201,50
1.1.41	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Пролетарская - пер. Радищева - ул. Пролетарская - пер. Радищева - ул. Интернациональная -	Подключени е объекта ул. Пролетарс кая - пер. Радищева - ул. Интерна циональная -	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта ул. Пролетарская - пер. Радищева - ул. Интернациона льная - пер. Циолковского	протяжённ ость	м.п.	0	70											
				нагрузка	Гкал/ч	0	1,13											
								2021	2021	2 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,31	0,00	2 585,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Интернациональ ная - пер. Циолковского (Многоквартир ный жилой дом со встроенными общественными помещениями)	пер. Циолковско го (Многокварт ирный жилой дом со встроенным и общественн ыми помещениям и) с нагрузкой 1,130 Гкал/час																
1.1.42	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский (Детская школа искусств на 100 мест)	Подключени е объекта ул. Чернышевско го - ул. Промышлен ная - ул. Интернацио нальная - пр-кт Комсомольс кий (Детская школа искусств на 100 мест) с нагрузкой 0,170 Гкал/ч	Тепловая сеть 2Ду32 до объекта ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональ ная - пр-кт Комсомольский (Детская школа искусств на 100 мест)	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	70,4 0,17	2021	2021	2 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,53	0,00	2 137,53
1.1.43	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр- кт Ленина (участок №3)	Подключени е объекта в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №3) с нагрузкой 0,740 Гкал/ч	Тепловая сеть 2Ду125 до объекта в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр- кт Ленина (участок №3)	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	96 0,74	2021	2021	3 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,57	0,00	3 545,57
1.1.44	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов в районе ул. Пролетарская - ул. Интернациональ ная - ул. Анатolia - ул. Никитина (участок №4; участок №5)	Подключени е объектов в районе ул. Пролетарска я - ул. Интернацио нальная - ул. Анатolia - ул. Никитина (участок №4; участок №5) с суммарной нагрузкой	Тепловая сеть 2Ду80 до объектов в районе ул. Пролетарская - ул. Интернациональ ная - ул. Анатolia - ул. Никитина (участок №4; участок №5)	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	68,52 1,26	2021	2021	2 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,45	0,00	2 080,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.45	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта в районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №5 (ул. П. Сухова, 30))	Подключени е объекта районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр-кт Ленина (участок №5 (ул. П. Сухова, 30)) с нагрузкой 0,710 Гкал/ч	Тепловая сеть 2Ду200 до объекта районе ул. П. Сухова - ул. Э. Алексеевой - пр- кт Ленина (участок №5 (ул. П. Сухова, 30))	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	210 0,71	2021	2021	9 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,54	0,00	9 790,54
1.1.46	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта Циолковского пер., 117	Подключени е объекта Циолковско го пер., 117 мкр. "Димитровск ие горки" с нагрузкой 0,680 Гкал/ч	Тепловая сеть 2Ду300 до объекта Циолковского пер., 117 мкр. "Димитровские горки"	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	135 0,68	2021	2021	7 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,26	0,00	7 342,26
Всего по объектам капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч										180 261,11	0,00	16 163,50	18 351,48	11 402,06	73 301,98	61 042,09	0,00	180 261,11
Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч																		
1.1.47	Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул. Пролетарская до здания ул. Пролетарская, 165	Подключени е многокварт ирного дома по ул. Пролетарска я, 165, с нагрузкой 2,04 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду125 от тепловой сети по ул. Пролетарская до здания ул. Пролетарская, 165	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	40 2,062	2017	2017	1 676,07	0,00	1 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,07
1.1.48	Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети по ул. Димитрова до здания ул. Димитрова, 130	Подключени е многокварт ирного жилого дома по ул. Димитрова, 130, с нагрузкой 1,81956 Гкал/час	Тепловая сеть Ду150 мм от тепловой сети по ул. Димитрова до ул. Димитрова, 130	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	100 1,81956	2017	2018	4 309,36	0,00	646,40	3 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,36
1.1.49	Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул. Чкалова до пр-т Красноармейский, 52 диаметром 2Ду200	Подключени е многокварт ирного жилого дома по адресу пр-т Красноарме йский, 52, с нагрузкой 2,115 Гкал/час	Тепловая сеть 2Ду125 от тепловой сети по ул. Чкалова до пр-т Красноармейски й, 52	протяжённ ость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	250 2,115	2018	2018	11 864,94	0,00	0,00	11 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,94
1.1.50	Строительство тепловой сети	Подключени е жилого	Тепловая сеть от тепловой сети на	протяжённ ость	м.п.	0	200	2018	2018	8 618,72	0,00	0,00	8 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2Ду150 от тепловой сети на пересечении ул. Шевченко и пер. Революционный до ул. Молодёжная, 136 диаметром 2Ду150	дома по ул. Молодёжная, 136, с нагрузкой 1,8932 Гкал/час	пересечении ул. Шевченко и пер. Революционный до ул. Молодёжная, 136 диаметром 2Ду150	нагрузка	Гкал/ч	0	1,8932											
1.1.51	Строительство тепловой сети 2Ду150 от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 20 диаметром 2Ду150	Подключени е жилого дома по ул. Сизова, 20, с нагрузкой 3,3302 Гкал/час	Тепловая сеть от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 20 диаметром 2Ду150	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	150 3,3302	2017	2018	8 618,72	0,00	1 292,81	7 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,72
1.1.52	Строительство тепловой сети 2Ду150 от ЦТП №274 до ул. Пролетарская, 160 диаметром 2Ду150	Подключени е многоквартирного дома с объектами административного назначения по ул. Пролетарская, 160, с нагрузкой 1,5807 Гкал/час	Тепловая сеть от ЦТП №274 до ул. Пролетарская, 160 диаметром 2Ду150	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	167 1,5807											
1.1.53	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов, расположенных по кадастровым номерам 22:63:020641, 22:63:020634	Жилые дома (17,19,) расположенные по кадастровым номерам 22:63:020641, 22:63:020634, с суммарной нагрузкой 3,90654 Гкал/час (ПП_183,185)	Тепловая сеть 2Ду80 мм-309,3 м; 2Ду150мм - 362 м; 2Ду300мм - 362 м до объектов, расположенных по кадастровым номерам 22:63:020641, 22:63:020634	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	948,71 3,90654	2020	2020	36 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 958,01	0,00	0,00	36 958,01
1.1.54	Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта ул. Кулагина, 16Г	Производственно-складская база по ул. Кулагина, 16Г с нагрузкой 2,370896	Тепловая сеть 2Ду150 до объекта ул. Кулагина, 16Г	протяжённость нагрузка	м.п. Гкал/ч	0 0	20 2,370896											
1.1.55	Строительство тепловой сети	Подключени е жилого	Тепловая сеть 2Ду80 до	протяжённость	м.п.	0	504,5	2021	2021	15 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,96	0,00	15 317,96

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного по кадастровому номеру 22-63:020636	дома (18) расположенного по кадастровому номеру 22-63:020636, с нагрузкой 2,25958 Гкал/час (ПП 184)	объекта, расположенного по кадастровому номеру 22-63:020636	нагрузка	Гкал/ч	0	2,25958											
Всего по объектам капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч											96 812,73	0,00	3 615,28	31 472,53	8 682,65	37 724,31	15 317,96	0,00	96 812,73
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.3.1.	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду100 на 2Ду200 от ТК-5/1 через ТК-5/1/2 до ТК-5/1/3	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду100 на 2Ду200 от ТК-5/1 через ТК-5/1/2 до ТК-5/1/3	диаметр	мм	100	200												
				протяжённость	м.п.	600	600	2018	2019	26 201,67	0,00	0,00	1 048,00	25 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ЦТП 402 по ул. Малахова, 5 до ТК-126/2 с увеличением пропускной способности с 2Ду 125 мм до 2Ду 150 мм	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ЦТП 402 по ул. Малахова, 5 до ТК-126/2 с увеличением пропускной способности с 2Ду 125 мм до 2Ду 150 мм	диаметр	мм	125	150												
				протяжённость	м.п.	300	300	2019	2019	11 894,40	0,00	0,00	0,00	11 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68 до тк-68/1	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68 до тк-68/1	диаметр	мм	200	250												
				протяжённость	м.п.	100	100	2018	2019	5 554,50	0,00	0,00	278,00	5 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/1 до тк-68/2	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/1 до тк-68/2	диаметр	мм	200	250												
				протяжённость	м.п.	28	28	2018	2019	1 555,26	0,00	0,00	78,00	1 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/2 до тк-68/3	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/2 до тк-68/3	диаметр	мм	200	250												
				протяжённость	м.п.	38	38	2018	2019	2 110,71	0,00	0,00	106,00	2 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.6	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от тк-68/3 до тк-68/4	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от тк-68/3 до тк-68/4	диаметр	мм	150	200	2018	2019	5 764,37	0,00	0,00	288,00	5 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	132	132											
1.3.7	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до тк-33/1	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до тк-33/1	диаметр	мм	300	500	2018	2020	28 138,38	0,00	0,00	1 126,00	0,00	27 012,38	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	344	344											
1.3.8	Реконструкция участка теплотрассы с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/1 до тк-33/2	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/1 до тк-33/2	диаметр	мм	300	500	2018	2020	5 807,63	0,00	0,00	232,00	0,00	5 575,63	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	71	71											
1.3.9	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до тк-33/3	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до тк-33/3	диаметр	мм	350	500	2018	2020	23 557,71	0,00	0,00	942,00	0,00	22 615,71	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	288	288											
1.3.10	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до тк-33/4	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до тк-33/4	диаметр	мм	300	500	2018	2020	15 050,76	0,00	0,00	602,00	0,00	14 448,76	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	184	184											
1.3.11	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра от тк-70а/4 через тк-70а/4/1 до т. А. в ж/д пр. Комсомольский, 107 с увеличением диаметров с 2Ду150 на 2Ду200, от т. А. через тк-70а/4/2 и тк-70а/4/3 до тк-70а/4/4 с Ду100 на Ду125	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра от тк-70а/4 через тк-70а/4/1 до т. А. в ж/д пр. Комсомольский, 107 с увеличением диаметров с 2Ду150 на 2Ду200, от т. А. через тк-70а/4/2 и тк-70а/4/3 до тк-70а/4/4 с Ду100 на Ду125	диаметр	мм	150	200	2018	2019	21 834,72	0,00	0,00	873,00	20 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	500	500											
1.3.12	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/4 до тк-33/5	Подключение перспективных потребителей тепловой энергии	Реконструкция участка теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/4 до тк-33/5	диаметр	мм	300	400	2018	2019	13 561,31	0,00	0,00	542,00	13 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяжённость	м.п.	180	180											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	диаметра ТК-69 до ТК-69/2 с 2Ду300 на 2Ду400, L = 180 м	потребителе й тепловой энергии	диаметра ТК-69 до ТК-69/2 с 2Ду300 на 2Ду400, L = 180 м															
1.3.13	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-69/2 с 2Ду200 на 2Ду300, L = 230 м.	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-69/2 с 2Ду200 на 2Ду300, L = 230 м.	диаметр	мм	200	300	2018	2019	13 789,29	0,00	0,00	552,00	13 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	230	230											
1.3.14	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20 до тк-44/20/2	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20 до тк-44/20/2	диаметр	мм	200	250	2019	2020	20 551,63	0,00	0,00	0,00	2 055,16	18 496,47	0,00	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	370	370											
1.3.15	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20/2 до тк-44/20/3	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20/2 до тк-44/20/3	диаметр	мм	200	250	2019	2020	10 997,90	0,00	0,00	0,00	1 099,79	9 898,11	0,00	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	198	198											
1.3.16	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-44/20/3 до тк-232/1	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-44/20/3 до тк-232/1	диаметр	мм	150	200	2019	2020	2 794,84	0,00	0,00	0,00	279,48	2 515,36	0,00	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	64	64											
1.3.17	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22 до ТК-22/1 с 2Ду200 на 2Ду250	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличени ем диаметра от ТК-22 до ТК-22/1 с 2Ду200 на 2Ду250	диаметр	мм	200	250	2019	2021	2 499,52	0,00	0,00	0,00	249,95	0,00	2 249,57	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	45	45											
1.3.18	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/1 до ТК-22/2 с 2Ду200 на 2Ду250	Подключени е перспективн ых потребителе й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/1 до ТК-22/2 с 2Ду200 на 2Ду250	диаметр	мм	200	250	2019	2021	999,81	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	899,83	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	18	18											
1.3.19	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-	Подключени е перспективн ых потребителе	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-	диаметр	мм	200	250	2019	2021	3 777,06	0,00	0,00	0,00	377,71	0,00	3 399,35	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	68	68											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	22/2 до ТК-22/2а с 2Ду200 на 2Ду250	й тепловой энергии	22/2 до ТК-22/2а с 2Ду200 на 2Ду250															
1.3.20	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2а до ТК-22/3 с 2Ду200 на 2Ду250	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2а до ТК-22/3 с 2Ду200 на 2Ду250	диаметр	мм	200	250	2019	2021	1 832,99	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	1 649,69	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	33	33											
1.3.21	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400 от ТК-44/15/1 до тк-44/15/2	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400 от ТК-44/15/1 до тк-44/15/2	диаметр	мм	300	400	2020	2021	15 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,81	13 561,32	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	200	200											
1.3.22	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от ТК-44/15/2 до тк-241/1	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от ТК-44/15/2 до тк-241/1	диаметр	мм	250	300	2020	2021	15 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,82	13 705,36	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	254	254											
1.3.23	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-70/4 до ТК-251/1	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-70/4 до ТК-251/1	диаметр	мм	300	500	2020	2021	6 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	690,94	6 218,45	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	123	123											
1.3.24	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14	диаметр	мм	300	500	2020	2021	31 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,44	28 614,98	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	566	566											
1.3.25	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1	Подключени е перспективн ых потребителей й тепловой энергии	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1	диаметр	мм	300	500	2020	2021	9 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977,43	8 796,83	0,00	0,00
				протяжённ ость	м.п.	174	174											
Итого по п. 1.3				протяжённ ость	м.п.	5 108,00	5 108,00			297 048,84	0,00	0,00	6 667,00	102 846,60	108 439,86	79 095,38	0,00	0,00
Всего по п. 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										297 048,84	0,00	0,00	6 667,00	102 846,60	108 439,86	79 095,38	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
Всего по группе 1.										628 302,76	0,00	19 778,78	68 206,85	152 180,14	221 477,74	166 659,25	0,00	277 073,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
Всего по группе 2.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду76, протяжённостью 204 п.м., Барнаул, Улица Анатолия, дом № 87 тс, от ТК44/33 до ТК209/1	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду108, 1Ду76, протяжённостью 204 п.м., Барнаул, Улица Анатолия, дом № 87 тс, от ТК44/33 до ТК209/1	физический износ	%	94	0	2018	2019	6 771,16	0,00	0,00	4 529,00	2 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, 1Ду108, протяжённостью 252 п.м., Барнаул, Улица Георгия Исакова, дом № 129а (тс), от точки Т2 до ТК-2	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду133, 1Ду108, протяжённостью 252 п.м., Барнаул, Улица Георгия Исакова, дом № 129а (тс), от точки Т2 до ТК-2	физический износ	%	94	0	2018	2019	9 396,94	0,00	0,00	7 236,00	2 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, протяжённостью 279 п.м., Барнаул, Улица Антона Петрова, дом № 138 тс, от ТК-4 до ж/д А.Петрова, 144	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду108, 1Ду89, протяжённостью 279 п.м., Барнаул, Улица Антона Петрова, дом № 138 тс, от ТК-4 до ж/д А.Петрова, 144	физический износ	%	94	0	2018	2019	9 260,54	0,00	0,00	6 195,00	3 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 652 п.м., от ТК-4М до ТК-7М (Барнаул, улица Новосибирская, дом № 14а(тс))	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду325, протяжённостью 652 п.м., от ТК-4М до ТК-7М (Барнаул, улица Новосибирская, дом № 14а(тс))	физический износ	%	77	0	2018	2019	30 853,26	0,00	0,00	1 234,00	29 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 204 п.м., от ТК157/6 до ЦТП №103 ул. Георгиева, 326	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду325, протяжённостью 204 п.м., от ТК157/6 до ЦТП №103 ул. Георгиева, 326	физический износ	%	93	0	2018	2019	9 231,91	0,00	0,00	9 173,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.6	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 54 п.м., от ТК158/3 до ЦТП №143 пр-зд 2-ой Кооперативный, 10а	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду325, протяжённостью 54 п.м., от ТК158/3 до ЦТП №143 пр-зд 2-ой Кооперативный, 10а	физический износ	%	89	0	2018	2019	2 443,74	0,00	0,00	2 428,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду219, Ду273, протяжённостью 231 п.м., Тепловая сеть, ул.С.Армии,50в от ТК до С. Армии,50В	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду219, Ду273, протяжённостью 231 п.м., Тепловая сеть, ул.С.Армии,50в от ТК до С. Армии,50В	физический износ	%	80	0	2018	2019	10 453,79	0,00	0,00	523,00	9 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, 1Ду76, протяжённостью 90 п.м., ул. Папанинцев, 121 от ТК 251/4 до первого ввода	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду108, 1Ду89, 1Ду76, протяжённостью 90 п.м., ул. Папанинцев, 121 от ТК 251/4 до первого ввода	физический износ	%	90	0	2019	2020	2 987,28	0,00	0,00	0,00	298,73	2 688,55	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, Ду108, Ду89, протяжённостью 440 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 44а (гс), от ТК-1 до ТК-2	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду133, Ду108, Ду89, протяжённостью 440 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 44а (гс), от ТК-1 до ТК-2	физический износ	%	92	0	2019	2020	16 407,37	0,00	0,00	0,00	1 640,74	14 766,63	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду273, протяжённостью 310 п.м., от ТК156 до ЦТП №106 ул. Энтузиастов, 5а	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду273, протяжённостью 310 п.м., от ТК156 до ЦТП №106 ул. Энтузиастов, 5а	физический износ	%	93	0	2020	2021	14 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,89	12 626,00	0,00	0,00
3.1.11	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплосеть диаметром 2Ду325, протяжённостью 428 п.м., от ТК6	физический износ	%	80	0	2020	2021	20 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,34	18 228,03	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	428 п.м., от ТК6 до ЦТП №125 ул. Сиреневая, 11		до ЦТП №125 ул. Сиреневая, 11															
3.1.12	Реконструкция участка теплотрассы диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяжённостью 126 п.м., Барнаул, Улица Малахова, дом № 118в(тс), от ТК-4 до ТК-5	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплотрасса диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяжённостью 126 п.м., Барнаул, Улица Малахова, дом № 118в(тс), от ТК-4 до ТК-5	физический износ	%	93	0	2020	2021	4 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22	3 763,96	0,00	0,00
3.1.13	Реконструкция участка теплотрассы диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяжённостью 520 п.м., Барнаул, улица Малахова, дом № 109тс, от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплотрасса диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяжённостью 520 п.м., Барнаул, улица Малахова, дом № 109тс, от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а	физический износ	%	93	0	2020	2021	19 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,74	17 691,70	0,00	0,00
3.1.14	Реконструкция участка теплотрассы диаметром 2Ду89, протяжённостью 38 п.м., Барнаул, Улица Брестская, дом № 4 (тс), от ТК-49Б/3 до ж/д Брестская, 4	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплотрасса диаметром 2Ду89, протяжённостью 38 п.м., Барнаул, Улица Брестская, дом № 4 (тс), от ТК-49Б/3 до ж/д Брестская, 4	физический износ	%	94	0	2020	2021	1 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,35	1 110,19	0,00	0,00
3.1.15	Реконструкция участка теплотрассы диаметром 2Ду426, протяжённостью 400 п.м., проезд 5-й Кооперативный, 10а от ТК 158/2 до ТК 158/3	Снижения уровня износа существующих объектов	Теплотрасса диаметром 2Ду426, протяжённостью 400 п.м., проезд 5-й Кооперативный, 10а от ТК 158/2 до ТК 158/3	физический износ	%	92	0	2020	2021	19 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,35	17 508,13	0,00	0,00
Итого по п. 3.1				физический износ	%	90	0			176 614,89	0,00	0,00	31 318,00	49 032,81	25 336,07	70 928,01	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
3.2.1	Модернизация оборудования центральных тепловых пунктов: оснащение частотно-регулируемым приводом	Обеспечение защиты тепломеханического оборудования предприятия, трубопровод	Центральные тепловые пункты на внутриквартальных тепловых сетях.	Количество	шт.	0	52	2017	2018	15 067,38	0,00	10 539,98	4 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	насосных групп горячего водоснабжения	ов тепловых сетей ГВС, избежание гидроударов Повышение качества предоставляемых услуг потребителю																
3.2.2	Реконструкция строительной части зданий, в том числе:	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Центральные тепловые пункты на внутриквартальных тепловых сетях.	Шатровая кровля	шт.	0	43	2018	2021	139 535,00	0,00	10 230,60	29 830,40	42 952,00	37 052,00	19 470,00	0,00	0,00
3.2.2.1	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №111 по адресу ул. Малахова, 109	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №111 по адресу ул. Малахова, 109	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.2	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №501 по адресу ул. Г. Исакова, 165а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №501 по адресу ул. Г. Исакова, 165а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2017	2018	4 130,00	0,00	2 478,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3	Реконструкция строительной части зданий насосной ул. Кутузова, 2в	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание насосной ул. Кутузова, 2в	Шатровая кровля	шт.	0	1	2017	2018	4 130,00	0,00	2 478,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.4	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №318 по адресу ул. Витебская, 6	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №318 по адресу ул. Витебская, 6	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.5	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №247 по адресу ул. Пролетарская, 65	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №247 по адресу ул. Пролетарская, 65	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	2 242,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.6	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №267 по адресу ул. Анатолия, 8	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №267 по адресу ул. Анатолия, 8	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.7	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №107 по адресу ул. Сухэ-Батора, 23	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №107 по адресу ул. Сухэ-Батора, 23	Шатровая кровля	шт.	0	1	2017	2018	3 599,00	0,00	2 159,40	1 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.8	Реконструкция строительной части зданий	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №522 по адресу ул. Юрина, 246а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2017	2018	2 714,00	0,00	1 628,40	1 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ЦТП №522 по адресу ул. Юрина, 246а	их конструкций																
3.2.2.9	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №104 по адресу ул. Панфиловцев, 27а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №104 по адресу ул. Панфиловцев, 27а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2017	2018	2 478,00	0,00	1 486,80	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.10	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №472 по адресу ул. Северо-Западная, 46а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №472 по адресу ул. Северо-Западная, 46а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.11	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №466 по адресу ул. Малахова, 29а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №466 по адресу ул. Малахова, 29а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	2 832,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.12	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №524 по адресу ул. Шукшина, 20	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №524 по адресу ул. Шукшина, 20	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.13	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №231 по адресу пр-кт Красноармейский, 72а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №231 по адресу пр-кт Красноармейский, 72а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	3 304,00	0,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.14	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №546 по адресу ул. Юрина, 182з	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №546 по адресу ул. Юрина, 182з	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.15	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №556 по адресу ул. Малахова, 61а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №556 по адресу ул. Малахова, 61а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.16	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №365 по адресу ул. Молодёжная, 57	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №365 по адресу ул. Молодёжная, 57	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.17	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №515 по адресу ул. Г.Исакова, 140б	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №515 по адресу ул. Г.Исакова, 140б	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.18	Реконструкция	Реконструкция	Здание ЦТП	Шатровая	шт.	0	1	2019	2019	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	строительной части зданий ЦТП №356 по адресу ул. Деповская, 17а	ия кровли, ограждающих конструкций	№356 по адресу ул. Деповская, 17а	кровля														
3.2.2.19	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №116 по адресу Павловский тракт, 108а.	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №116 по адресу Павловский тракт, 108а.	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 304,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.20	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №124 по адресу ул. Попова, 190	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №124 по адресу ул. Попова, 190	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.21	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №101 по адресу ул. Панфиловцев, 3а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №101 по адресу ул. Панфиловцев, 3а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.22	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №157 по адресу ул. Советской Армии, 1216	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №157 по адресу ул. Советской Армии, 1216	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.23	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №147 по адресу ул. Малахова, 91	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №147 по адресу ул. Малахова, 91	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.24	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №216 по адресу ул. Чкалова, 87	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №216 по адресу ул. Чкалова, 87	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.25	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №526 по адресу ул. Шукшина, 7	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №526 по адресу ул. Шукшина, 7	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.26	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №130 по адресу ул. Новосибирская, 14а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №130 по адресу ул. Новосибирская, 14а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.27	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №113 по адресу ул.	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №113 по адресу ул. Георгиева, 44а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Георгиева, 44а																	
3.2.2.28	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №533 по адресу ул. Г. Исакова, 158а	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №533 по адресу ул. Г. Исакова, 158а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.29	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №460 по адресу ул. Тимуровская, 3	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №460 по адресу ул. Тимуровская, 3	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.30	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №555 по адресу ул. Юрина, 243в	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №555 по адресу ул. Юрина, 243в	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.31	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №539 по адресу ул. Юрина, 206в	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №539 по адресу ул. Юрина, 206в	Шатровая кровля	шт.	0	1	2020	2020	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.32	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №529 по адресу ул. Попова, 20а	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №529 по адресу ул. Попова, 20а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.33	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №517 по адресу ул. А. Петрова, 140а	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №517 по адресу ул. А. Петрова, 140а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
3.2.2.34	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №112 по адресу Павловский тракт, 766	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №112 по адресу Павловский тракт, 766	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00
3.2.2.35	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №126 по адресу Павловский тракт, 263а	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №126 по адресу Павловский тракт, 263а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00
3.2.2.36	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №114 по адресу ул.50 лет СССР, 59	Реконструк ция кровли, ограждающ их конструкций	Здание ЦТП №114 по адресу ул.50 лет СССР, 59	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
3.2.2.37	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №201 по	Реконструк ция кровли, ограждающ их	Здание ЦТП №201 по адресу ул. Интернациональ	Шатровая кровля	шт.	0	1	2018	2018	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	адресу ул. Интернациональная, 72а	конструкций	ная, 72а															
3.2.2.38	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №379 по адресу ул. Привокзальная, 75	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №379 по адресу ул. Привокзальная, 75	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00
3.2.2.39	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №312 по адресу ул. Полярная, 306	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №312 по адресу ул. Полярная, 306	Шатровая кровля	шт.	0	1	2021	2021	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00
3.2.2.40	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №508 по адресу Барнаул, ул. Георгия Исакова, дом № 209а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №508 по адресу Барнаул, ул. Георгия Исакова, дом № 209а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 745,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.41	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3088 по адресу ул. Водопроводная, 136а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №3088 по адресу ул. Водопроводная, 136а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 745,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.42	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №535 по адресу ул. Шукшина, 17а	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №535 по адресу ул. Шукшина, 17а	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 745,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.43	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №523 по адресу ул. Шукшина, 6	Реконструкция кровли, ограждающих конструкций	Здание ЦТП №523 по адресу ул. Шукшина, 6	Шатровая кровля	шт.	0	1	2019	2019	3 751,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП, в том числе:	Снижения уровня износа существующих объектов	Центральные тепловые пункты на внутриквартальных тепловых сетях.	Срок полезного использования	лет	0	290	2018	2021	22 254,80	0,00	0,00	2 171,20	5 428,00	8 549,10	6 106,50	0,00	0,00
3.2.3.1	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул. Чудненко, 81а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул. Чудненко, 81а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	Реконструкция насосных	Снижения уровня	Реконструкция насосных	Срок полезного	лет	0	10	2018	2018	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №515 по ул. Г. Исакова, 140а	износа существующих объектов	агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №515 по ул. Г. Исакова, 140а	использования														
3.2.3.3	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №321 по пр-кт Ленина, 54	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №321 по пр-кт Ленина, 54	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	542,80	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.4	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №313 по ул. Матросова, 12а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №313 по ул. Матросова, 12а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	1 357,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.5	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №4060 по ул. Гушина, 77а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №4060 по ул. Гушина, 77а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	1 899,80	0,00	0,00	0,00	1 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.6	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №472 по ул. Северо-Западная, 46а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №472 по ул. Северо-Западная, 46а	Срок полезного использования	лет	0	10	2018	2018	542,80	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.7	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №115 по ул. Сухэ-Батора, 5а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №115 по ул. Сухэ-Батора, 5а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.8	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №136 по ул. Энтузиастов, 19а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №136 по ул. Энтузиастов, 19а	Срок полезного использования	лет	0	10	2018	2018	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.9	Реконструкция насосных	Снижения уровня	Реконструкция насосных	Срок полезного	лет	0	10	2018	2018	814,20	0,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а	износа существующих объектов	агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а	использования														
3.2.3.10	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул. Попова, 151	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул. Попова, 151	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.11	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по пр-зд 5-й Кооперативный, 10а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по пр-зд 5-й Кооперативный, 10а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.12	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул. Антона Петрова, 187а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул. Антона Петрова, 187а	Срок полезного использования	лет	0	10	2019	2019	542,80	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.13	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул. 1-ая Речная, 9а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул. 1-ая Речная, 9а	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00
3.2.3.14	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул. Привокзальная, 9	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул. Привокзальная, 9	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00
3.2.3.15	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кт Ленина, 98	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кт Ленина, 98	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00
3.2.3.16	Реконструкция	Снижения	Реконструкция	Срок	лет	0	10	2020	2020	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в	уровня износа существующих объектов	насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в	полезного использования														
3.2.3.17	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №520 по ул. Солнцева, 15	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №520 по ул. Солнцева, 15	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00
3.2.3.18	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №Д530 по ул. Шукина, 32б	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №Д530 по ул. Шукина, 32б	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	2 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,40	0,00	0,00	0,00
3.2.3.19	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №119 по ул. Суворова, 13	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №119 по ул. Суворова, 13	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	1 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,60	0,00	0,00	0,00
3.2.3.20	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 16	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 16	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00
3.2.3.21	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2020	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00
3.2.3.22	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2021	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	732,78	0,00	0,00
3.2.3.23	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматизации насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	Срок полезного использования	лет	0	10	2020	2021	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	488,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91	износа существующих объектов	агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91	использования														
3.2.3.24	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №117 по ул. Панфиловцев, 14а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №117 по ул. Панфиловцев, 14а	Срок полезного использования	лет	0	10	2021	2021	1 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,40	0,00	0,00
3.2.3.25	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №237 по ул. Короленко 72	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №237 по ул. Короленко 72	Срок полезного использования	лет	0	10	2021	2021	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00
3.2.3.26	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул. Паланинцев 128	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул. Паланинцев 128	Срок полезного использования	лет	0	10	2021	2021	2 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,20	0,00	0,00
3.2.3.27	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по ул. Проезд 2-й Кооперативный 10а	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по ул. Проезд 2-й Кооперативный 10а	Срок полезного использования	лет	0	10	2021	2021	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00
3.2.3.28	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №555 по ул. Юрина, 243в ЦТП №555	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №555 по ул. Юрина, 243в ЦТП №555	Срок полезного использования	лет	0	10	2018	2018	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.29	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №523 по ул. Шукшина, 6 ЦТП № 523	Снижения уровня износа существующих объектов	Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №523 по ул. Шукшина, 6 ЦТП № 523	Срок полезного использования	лет	0	10	2021	2021	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Всего по группе 3.										176 857,18	0,00	20 770,58	36 529,00	48 380,00	45 601,10	25 576,50	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										981 774,83	0,00	40 549,36	136 053,85	249 592,95	292 414,91	263 163,76	0,00	277 073,84

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.



А.А. Гросс
Ф.И.О.

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Барнаульская теплосетевая компания»

(наименование регулируемой организации)


в сфере теплоснабжения на

2017 - 2021

годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения*	Утвержденный период	Плановые значения				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,270	0,407	0,410	0,408	0,407	0,407	0,407
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м³	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	25,471	7,480	12,143	5,848	0,000	0,000
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы**	%	90	90	90	90	90	90	90
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	726 903	872 607	823 615	823 700	823 523	822 954	872 607
		% от полезного отпуска тепловой энергии	24,69	29,25	26,12	29,82	28,48	28,46	29,25
-	в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению	Гкал в год	-	514 875	519 094	518 044	516 630	515 692	514 875
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	16,33	16,46	16,43	16,38	16,35	16,33
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1 275 744	1 282 344	1 247 183	1 289 343	1 289 525	1 292 354	1 333 488
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
-	в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению	тонн в год для воды	-	328 745	324 258	324 989	325 713	326 540	328 745
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
-	выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух		-	-	3,150	-	-	-	-

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.



А.А. Гросс
Ф.И.О.

Форма № 4-ИП ТС (начало)

Показатели надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «Барнаульская теплосетевая компания»
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 годы
(наименование энергоснабжающей организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надёжности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей*						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тепловые сети АО "БТСК"	1,52	1,56	1,52	1,52	1,52	1,52	----	----	----	----	----	----
-	в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению	-	1,79	1,79	1,79	1,78	1,78	----	----	----	----	----	----

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.



А.А. Гросс
Ф.И.О.

Форма № 4-ИП ТС (окончание)

Показатели надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «Барнаульская теплосетевая компания»
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 **годы**
(наименование энергоснабжающей организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																	
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2; м3/м2)					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал в год; тыс. тонн в год)						
		Текущее значение	2017	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2017	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Тепловые сети АО "БТСК"	----	----	----	----	----	----	3,80 / 6,70	4,10 / 6,20	3,90 / 6,20	4,00 / 6,20	4,00 / 6,20	4,20 / 6,40	726,903 / 1 275,744	823,615 / 1 247,183	823,700 / 1 289,343	823,523 / 1 289,525	822,954 / 1 292,354	872,607 / 1 333,488
-	в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению	----	----	----	----	----	----			4,11 / 2,58	4,10 / 2,58	4,09 / 2,59	4,08 / 2,60	- / 324,258	519,094 / 324,989	518,044 / 325,713	516,630 / 326,540	515,692 / 326,540	514,875 / 328,745

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.



А.А. Гросс
Ф.И.О.

Финансовый план
АО «Барнаульская теплосетевая компания»
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 – 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							
		по видам деятельности		Всего	в том числе				
		передача тепловой энергии	производство тепловой энергии		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	777 744,47	-	777 744,47	25 693,86	115 299,87	180 672,17	235 192,53	220 886,04
1.1	амортизационные отчисления	476 647,78	-	476 647,78	8 932,18	58 237,83	136 492,59	136 492,59	136 492,59
1.1.1	<i>в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению</i>	463 878,82		463 878,82	-	54 401,05	136 492,59	136 492,59	136 492,59
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	20 373,02	-	20 373,02	-	4 909,62	2 371,50	2 905,12	10 186,78
1.2.1	<i>в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению</i>	20 373,02	-	20 373,02	-	4 909,62	2 371,50	2 905,12	10 186,78
1.3	средства, полученные за счёт платы за подключение	234 808,35	-	234 808,35	16 761,68	42 223,74	17 020,94	94 090,08	64 711,91
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	45 915,32	-	45 915,32	-	9 928,68	24 787,14	1 704,74	9 494,76
2	Привлечённые средства	54 268,10	-	54 268,10	8 670,00	-	30 847,27	12 616,73	2 134,10
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	54 268,10	-	54 268,10	8 670,00	-	30 847,27	12 616,73	2 134,10
2.2.1	<i>в том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению</i>	54 268,10		54 268,10	8 670,00	-	30 847,27	12 616,73	2 134,10
2.3	прочие привлечённые средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	832 012,57	-	832 012,57	34 363,86	115 299,87	211 519,44	247 809,26	223 020,14

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»
М.П.



А.А. Гросс
Ф.И.О.

Отчёт об исполнении инвестиционной программы
АО «Барнаульская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч								
1.1.1	Строительство тепловой сети от тепловой сети по пр. Рыночный до ул.Профинтерна, 30-6	2017	2017	2017	2017	578,91	728,96	Подключение выполнено. Указана сумма с учетом переходящей кредиторской задолженности на 2018г
1.1.2	Строительство тепловой сети от тепловой сети ООО "Коммунсервис" по ул.Лазурная до ул. Взлётная, 2-ж	2017	2017	2017	2017	3 089,33	2 788,00	Мероприятия выполнены
1.1.3	Строительство тепловой сети от УТ-3 возле ул. С. Армии 60-а до ул. С. Армии, 60	2017	2017	2017	2017	798,60	659,78	Мероприятия выполнены
1.1.5	Строительство тепловой сети от тепловой сети возле пр. Калинина, 49 до ул. Северо- Западная, 5	2017	2017	2017	2017	2 457,23	3 093,22	Указана сумма с учетом переходящей кредиторской задолженности на 2018г
1.1.7	Строительство тепловой сети от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 24	2017	-	2018	-	1 257,05	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
1.1.8	Строительство тепловой сети 2Ду80 протяжённостью 20 от тепловой сети по пер. Циолковского (ТК-243/1) до ул. Пролетарская, 150	2017	2017	2017	2017	1 535,57	1 654,23	Подключение выполнено. Указана сумма с учетом переходящей кредиторской задолженности на 2018г
1.1.9	Строительство тепловой сети от бойлерной №251 до жилого дома по ул. Чернышевского, 186	2017	-	2017	-	5 832,50	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
1.1.10	Строительство тепловой сети от ТК-44/15/а до жилого дома по ул. Молодёжная, 126	2017	-	2017	-	614,31	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
Всего по объектам капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч						16 163,50	8 924,19	
Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч								
1.1.11	Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул. Пролетарская до здания ул. Пролетарская, 165	2017	2017	2017	2017	1 676,07	3 300,00	Подключение выполнено.
1.1.12	Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети по ул. Димитрова до здания ул. Димитрова, 130	2017	2017	2018	-	646,40	3 005,08	Указана сумма с учетом переходящей кредиторской задолженности на 2018г
1.1.15	Строительство тепловой сети 2Ду150 от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 20 диаметром 2Ду150	2017	-	2018	-	1 292,81	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
Всего по объектам капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч						3 615,28	6 305,08	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
Итого по п. 1.3						0,00	0,00	
Всего по п. 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей						0,00	0,00	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
Всего по группе 1.						19 778,78	15 229,27	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
Всего по группе 2.						0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на центральных тепловых пунктах, в том числе:	2017	-	2018	-	10 539,98	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
3.2.3	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №501 по адресу ул.Г.Исакова, 165а	2017	-	2018	-	2 478,00	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
3.2.4	Реконструкция строительной части зданий насосной ул.Кутузова, 2а	2017	-	2018	-	2 478,00	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
3.2.8	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №107 по адресу ул.Сухз-Батора, 23	2017	-	2018	-	2 159,40	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
3.2.9	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №522 по адресу ул.Юрина, 246а	2017	-	2018	-	1 628,40	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
3.2.10	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №104 по адресу ул.Панфиловцев, 27а	2017	-	2018	-	1 486,80	0,00	Реализация мероприятия перенесена на 2018 год
Всего по группе 3.						20 770,58	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 4.						0,00	0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 5.						0,00	0,00	
ИТОГО по программе						40 549,36	15 229,27	

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»

А.А. Гросс

М.П.



Форма №6.2-III ТС

Отчёт о достижении плановых показателей надёжности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

АО «Барнаульская теплосетевая компания»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надёжности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м ² ; м ³ /м ²)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал в год; тыс. тонн в год)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловые сети АО "БТСК"	1,56	1,53	-	-	-	-	4,10 / 6,20	3,70 / 6,10	823,615 / 1 247,183	760,977 / 1 282,002
-	В том числе по муниципальному имуществу, полученному по концессионному соглашению	1,79	0,77	-	-	-	-	4,10 / 2,60	1,90 / 1,30	519,094 / 324,258	240,323 / 157,510

Директор АО «Барнаульская теплосетевая компания»

А.А. Гросс

М.П.

