



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)**

П Р И К А З

« 18 » 02 2022 г.

№ 95

г. Барнаул

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Поспелихинского района Алтайского края на 2023-2035 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 20.12.2018 № 214, с учетом заключенного концессионного соглашения от 17.12.2020 № 149 - С, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоснабжающая компания» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Поспелихинского района Алтайского края на 2023-2035 годы согласно приложениям 1 - 8 настоящего приказа.

2. Управлению экономического планирования, мониторинга и контроля Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Горбунов В.С.):

направить копию настоящего приказа в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru), официальном сайте Минстроя Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (sgd22.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

Заместитель министра

В. С. Горбунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 02 2022 г. № 95

Паспорт инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Поспелихинского района Алтайского края на 2023-2035 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания" (ООО "ТБК")
Местонахождение регулируемой организации	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 76 кв. 129
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 – 2035 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Фомин Евгений Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(383) 286-80-77
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Минстрой Алтайского края)
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	656043, Алтайский край, Барнаул, пр. Ленина, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Горбунов Вадим Сергеевич
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Приемная 56-63-40
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель начальника управления Колосков Олег Вячеславович
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Поспелихинского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелиха, ул.Коммунистическая, д.7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Поспелихинского района Алтайского края Башмаков Игорь Алексеевич
Дата согласования инвестиционной программы	29.12.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(385-56) 22-4-01
Руководитель регулируемой организации	Фомин Евгений Анатольевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 02 2022 г. № 95

Инвестиционная программы ООО «Теплоснабжающая компания» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Поспелихинского района Алтайского края на 2023-2035 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснован ие необходимо сти (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончан ия реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего					Источники финансирования	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	прибыль, направленная на инвестиции	амортизаци я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.1.1.																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1.																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1.																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1.																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1.																
Всего по группе 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1.	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение, понижение потерь тепловой энергии	1. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 1.1. от магистральной теплосети ДУ 250 мм до жилого дома по ул. Вокзальная, 1 2. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 2.1. от магистрали ДУ 70 мм до здания гаража военкомата 2.2. вдоль улицы Гончарова от компенсатора до поворота к дому по ул. Гончарова, 89	протяженность	п.м	53	53	2023	2023	866,9	866,9				866,9	
	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение, понижение потерь тепловой энергии	3. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 3.1. от дома по ул. Инженерная, 26 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200 мм 3.2. от врезки в магистральную теплосеть ДУ 80 мм до врезки по ул. Целинная, 29 4. Участок теплотрассы ДУ 80 мм: 4.1. от компенсатора в районе здания ПФ до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70	протяженность	п.м	56	56	2023	2023	1006,94	1006,94				1006,94	
	Реконструкция теплосетей котельной №7 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков	Износ сооружение, понижение потерь тепловой энергии	5. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 5.1. через ул. Молодежная	протяженность	п.м	18	18	2023	2023	208,19	208,19				208,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	трубопроводов и тепловой изоляции).															
	Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	6. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 6.1. от жилого дома по ул. Кирзаводская, 21 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100	протяженность	п.м	119	119	2023	2023	1184,28	1184,28				390,85	793,43
	Реконструкция теплосетей котельной №10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	7. Участок теплотрассы ДУ 80 мм: 7.1. от магистральной теплосети ДУ 150 мм до врезки магистральной сети ДУ 50	протяженность	п.м	34	34	2023	2023	379,52	379,52				379,52	
3.1.2.	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции)	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	8. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 8.1. от дома по ул. М.Горького, 13 до жилого дома по адресу ул. М.Горького, 11 9. Участок теплотрассы ДУ 150 мм: 9.1. через ул. Кондратюка в районе дома № 15 9.2. от здания ЭТУС до здания Администрации Поспелихинского района	протяженность	п.м	39 17,5 53	39 17,5 53	2024 2024 2024	2024 2024 2024	1247,35	0	1247,35			1247,35	
	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	10. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 10.1. от дома по ул. Инженерная, 25 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50 мм подводящего трубопровода к дому 31 по ул. Ползунова	протяженность	п.м	120	120	2024	2024	1246,78		1246,78			826,39	420,39
	Реконструкция теплосетей	Износ сооружение	11. Участок теплотрассы ДУ 50	протяженность	п.м					1514,5		1514,5			1514,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	котельной №9 (проектирование, строительно- монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	, понижение потерь тепловой энергии	мм: 11.1. от жилого дома по ул. Коммунистическая, 78А до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70 12. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 12.1. от врезки в ДУ 125 мм до врезки жилого дома по ул. Кирзаводская, 19			110	110	2024	2024							
3.1.3.	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно- монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	13. Участок теплотрассы ДУ 50 мм: 13.1. от жилого дома по ул. Вокзальная, 1Б до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 14. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 14.1. от пер. Мопрровский по ул. Ленской до жилого дома по адресу ул. Ленская, 45	протяженность	п.м	62	62	2025	2025	1574,47			1574,47		1574,47	
	Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительно- монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	15. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 15.1. от здания котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50	протяженность	п.м	26	26	2025	2025	298,94			298,94		298,94	
	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно- монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	Износ сооружение , понижение потерь тепловой энергии	16. Участок теплотрассы ДУ 50 мм: 16.1 от ввода в дом по ул.Целинная, 59 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200	протяженность	п.м	80	80	2025	2025	2199,25			2199,25		2199,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			17. Участок теплотрассы ДУ 200 мм: 17.1. от здания старой котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 150 мм в районе дома по ул.Целинная, 61			50	50	2025	2025							

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1	Реконструкция котельной №6 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной	Термодатчики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	2	2023	2023	104,17	104,17				104,17	
3.2.2.	Реконструкция котельной №7 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной.	Термодатчики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	4	2024	2024	79,02		79,02			79,02	
3.2.3.	Реконструкция котельной №9 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной.	Термодатчики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	4	2024	2024	79,02		79,02			79,02	
3.2.4.	Реконструкция котельной №10 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной.	Термодатчики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	5	2025	2025	94,01			94,01		94,01	
Всего по группе 3.										12083,34	3750,0	4166,67	4166,67	0	10869,52	1213,82

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.																
4.1.2.																
Всего по группе 4.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1.																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1.																
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе										12083,34	3750,0	4166,67	4166,67	0	10869,52	1213,82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 02 2022 г. № 95

**Плановые показатели, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» на 2023-2035 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения													
			Текущ ее значен ие	в т. ч. по годам реализации												
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал (уголь)	-	222	219	212	211	211	210	210	209	209	207	206	206	206
2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	62,86	61,03	60,3	60,21	63,21	66,21	69,20	72,20	75,20	78,20	81,20	84,19	87,19
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	10305	9813	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	8945	8945	8945	8945
		% от полезного отпуска в тепловую сеть	-	29,18	28,18	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,34	26,34	26,34	26,34
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511,1 51	6511, 151	6511, 151	6511, 151

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности													
		определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал													
		Текущее значение	Плановое значение												
2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная № 1	-	206	203	201	198	196	196	196	196	196	196	196	196	196
2	Котельная № 6	-	215	212	210	207	204	204	204	204	204	204	204	204	204
3	Котельная № 7	-	246	243	240	237	234	234	234	234	234	234	234	234	234
4	Котельная № 9	-	220	217	214	212	209	209	209	209	209	209	209	209	209
5	Котельная № 10	-	272	269	265	262	258	258	258	258	258	258	258	258	258
		определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²													
1	Котельная № 1	-	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Котельная № 6	-	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3	Котельная № 7	-	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Котельная № 9	-	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
5	Котельная № 10	-	3,1	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

№ п/п	Наименование объекта	Показатель энергетической эффективности													
		определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал													
		Текущее значение	Плановое значение												
	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная № 1	-	6086	5795	5363	5363	5363	5363	5363	5363	5363	5282	5282	5282	5282
2	Котельная № 6	-	2646	2520	2332	2330	2332	2332	2332	2332	2332	2297	2297	2297	2297
3	Котельная № 7	-	604	575	532	532	532	532	532	532	532	524	524	524	524
4	Котельная № 9	-	458	436	403	403	403	403	403	403	403	397	397	397	397
5	Котельная № 10	-	512	488	451	451	451	451	451	451	451	444	444	444	444

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 02 2022 г. № 95

График выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Поспелихинского района Алтайского края на 2023-2035 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
1	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	1. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 1.1. от магистральной теплосети ДУ 250 мм до жилого дома по ул. Вокзальная, 1 2. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 2.1. от магистрали ДУ 70 мм до здания гаража военкомата 2.2. вдоль улицы Гончарова от компенсатора до поворота к дому по ул. Гончарова, 89	2023 2023 2023	2023 2023 2023
2	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	3. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 3.1. от дома по ул. Инженерная, 26 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200 мм 3.2. от врезки в магистральную теплосеть ДУ 80 мм до врезки по ул. Целинная, 29 4. Участок теплотрассы ДУ 80 мм: 4.1. от компенсатора в районе здания ПФ до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70	2023 2023 2023	2023 2023 2023
3	Реконструкция теплосетей котельной №7 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	5. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 5.1. через ул. Молодежная	2023	2023
4	Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	6. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 6.1. от жилого дома по ул. Кирзаводская, 21 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100	2023	2023
5	Реконструкция теплосетей котельной №10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	7. Участок теплотрассы ДУ 80 мм: 7.1. от магистральной теплосети ДУ 150 мм до врезки магистральной сети ДУ 50	2023	2023

6	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции)	8. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 8.1. от дома по ул. М. Горького, 13 до жилого дома по адресу ул. М. Горького, 11	2024	2024
		9. Участок теплотрассы ДУ 150 мм: 9.1. через ул. Кондратюка в районе дома № 15 9.2. от здания ЭТУС до здания Администрации Поспелихинского района	2024 2024	2024 2024
7	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	10. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 10.1. от дома по ул. Инженерная, 25 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50 мм подводящего трубопровода к дому 31 по ул. Ползунова	2024	2024
8	Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	11. Участок теплотрассы ДУ 50 мм: 11.1. от жилого дома по ул. Коммунистическая, 78А до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70	2024	2024
		12. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 12.1. от врезки в ДУ 125 мм до врезки жилого дома по ул. Кирзаводская, 19	2024	2024
9	Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	13. Участок теплотрассы ДУ 50 мм: 13.1. от жилого дома по ул. Вокзальная, 1Б до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100	2025	2025
		14. Участок теплотрассы ДУ 100 мм: 14.1. от пер. Мопровский по ул. Ленской до жилого дома по адресу ул. Ленская, 45	2025	2025
10	Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	15. Участок теплотрассы ДУ 70 мм: 15.1. от здания котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50	2025	2025
11	Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	16. Участок теплотрассы ДУ 50 мм: 16.1 от ввода в дом по ул. Целинная, 59 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200	2025	2025
		17. Участок теплотрассы ДУ 200 мм: 17.1. от здания старой котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 150 мм в районе дома по ул. Целинная, 61	2025	2025

12	Реконструкция котельной №6 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Термодатчики с передачей данных в сеть	2023	2023
13	Реконструкция котельной №7 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Термодатчики с передачей данных в сеть	2024	2024
14	Реконструкция котельной №9 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Термодатчики с передачей данных в сеть	2024	2024
15	Реконструкция котельной №10 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Термодатчики с передачей данных в сеть	2025	2025

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 02 2022 г. № 95

Сведения об объеме расходов, финансируемых за счет концедента

№	Наименование показателя	Всего	2023-2035
1	2	3	4
1	Расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.	0	0
2	Размер платы концедента по концессионному соглашению.	0	0
ИТОГО:		0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 28 » 02 2022 г. № 95

**Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ООО «Теплоснабжающая компания» на 2023-2035 годы**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	222	223	222	222
1.2.	Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя	Гкал/год	10305,0	10361,0	10305,0	10305,0
1.3.	Технологические потери при передаче теплоносителя	м3/год	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом норматив"	не выше норматива, утвержденного приказом	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом норматив"	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом норматив"
1.4.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год
1.5.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	м3/м3	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	не выше фактического значения показателя за предыдущий отчетный год

2.	Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (не менее	%	не менее 0,1	не менее 0,1	не менее 0,1	не менее 0,1
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии					
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100	100
3.3.	природного газа	%		-	-	
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100	100
4.	Оснащенность приборами учета источников тепловой энергии на коллекторах	%	100	100	100	100
5.	Оснащенность приборами учета на границах балансового разграничения тепловых сетей	%	100	100	100	100
6.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энерго аудита), в общем объеме энергетических объектов	%	100	100	100	100
7.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребителями	%	100	100	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т/Гкал в год	Не выше предельно допустимых выбросов	Не выше предельно допустимых выбросов	Не выше предельно допустимых выбросов	Не выше предельно допустимых выбросов