



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)**

П Р И К А З

«11» августа 2026 г.

№ 684

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края от 30.10.2023
№ 729

Руководствуясь пунктом 45 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением инвестиционных программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), а также требования к формированию таких программ и отчетов о ходе их реализации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 30.10.2023 № 729 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Новоалтайские тепловые сети» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Новоалтайска Алтайского края на 2024 - 2028 годы» (в редакции от 20.11.2024 № 852, от 11.12.2024 № 928, от 06.10.2025 № 816) следующие изменения: приложения 2-5, 7 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления

С. В. Цыро

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от « 11 » августа 2026 г. № 664

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 729
№ 2-ИП ТС

Инвестиционная программа МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети»
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа ции мероп риятия	Год оконча ния реализа ции мероп риятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)																	
				Наимено вание показате ля (мощнос ть, протяже нность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования											
						до реализа ции меропри ятия	после реализа ции меропри ятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты								
Группа 1: Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (технологического присоединения), в том числе:																											
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей;																											
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей;																											
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей;																											
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей;																											
Всего по группе 1:																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе:																											
2.1 Строительство новых тепловых сетей:																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей:																											

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа ции мероп риятия	Год оконча ния реализа ции мероп риятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наимено вание показате ля (мощнос ть, протяже нность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализа ции меропри ятия	после реализа ции меропри ятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
2.1	Обеспечение системы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (котельная №17)	Обеспечение системы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (№256-ФЗ от 21.07.2011 г.ст.16)	г.Новоалтайск, ул.Дорожная,26в					2024	2024	3478,59	3478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3478,59	0,00	0,00	0,00
2.2	Выполнение проектных работ по газификации котельной №18, расположенной по адресу г.Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 5 мощностью 1,6МВт	Выполнение работ по модернизации котельной № 18	г.Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.5					2024	2024	603,33	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	0,00	0,00	0,00
2.3	Работы по подготовке и разработке проектной и рабочей документации на строительно-монтажные работы новой газовой блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 9,3 МВт по адресу г.Новоалтайск, ул.Привокзальная,14	Выполнение работ по модернизации котельной №2	г.Новоалтайск, ул. Привокзальная, 14					2024	2024	3234,17	3234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3234,17	0,00	0,00	0,00
2.4	Работы по подготовке и разработке проектной и рабочей документации на строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Ударника,12а.	Выполнение работ по модернизации ТП №1	г.Новоалтайск, ул.Ударника, 12а					2024	2024	2833,33	2833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2833,33	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа ции мероп риятия	Год оконча ния реализа ции мероп риятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наимено вание показате ля (мощнос ть, протяже нность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализа ции мероп риятия	после реализа ции мероп риятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
2.5	Работы по подготовке и разработке проектной и рабочей документации на строительно-монтажные работы по техническому перевооружению с увеличением мощности газовой котельной №11, расположенной по адресу г. Новоалтайск, ул. Новоалтайск, ул. 7 Микрорайон, 25	Выполнение работ по модернизации котельной №11	г. Новоалтайск, ул. 7 Микрорайон, 25					2025	2025	2183,33	0,00	2183,33	0,00	0,00	0,00	2183,33	0,00	0,00	0,00
2.6	Проектное сопровождение строительства объекта: «Сети газораспределения от точки подключения до проектируемого ГРП по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12»	Выполнение работ по строительству газопровода в рамках реконструкции ТП № 1	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12					2025	2025	476,27	0,00	476,27	0,00	0,00	0,00	476,27	0,00	0,00	0,00
2.7	Авторский надзор за строительством объекта: «Сети газораспределения от точки подключения до проектируемого ГРП по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а»	Выполнение работ по строительству газопровода в рамках реконструкции ТП № 2	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а					2025	2025	90,48	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00
2.8	Негосударственная экспертиза по объекту: «Реконструкция угольной котельной в газовую по водогрейную котельную мощностью 1,6 МВт по адресу: г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.5	В рамках выполнения проекта реконструкции котельной № 18	Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.5					2025	2025	141,67	0,00	141,67	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	0,00
2.9	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газовая блочно-	Выполнение работ по модернизации	г. Новоалтайск, ул. Привокзальная,					2026	2026	8700,00	0,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты	
	модульная водогрейная котельная мощностью 9,3 МВт по адресу: РФ, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Привокзальная, южнее участка № 14»	котельной № 2	14																	
2.10	Работы по подготовке и разработке проектной, сметной и рабочей документации на строительно-монтажные работы новой блочно-модульной газовой котельной мощностью 0,319 Гкал/ч (0,37 МВт).	Выполнение работ по модернизации котельной № 18	г.Новоалтайск, ул. Репина					2026	2026	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Выполнение строительно-монтажных работ по газификации котельной №7, расположенной по адресу г.Новоалтайск, ул. Переездная,8а мощностью 0,58МВт	Выполнение работ по модернизации котельной №7	г. Новоалтайск, ул. Переездная, 8а	Удельный расход топлива	т.у.т/ Гкал	248,0	149,0	2027	2027	16855,03	0,00	0,00	0,00	16855,03	0,00	0,00	16855,03	0,00	0,00	
2.12	Выполнение строительно-монтажных работ по газификации котельной №12, расположенной по адресу г.Новоалтайск, ул. Геологов,72а мощностью 3,66 МВт	Выполнение работ по модернизации котельной №12	г.Новоалтайск, ул. Геологов,72а	Удельный расход топлива	т.у.т/ Гкал	261,0	160,0	2027	2027	31005,72	0,00	0,00	0,00	31005,72	0,00	0,00	22125,50	8880,22	0,00	
Всего по группе 2.										71901,92	10149,42	2891,75	11000,00	47860,75	0,00	0,00	63021,70	8880,22	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, в том числе:																				
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:																				

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
3.1.1	Реконструкция тепловой трассы по адресу г.Новоалтайск ул.Космонавтов вблизи ТП "Азия" (Ø325-280м в 2-х трубном исчислении)	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Космонавтов	Тепловые потери	Гкал	460,90	318,24	2024	2024	10406,97	10406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10406,97	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция тепловой трассы от ТК-151 до МКД по адресу г.Новоалтайск ул.Космонавтов,11 (Ø108-69м,Ø219мм-35м в 2-х трубном исчислении)	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Космонавтов	Тепловые потери	Гкал	67,27	44,45	2024	2024	1874,58	1874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1874,58	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Реконструкция тепловой трассы по адресу г.Новоалтайск, ул.Строительная (Ø219мм-58 м в 2-х трубном исчислении)	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Строительная	Тепловые потери	Гкал	46,47	32,8	2024	2024	1549,51	1549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1549,51	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Реконструкция тепловой трассы от ТК-1 до ТК-6 от котельной АО "Алтайвагон" (с Ø500 мм на Ø108 мм) протяженностью 690м	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Чапаева	Тепловые потери	Гкал	1033,38	123,33	2024	2024	5881,41	5881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5881,41	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Реконструкция тепловой трассы по адресу г.Новоалтайск, ул.Деповская,38-42 (отопление Ø57 мм-187,5 м в 2-х трубном исчислении, ГВС Ø57 мм-180,0 м в 1 трубном исчислении)	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Деповская	Тепловые потери	Гкал	204,49	146,07	2024	2024	1485,76	1485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1485,76	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа ции мероп риятия	Год оконча ния реализа ции мероп риятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наимено вание показате ля (мощнос ть, протяже нность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализа ции меропри ятия	после реализа ции меропри ятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
3.1.6	Реконструкция тепловой трассы от ТК-24 до существующего трубопровода по адресу г.Новоалтайск, ул.Прудская протяженностью 34 м в 2-х трубном исчислении	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г. Новоалтайск, ул.Прудская	Тепловы е потери	Гкал	157,6	92,4	2024	2024	2452,16	2452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2452,16	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Реконструкция тепловой трассы от котельной № 11 до дома № 7 ул. Анатолия Ø159 мм протяженностью 60 м	Повышение надежности теплоснабжения	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 25	Тепловы е потери	Гкал	117,02	56,42	2025	2025	2159,12	0,00	2159,12	0,00	0,00	0,00	2159,12	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Реконструкция тепловой трассы от ТК-26 по адресу г. Новоалтайск ул. Прудская	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 37	Тепловы е потери	Гкал	156,04	98,2	2025	2025	8393,88	0,00	8393,88	0,00	0,00	0,00	8393,88	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Реконструкция тепловой трассы в г.Новоалтайске, по ул. Магистральная (протяженностью 900 м в 2-х трубном исчислении)	Сокращение тепловых потерь	г. Новоалтайск, ул. Магистральная	Тепловы е потери	Гкал	351,00	270,52	2026	2026	13268,19	0,00	0,00	13268,19	0,00	0,00	9028,02	4240,17	0,00	0,00
3.1.10	Реконструкция тепловой сети к лицезу № 8 в Новоалтайске протяженностью 200 м. в 4-х трубном исчислении	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Космонавтов, 14а	Тепловы е потери	Гкал	168,03	96,51	2026	2026	1590,91	0,00	0,00	1590,91	0,00	0,00	1590,91	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Реконструкция тепловой трассы от котельной АО "Алтайвагон" от ТК-72 до ТК-75, расположенной по адресу г.Новоалтайск, ул. Барнаульская протяженностью 234 м в 2-х трубном исчислении	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Барнаульская	Тепловы е потери	Гкал	156,8	124,3	2027	2027	8892,97	0,00	0,00	0,00	8892,97	0,00	8892,97	0,00	0,00	0,00

N ц/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
3.1.12	Реконструкция тепловой трассы от ТК 6 по ул. Деловская до ТК-9 ул. Гагарина от котельной №1 протяженностью 215 м в 2-х трубном исчислении	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Гагарина	Тепловые потери	Гкал	530,02	292,40	2028	2028	18306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18306,83	18306,83	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Реконструкция тепловой трассы от ТК3 до ТК 41 по ул.Строительная от Котельной №1 протяженностью 184 м в 2-х трубном исчислении	Сокращение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Строительная	Тепловые потери	Гкал	215,59	99,84	2028	2028	10204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10204,37	10204,37	0,00	0,00	0,00
Всего по подгруппе 3.1										86466,66	23650,39	10553,00	14859,10	8892,97	28511,20	82226,49	4240,17	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																			
3.2.1	Реконструкция котла КВ-12ГМ на котельной №11	Снижение расхода топлива	г.Новоалтайск, 7 микрорайон,25	Удельный расход	кг у.т /Гкал	160,33	153,6	2024	2024	5972,22	5972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2001,42	3970,80	0,00	0,00
3.2.2	Замена насоса К45/30а на котельной №16, расположенной по адресу ул. Белоярская,1/5	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Белоярская,1/5	Производительность, напор	м³/ч, м	45,3	45,30	2024	2024	67,85	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Замена одноступенчатого, центробежного, линейного насоса на котельной №19	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 3	Производительность, напор	м³/ч, м	133,12	133,12	2024	2024	724,70	724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Замена сетевого насоса на котельной №19	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 3	Производительность, напор	м³/ч, м	200,22	200,22	2024	2024	283,99	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	283,99	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Монтаж одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с осевым всасыванием,	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, Прудская, 21	Производительность,	м³/ч, м	150, 20	150, 30	2024	2024	475,52	475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	475,52	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
	установленным на фундаментальной раме на ТП№3, расположенном по адресу г.Новоалтайск, ул. Прудская,21			напор															
3.2.6	Поставка котла на котельную №11, расположенную по адресу г.Новоалтайск, ул.7 микрорайон,25, для технического перевооружения	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, 7 микрорайон,25	Удельный расход	кг.у.т/ Гкал	160,33	153,6	2025	2025	21440,28	0,00	21440,28	0,00	0,00	0,00	10070,86	11369,42	0,00	0,00
3.2.7	Техническое перевооружение ОПО №А63-00607-0005 с увеличением мощности газовой котельной № 11, расположенной по адресу г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон,25	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, 7 микрорайон,25					2025	2025	8323,79	0,00	8323,79	0,00	0,00	0,00	8323,79	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Приобретение частотных преобразователей на ТП№6,2,5 (котельной №11), котельной №20	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. П.Корчагина, 3/1 7 микрорайон,25, 8 микрорайон,17, ул. Республики, 4	Расход электроэнергии	кВт*ч	68450	43225	2025	2025	437,95	0,00	437,95	0,00	0,00	0,00	437,95	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Замена автоматики на котельной № 19, расположенной по адресу: г.Новоалтайск, ул. Высоковольная, 3	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Высоковольная, 3					2025	2025	2352,14	0,00	2352,14	0,00	0,00	0,00	1497,9	854,24	0,00	0,00
3.2.10	Замена технологического оборудования на котельной №19	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. Высоковольная, 4					2026	2026	303,74	0,00	0,00	303,74	0,00	0,00	0,00	303,74	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты
3.2.11	Реконструкция кровли котельной № 5	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. 2-ая Партизанская, 4 а					2026	2026	2772,21	0,00	0,00	2772,21	0,00	0,00	2772,21	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Установка электрокотла по адресу: ул. Дорожная, 34	Альтернативный источник тепловой энергии	г.Новоалтайск, ул. Дорожная, 34					2026	2026	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Выполнение строительно-монтажных работ по газификации котельной № 18 мощностью 1,6 МВт	Выполнение работ по модернизации котельной № 18	г.Новоалтайск, ул.Вагоностроительная, 5		т.у.т./Гкал	0,23408	0,158	2026	2026	15223,81	0,00	0,00	15223,81	0,00	0,00	15223,81	0,00	0,00	0,00
3.2.14	Реконструкция теплового пункта № 1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной № 13, расположенной по адресу г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а*	Повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а	Тепловая мощность	Гкал/час	5,0	5,5	2026	2026	215546,52	0,00	0,00	215546,52	0,00	0,00	0,00	3902,27	23516,25	188128,00
				Диаметр, протяженность	мм,м	159,4422	159,6106												
3.2.15	Реконструкция кровли теплового пункта № 6	Повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул. П.Корчагина, 3/1					2025	2025	2341,83	0,00	2341,83	0,00	0,00	0,00	2341,83	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа- ции меропри- ятия	Год оконча- ния реализа- ции меропри- ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)										
				Наимено- вание показате- ля (мощнос- ть, протяже- нность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (сметная стоимость работ)						в т.ч. по источникам финансирования				
						до реализа- ции меропри- ятия	после реализа- ции меропри- ятия (план)				2024	2025	2026	2027	2028	амортизационные отчисления	прибыль, направленная на инвестиции	бюджетное финансирование	кредиты	
3.2.16	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения КТП по адресу г.Новоалтайск, ул.Строительная, западное участка 37	Повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.Строительная, 37					2025	2025	17504,94	0,00	17504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17504,94	0,00	0,00	
3.2.17	Установка двух центробежных насосных агрегатов 1Д630-90 на котельной № 1	Повышение надежности теплоснабжения	г.Новоалтайск, ул.					2025	2025	3425,82	0,00	3425,82	0,00	0,00	0,00	3425,82	0,00	0,00	0,00	
Всего по подгруппе 3.2										297290,26	7524,28	55826,75	233939,23	0,00	0,00	47740,60	37905,41	23516,25	188128,00	
Всего по подгруппе 3										383756,92	31174,67	66379,75	248798,33	8892,97	28511,20	129967,09	42145,58	23516,25	188128,00	
Группа 4: Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик);											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5: Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе:											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по программе:										455658,84	41324,09	69271,50	259798,33	56753,72	28511,20	192988,79	51025,80	23516,25	188128,00	

*- расходы на реализацию мероприятий с учетом НДС, по источнику «Прибыль, направленная на инвестиции» сумма - 3902,27, учтена с учетом НДС 22% - 703,68 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «11» августа 2026 г. № 664

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 729

№ 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП г. Новоалтайска "Новоалтайские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2022 г.	Плановые показатели					
				Утвержденный период 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3							
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кгут /Гкал	159,42	160,4	160,4	160,4	160,4	156,8	156,4
1.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной №19	кгут/Гкал	158,0	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71
2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,399	0,500	0,500	0,500	0,770	0,500	0,500
2.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей котельной №19	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,20	0,20
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	68,4	64,0	62,0	60,0	58,0	56,0	54,0
3.1	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы котельной №19	%	-	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой	Гкал в год	36743,01	53260,29	52793,50	51559,58	51559,58	51559,58	51559,58

	энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	13,38	21,22	19,62	19,72	19,14	19,72	19,72
4.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельной №19	Гкал в год	1488,60	611,46	611,46	611,46	611,46	611,46	611,46
		% от полезного отпуска тепловой энергии	10,69	5,36	4,39	4,41	4,41	4,46	4,46
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м в год для воды	124633,07	69513,53	69513,63	66037,95	62736,05	59599,25	56619,29
5.1	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельной №19	куб. м в год для воды		1007,94	1007,94	1007,94	1007,94	1007,94	1007,94
6	Протяженность сетей	км	72,97	74,84	74,84	74,84	76,24	76,24	76,24
6.1	в т.ч. протяженность сетей котельной №19	км	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
7	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	52,70	49,54	48,01	47,92	46,97	46,74	46,34
7.1	Протяженность сетей, нуждающихся в замене котельной №19	км	0	0	0	0	0	0	0
8	Протяженность построенных сетей	км	0	0,739	0	0	0	0	0
8.1	Протяженность построенных сетей котельной №19	км	0	0	0	0	0	0	0
9	Объем полезного отпуска	Гкал	274562,83	250970,21	269093,49	261518,48	269422,63	261511,21	261511,21
9.1	Объем полезного отпуска котельной №19	Гкал	13930,11	11413,42	13930,11	13877,77	13864,85	13704,19	13704,19

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «11» августа 2026 г. № 669

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 729

№ 4-ИП ТС

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП г. Новоалтайска
"Новоалтайские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы**

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям														
		Фактические значения 2022 г. (текущее значение)							Фактические значения 2022 г.					Фактические значения 2022 г. (текущее значение)								Фактические значения 2022 г.					Фактические значения 2022 г. (текущее значение)														
		2017	2018	2024	2025	2026	2027	2028	2017	2018	2024	2025	2026	2027	2028	2017	2018	2019	2024	2025	2026	2027	2028	2017	2018	2019	2024	2025	2026	2027	2028	2017	2018	2019	2024	2025	2026	2027	2028		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	11	12	13	14	19	20	21	15	16	17	18	19	20	27	28	21	22	23	24	25	26	35	36	37	27	28	29	30	31

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «11» августа 2026 г. № 664

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 729

№ 5-ИП ТС

Финансовый план

МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

[illegible]

	эмиссии ценных бумаг											
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	211644,25	0,00	0,00	188128,0	0,00	0,00	188128,0	0,00	0,00
2.1.	кредиты**	0,00	0,00	188128,00	0,00	0,00	188128,0	0,00	0,00	188128,0	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	23516,25	0,00	0,00	23516,25	0,00	0,00	23516,25	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	41324,09	69271,50	259094,65	56753,72	28511,20	454955,16	41324,09	69271,50	259094,65	56753,72	28511,20

*- пункт 1.2.1. прибыль, направленная на инвестиции без НДС 22% (сумма НДС - 703,68 тыс.рублей)

** - пункт 2.1. расходы на реализацию мероприятий с учетом НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «11» августа 2026 г. № 664

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 729

№ 6.1-ИП ТС

Утверждаю:

Директор МУП г.Новоалтайска "НТС"

Служба не несет ответственности за достоверность информации (подпись)

А.Ю. Алодин

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Е Т

МУП г.Новоалтайска "НТС"

(участник государственного контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ квартал _____ г.

за 2025 год« 25 » февраля 2026 г.
(дата составления)

в _____

(функциональное наименование органа государственного контроля (надзора))Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение №572 от 27.12.2024г. О пересмотре тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г.Новоалтайска "НТС" потребителям городского округа город Новоалтайск Алтайского края, на 2025-2028 годы

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесённых изменениях
в инвестиционную программу

Инвестиционная программа МУП г.Новоалтайска "Новоалтайские тепловые сети" по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования - город Новоалтайск на 2024-2028 годы

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края №816 от 06.10.2025г.

Таблица 1

№	Наименование мероприятий, предусмотренные инвестиционной программой	Период реализации, согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. рублей					отклонения из них за счет:			ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ
			план	факт		Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	План	Факт	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	тыс.рублей	Уточнения стоимости	Прочее указать	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
2.5	Работы по подготовке и разработке проектной и рабочей документации на строительно-монтажные работы по техническому перевооружению с увеличением мощности газовой котельной №11, расположенной по адресу: г.Новоалтайск, ул.7 микрорайон,25	1	2024	2025	100,0	2183,330		2183,330	2000,00	0,00	-183,33			
2.6	Проектное сопровождение строительства объекта: "Сети газораспределения от точки подключения до проектируемого ГРП по адресу: г.Новоалтайск, ул.Ударника,12"	1	2025	2025	100,0	476,270		476,270	476,19	0,00	-0,080			
2.7	Авторский надзор за строительством объекта сети газораспределения от точки подключения до проектируемого ГРП по адресу: г.Новоалтайск, ул.Ударника,12а	1	2025	2025	100,0	90,480		90,480	90,476	0,00	-0,04			

2.8	Негосударственная экспертиза по объекту: "Реконструкция угольной котельной в газовую водогрейную котельную мощностью 1,6МВт по адресу: г.Новоалтайск, ул.Вагностроительная,5	1	2025	2025	100,0	141,670		141,670	141,667	0,00	-0,003			
3.1.6	Реконструкция тепловой трассы от котельной №11 до дома №7 по ул.Анатолия	1	2025	2025	100,0	2159,120		2159,120	2309,387	0,00	150,267		150,267	доп.работы, выявленные в ходе проведения мероприятия
3.1.7	Реконструкция тепловой трассы от ТК-26 по адресу г. Новоалтайск, ул.Прудская	1	2025	2025	100,00	8393,880		8393,880	7937,967	0,00	-455,913			
3.2.6	Поставка котла на котельную №11, расположенную по адресу г.Новоалтайск, ул.7 микрорайон,25, для технического перевооружения	1	2025	2025	100,0	21440,28		21440,28	21428,571	0,00	-11,709			
3.2.7	Техническое перевооружение ОПО № А63-00607-0005 с увеличением мощности газовой котельной №11, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 25	1	2025	2025	100,0	8223,79		8323,790	5757,697	0,00	-2566,093			
3.2.8	Приобретение частотных преобразователей на ТП №6,2,5(котельной №11), котельной №20	1	2025	2025	100,0	437,950		437,950	246,321	0,00	-191,629			
3.2.9	Замена автоматики на котельной №19, расположенной по адресу г.Новоалтайск, ул.Высоковольтная,3	1	2025	2025	100,0	2352,140		2352,140	2224,750	0,00	-127,390			
3.2.12	Реконструкция кровли теплового пункта №6	1	2025	2025	100,0	2341,83		2341,830	1492,155	0,00	-849,675			
3.2.13	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения КТП по адресу г.Новоалтайск, ул.Строительная,западнее участка 37	1	2025	2025	100,0	17504,94		17504,94	17504,633	0,00	-0,307			
3.2.14	Установка двух центробежных насосных агрегатов 1Д630-90 на котельной №1	1	2025	2024	100,0	3425,820		3425,820	3916,312	0,00	490,492		490,492	установка хоз.способом
ИТОГО								69271,50	65526,126	0,00	-3745,374		640,759	

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
за 2025 год

МУП г.Новоалтайска "НТС"

№п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети		Величина потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зона деятельности №1	0,58	0,58	0,05	0	160,4	160,4	2,5	2,4	52793,51	52562,06
2	Зона деятельности №2	0,6	0,6	0	0	154,71	154,71	1,47	2,71	611,5	1223,47

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	69271,500	65526,126	-3745,374	5,41	
А.	Собственные средства, в т. ч.:					
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	29728,600	29589,194	-139,406	0,47	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	39542,900	35936,932	-3605,968	9,12	
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.