



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 134-п

г. Архангельск


**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории городского поселения
«Сольвычегодское» Котласского муниципального района
Архангельской области**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-п, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Районный водоканал» (ИНН 2901302219) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы, реализуемую на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 14 сентября 2021 года № 134-п

Инвестиционная программа ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы, реализуемая на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью «Районный водоканал» (ООО «Районный водоканал») ИНН 2901302219
Местонахождение регулируемой организации	163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, помещение 9
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 – 2040 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер – Орлов Александр Леонидович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	e-mail: a.orlov@tsk29.ru; тел.: +7 (931) 400 90 53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Николаевич Потапов
Дата утверждения инвестиционной программы	14.09.2021

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел сопровождения проектов по развитию и инфраструктуре ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: pozdeeva@aoresc.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	27.08.2021
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунального комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел. (8818) 68-17-72
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165330, Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 8
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности главы городского поселения «Сольвычегодское» Столбнев Юрий Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	13.08.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Столбнев Юрий Александрович тел. (8818) 37-3-30-60

**II. Перечень мероприятий инвестиционной программы
ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы,
реализуемой на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель, реализация)	Отрасль и место реализации объекта	Основные технико-экономические характеристики				Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в территориальном плане, тыс. руб. (без НДС)										Остаток финансирования	в т.ч. за счет бюджета за год
				Наименование показателя (проектирование, монтаж, пуско-наладка и т.п.)	Ед. изм.	Значения показателей				Всего	Программное финансирование к 2021	в т.ч. за годы									
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 – 2040		
ВСЕГО по программе										40 245,35	0,00	0,00	2 616,22	2 504,02	11 485,89	10 062,33	5 087,08	1 489,01	0,00	40 245,35	0,00
Итого в сфере водоснабжения										29 577,75	0,00	0,00	2 321,31	7 106,04	5 766,51	4 188,51	3 636,37	1 489,01	0,00	29 577,75	0,00
Итого в сфере водоотведения										10 667,60	0,00	0,00	234,91	2 397,98	2 719,38	2 874,02	1 451,31	0,00	0,00	10 667,60	0,00
Мероприятия в сфере водоснабжения																					
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов к централизованной системе водоснабжения (ОКС) объектов:																					
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС объектов																					
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																					
3.1.1	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=150 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, по ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. Курортная	протяж.	п.м.	400	400	2024	2024	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	
3.1.2	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=150 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, по ул. Кремена и от ул. Лагетина до д. 43 по ул. Крайняя	протяж.	п.м.	560	560	2025	2025	2 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,71	0,00	0,00	2 250,71	0,00	
3.1.3	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=150 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, по ул. Курортная от ул. Советская до ул. Володарского	протяж.	п.м.	130	130	2023	2023	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00	
3.1.4	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=150 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, по ул. Пролетарская от пер. Мухомовый до д. 25 по ул. Пролетарская, от д. 25 по переулку от ул. Тербунова	протяж.	п.м.	620	620	2026	2026	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	
3.1.5	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=160 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, по дер. Козмова д. 11 до водопроводной бакин «Усадьба НКМ»	протяж.	п.м.	700	700	2026	2027	2 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,06	1 489,01	0,00	2 149,07	0,00	
3.1.6	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=160 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Сольвычегодск, от ул. Лагетина до ул. Крайняя д.19	протяж.	п.м.	295	295	2025	2025	905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,74	0,00	0,00	905,74	0,00	
3.1.7	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=150 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от ФОС до водопроводной бакин	протяж.	п.м.	1 300	1 300	2023	2024	7 238,41	0,00	0,00	0,00	4 628,01	2 610,40	0,00	0,00	0,00	7 238,41	0,00	
3.1.8	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=130 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от водопроводной бакин до д. № 8	протяж.	п.м.	330	330	2023	2023	2 962,96	0,00	0,00	1 647,76	1 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,96	0,00	
3.1.9	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=160 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от д. № 8 до КНС № 1	протяж.	п.м.	200	200	2023	2023	1 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,57	0,00	0,00	1 177,57	0,00	
3.1.10	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=160 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от КНС № 1 до КОС	протяж.	п.м.	335	335	2023	2023	1 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,49	0,00	0,00	1 854,49	0,00	
3.1.11	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=160 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от водопроводной бакин до конечной	протяж.	п.м.	200	200	2024	2024	1 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,57	0,00	0,00	0,00	1 177,57	0,00	
3.1.12	Реконструкция участка участковой водопроводной сети Ду=76 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорьево, от конечной до школы	протяж.	п.м.	237	237	2024	2024	1 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,10	0,00	0,00	0,00	1 363,10	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели работ (тыс. рублей)	Ссылка на место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Входы на реализацию мероприятий в прогнозный период, тыс. руб. (без НДС)										Остаток финансирования	в т.ч. за счет средств за под-	
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Увеличение производственных мощностей	до реализации мероприятия			после реализации мероприятия	в т.ч. по годам											
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 – 2040				
3.1.13	Реконструкция участка ул.Бойской водопроводной сети Ду=76 мм	Уменьшение потерь при транспортировке	дер. Григорово от железнодорожной станции до котельной	протяж.	км	83	83	2024	2024	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	416,17	0,00	
Итого по группе 3.									26 547,99	0,00	0,00	1 647,76	6 504,43	7 563,24	6 138,51	3 155,06	1 489,01	0,00	26 547,99	0,00		
Группа 4. Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водообеспечения																						
4.1.1	Развод сетей фильтров в здании ФНС	Улучшение качества воды	дер. Григорово	коллекторы	сл.	1	1	2022	2022	141,92	0,00	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	
4.1.2	Установка автоматизированных водозаборных колонок	Уменьшение потерь при транспортировке	г. Солыменское	колодезь	шт.	25	24	2022	2026	2 887,84	0,00	0,00	801,63	601,63	1 203,27	0,00	481,31	0,00	0,00	2 887,84	0,00	
Итого по группе 4.									3 029,76	0,00	0,00	743,55	601,63	1 203,27	0,00	481,31	0,00	0,00	3 029,76	0,00		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водообеспечения																						
Итого по группе 5.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мероприятия в сфере водоотведения																						
Группа 6. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованного сбора и очистки сточных вод для обеспечения населения капитального строительства (КОК) абонентами																						
Итого по группе 6.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 7. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с использованием новых КОК абонентов																						
Итого по группе 7.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 8. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																						
8.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																						
8.1.1	Реконструкция насосно-участков выпускной канализационной сети Ду=150 мм. Строительство узловой камеры газовой канализации Ду=150 мм	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения	г. Сокольничьево, от КНС Общественный рынок д.12 до КНС ул. Володарского. Подп. Арена	протяж.	км	1 100	1 210	2023	2026	6 385,72	0,00	0,00	0,00	586,48	1 451,31	2 902,62	1 451,31	0,00	0,00	6 385,72	0,00	
Итого по группе 8.									6 385,72	0,00	0,00	0,00	586,48	1 451,31	2 902,62	1 451,31	0,00	0,00	6 385,72	0,00		
Группа 9. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения																						
9.1.1	Модернизация КОК, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулированием, плановый ремонт, реконструкция объектов отчистки сточных вод, комплексное обслуживание станций аэрирования, установка приборов учета сточных вод	Уменьшение износа в результате электропривода на транспортировку и очистку сточных вод	г. Солыменское	производительность	м³/сут	1400	1400	2023	2025	2 037,05	0,00	0,00	0,00	1 097,78	510,87	428,40	0,00	0,00	0,00	2 037,05	0,00	
9.1.2	Модернизация насосного оборудования КНС (монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулятором)	Уменьшение износа в результате электропривода на транспортировку и очистку сточных вод	г. Солыменское ул. Володарского	количество, мощность насосов	шт., кВт	2 шт., 15 кВт и 22 кВт	2 шт., 10 кВт и 10 кВт	2022	2025	1 346,12	0,00	0,00	224,91	444,47	444,47	230,27	0,00	0,00	0,00	1 344,12	0,00	
9.1.3	Модернизация КОК, в т.ч. установка прибора учета сточных вод, восстановление сточных вод биологической очистки	Повышение качества очистки сточных вод	дер. Григорово	производительность	м³/сут	400	400	2023	2025	275,25	0,00	0,00	0,00	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,25	0,00	
9.1.4	Модернизация насосного оборудования КНС, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулятором	Уменьшение износа в результате электропривода на транспортировку и очистку сточных вод	дер. Григорово д. 130	количество, мощность насосов	шт., кВт	2 шт., 15 кВт и 22 кВт	2 шт., 7,5 кВт и 7,5 кВт	2024	2025	623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73	312,73	0,00	0,00	0,00	623,46	0,00	
Итого по группе 9.									4 281,88	0,00	0,00	224,91	1 817,50	1 268,07	971,40	0,00	0,00	0,00	4 281,88	0,00		
Группа 10. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																						
Итого по группе 10.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций инвестиционной программы ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
3.1.1	Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. Курортная, 400 м.п. Ду=150 мм	2024 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.2	Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Красная 130 м.п. Ду=150 мм, от ул. Леготина до д. 63 по ул. Красная, 430 м.п. Ду=150 мм.	2025 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.3	Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. Советская до ул. Володарского	2023 – 2023	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.4	Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Пролетарская от пер. Музейный до д. 25 по ул. Пролетарская 390 м.п. Ду=150 мм, от д. № 25 до перекрестка с ул. Горбунова, 230 м.п. Ду=150 мм	2026 – 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.5	Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по дер. Козловка д. 11 до водонапорной башни «Усадьба ПМК», 700 м.п. Ду=100 мм	2026 – 2027	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.6	Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, от ул. Леготина до ул. Красная д.19, 295 м.п. Ду=100 мм.	2025 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.7	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от ФЭС до водонапорной башни, 1300 м.п. Ду=150 мм	2023 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.8	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от водонапорной башни до д. № 8, 530 м.п. Ду=150 мм	2022 – 2023	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.9	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от д. № 8 до КНС № 1, 200 м.п. Ду=100 мм	2025 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.10	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от КНС № 1 до КОС, 335 м.п. Ду=100 мм	2025 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.11	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от водонапорной башни до котельной, 200 м.п. Ду=100 мм	2024 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
3.1.12	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от котельной до школы, 237 м.п. Ду=76 мм	2024 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.13	Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, 83 м.п. Ду=76 мм от водонапорной башни до котельной	2024 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
4.1.1	Реконструкция фильтров в здании ФОС дер. Григорово	2022 – 2022	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
4.1.2	Установка автоматизированных водоразборных колонок г. Сольвычегодск	2022 – 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
8.1.1	Реконструкция ветхих участков напорной канализационной сети протяженностью 1100 м.п. Ду=150 мм, г. Сольвычегодск, от КНС Объездная дорога д.12 до КНС ул. Володарского, строительство резервной линии напорной канализации 110 м.п. под р. Авенка.	2023 – 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
9.1.1	Модернизация КОС г. Сольвычегодск, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулированием, плавным пуском, реконструкция системы отопления объектов комплекса сооружений, восстановление станции доочистки, установка прибора учета сточных вод	2023 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
9.1.2	Модернизация насосного оборудования КНС г. Сольвычегодск (монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском)	2022 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
9.1.3	Модернизация КОС дер. Григорово, в т.ч. установка прибора учета сточных вод, восстановление ступени биологической очистки	2023 – 2023	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
9.1.4	Модернизация насосного оборудования КНС дер. Григорово, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском	2024 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Районный водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	факти- ческие значения	Плановые значения									
				после реализации мероприятий	в т.ч. по годам реализации								
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 – 2040	
1	Показатели качества воды												
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	84,5	79,3	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	79,3	79,3	79,3	
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения												
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,42	0,23	0,42	0,38	0,33	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	
2.3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,45	0,22	0,45	0,45	0,45	0,37	0,30	0,22	0,22	0,22	
3	Показатели очистки сточных вод												
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды												
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	40,3	22,9	40,3	38,9	34,6	28,5	25,9	23,5	22,9	22,9	
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб.м	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	3,567	3,210	3,567	3,567	3,567	3,567	3,210	3,210	3,210	3,210	
4.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	0,901	0,732	0,901	0,901	0,856	0,813	0,732	0,732	0,732	0,732	
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения												
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	98	37	98	99	78	50	38	36	37	41-98	
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	98	68	98	99	96	92	83	68	68	71-91	

**V. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы,
реализуемой на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского
муниципального района Архангельской области**

3.1.1. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. Курортная, 400 м.п. Ду=150 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2024	январь 2024
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2024	март 2024
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2024	март 2024
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2024	май 2024
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2024	май 2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2024	сентябрь 2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2024	сентябрь 2024
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2024	сентябрь 2024

3.1.2. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Красная 130 м.п. Ду=150 мм, от ул. Леготина до д. 63 по ул. Красная, 430 м.п. Ду= 150 мм.

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2025	январь 2025
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2025	март 2025
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2025	март 2025
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2025	май 2025
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2025	май 2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2025	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

3.1.3. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. Советская до ул. Володарского

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2023	январь 2023
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2023	март 2023
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2023	март 2023
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2023	май 2023
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2023	май 2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2023	сентябрь 2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2023	сентябрь 2023
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2023	сентябрь 2023
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2023	сентябрь 2023

3.1.4. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Пролетарская от пер. Музейный до д. 25 по ул. Пролетарская 390 м.п. Ду=150 мм, от д. № 25 до перекрестка с ул. Горбунова, 230 м.п. Ду=150 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2026	январь 2026
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2026	март 2026

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2026	март 2026
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2026	май 2026
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2026	май 2026
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2026	сентябрь 2026
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2026	сентябрь 2026
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2026	сентябрь 2026
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2026	сентябрь 2026

3.1.5. Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по дер. Козловка д. 11 до водонапорной башни «Усадьба ПМК», 700 м.п. Ду=100 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2026	январь 2026
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2026	март 2026
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2026	март 2026
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2026	май 2026
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2026	май 2026
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2026	сентябрь 2027
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2027	сентябрь 2027
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2027	сентябрь 2027
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2027	сентябрь 2027

3.1.6. Реконструкция участка водопроводной сети: г. Сольвычегодск, от ул. Леготина до ул. Красная д.19, 295 м.п. Ду=100 мм.

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2025	январь 2025
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2025	март 2025
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2025	март 2025
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2025	май 2025
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2025	май 2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2025	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

3.1.7. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от ФОС до водонапорной башни, 1300 м.п. Ду=150 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2023	январь 2023
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2023	март 2023
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2023	март 2023
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2023	май 2023
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2023	май 2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2023	сентябрь 2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2024	сентябрь 2024
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2024	сентябрь 2024

3.1.8. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от водонапорной башни до д. № 8, 530 м.п. Ду=150 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2022	январь 2022
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2022	март 2022
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2022	март 2022
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2022	май 2022
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2022	май 2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2022	сентябрь 2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2023	сентябрь 2023
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2023	сентябрь 2023
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2023	сентябрь 2023

3.1.9. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от д. № 8 до КНС № 1, 200 м.п. Ду=100 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2025	январь 2025
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2025	март 2025
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2025	март 2025
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2025	май 2025
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2025	май 2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2025	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

3.1.10. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от КНС № 1 до КОС, 335 м.п. Ду=100 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2025	январь 2025
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2025	март 2025
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2025	март 2025
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2025	май 2025
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2025	май 2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2025	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

3.1.11. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорово, от водонапорной башни до котельной, 200 м.п. Ду=100 мм

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2024	январь 2024
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2024	март 2024
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2024	март 2024
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2024	май 2024
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2024	май 2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2024	сентябрь 2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2024	сентябрь 2024
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2024	сентябрь 2024

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2024	январь 2024
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2024	март 2024
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2024	март 2024
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2024	май 2024
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2024	май 2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2024	сентябрь 2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2024	сентябрь 2024
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2024	сентябрь 2024

3.1.13. Реконструкция участка водопровода дер. Григорово 83 м.п., Ду=76 мм от водонапорной башни до котельной

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2024	январь 2024
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2024	март 2024
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2024	март 2024
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2024	май 2024
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2024	май 2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2024	сентябрь 2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2024	сентябрь 2024
8	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2024	сентябрь 2024

4.1.1. Реконструкция фильтров в здании ФОС дер. Григорово

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2022	январь 2022
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2022	март 2022
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2022	март 2022
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2022	май 2022
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2022	май 2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2022	сентябрь 2022
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2022	сентябрь 2022
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2022	сентябрь 2022
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2022	сентябрь 2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2022	сентябрь 2022

4.1.2. Установка автоматизированных водоразборных колонок г. Сольвычегодск

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2022	январь 2022
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2022	март 2022
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2022	март 2022
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2022	май 2022
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2022	май 2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2022	сентябрь 2026
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2026	сентябрь 2026
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2026	сентябрь 2026
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2026	сентябрь 2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2026	сентябрь 2026

8.1.1. Реконструкция ветхих участков напорной канализационной сети протяженностью 1100 м.п. Ду=150 мм, г. Сольвычегодск, от КНС Объездная дорога д.12 до КНС ул. Володарского, строительство резервной линии напорной канализации 110 м.п. под р. Авенка

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2023	январь 2023
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2023	март 2023
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2023	март 2023
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2023	май 2023
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2023	май 2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2023	сентябрь 2026
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2026	сентябрь 2026
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2026	сентябрь 2026
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2026	сентябрь 2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2026	сентябрь 2026

9.1.1. Модернизация КОС г. Сольвычегодск, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулированием, плавным пуском, реконструкция системы отопления объектов комплекса сооружений, восстановление станции доочистки, установка прибора учета сточных вод

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2023	январь 2023
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2023	март 2023
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2023	март 2023
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2023	май 2023
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2023	май 2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2023	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

9.1.2. Модернизация насосного оборудования КНС г. Сольвычегодск (монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2022	январь 2022
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2022	март 2022
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2022	март 2022
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2022	май 2022
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2022	май 2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2022	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

9.1.3. Модернизация КОС дер. Григорово, в т.ч. установка прибора учета сточных вод, восстановление ступени биологической очистки

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2023	январь 2023
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2023	март 2023

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2023	март 2023
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2023	май 2023
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2023	май 2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2023	сентябрь 2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2023	сентябрь 2023
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2023	сентябрь 2023
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2023	сентябрь 2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2023	сентябрь 2023

9.1.4. Модернизация насосного оборудования КНС дер. Григорово, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с плавным пуском

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка и утверждение тех. задания на разработку ПСД и проведение СМР	январь 2024	январь 2024
2	Проведение аукционов, тендерных процедур, заключение договоров на разработку ПСД и СМР	январь 2024	март 2024
3	Проведение закупочных процедур, заключение договоров на поставку оборудования	январь 2024	март 2024
4	Поставка основного оборудования на объект	январь 2024	май 2024
5	Подготовка площадки строительства	апрель 2024	май 2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	май 2024	сентябрь 2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сентябрь 2025	сентябрь 2025
8	Пуско-наладочные работы	сентябрь 2025	сентябрь 2025
9	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	сентябрь 2025	сентябрь 2025

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.	2027 год, тыс. руб.	2028 год, тыс. руб.	2029 год, тыс. руб.	2030 год, тыс. руб.	2031 год, тыс. руб.	2032 год, тыс. руб.	2033 год, тыс. руб.	2034 год, тыс. руб.	2035 год, тыс. руб.	2036 год, тыс. руб.	2037 год, тыс. руб.	2038 год, тыс. руб.	2039 год, тыс. руб.	2040 год, тыс. руб.	Итого тыс. руб.	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																							
1	Источники возврата вложенных средств	42,93	489,25	1 461,29	2 807,97	3 887,79	4 672,75	4 535,81	3 043,33	2 612,40	2 612,40	2 612,40	2 618,22	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 222,82	1 437,43	874,36	47 109,15	
1.1	Собственные средства	42,93	489,25	1 461,29	2 807,97	3 887,79	4 672,75	4 535,81	3 043,33	2 612,40	2 612,40	2 612,40	2 618,22	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 233,20	2 222,82	1 437,43	874,36	47 109,15	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	434,40	1 207,20	2 089,20	2 667,60	3 046,80	2 669,05	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,61	
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	в т.ч. амортизация	42,93	45,85	254,09	718,77	1 220,19	1 625,95	1 866,76	1 966,03	1 966,03	1 966,03	1 966,21	1 962,39	1 962,39	1 962,39	1 962,39	1 962,39	1 962,39	1 812,43	1 238,69	754,26	29 336,54	
2	Источники финансирования в сфере водоснабжения	0,00	2 391,31	7 105,04	8 766,51	6 188,51	3 036,37	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577,75	
2.1	Собственные средства	0,00	38,78	254,09	718,77	1 220,19	1 625,95	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577,75	
2.2	Займы и кредиты	0,00	2 392,53	6 851,95	8 047,74	4 968,32	2 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,78	
2.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,97	
2.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВОДООТВЕДЕНИЕ																							
3	Источники возврата вложенных средств	50,32	174,89	525,34	680,96	1 316,33	1 842,09	1 187,74	1 187,74	1 187,74	1 184,21	992,14	992,14	992,14	992,14	992,14	989,50	500,81	500,81	500,81	500,81	464,70	16 763,48
3.1	Собственные средства	50,32	174,89	525,34	680,96	1 316,33	1 842,09	1 187,74	1 187,74	1 187,74	1 184,21	992,14	992,14	992,14	992,14	992,14	989,50	500,81	500,81	500,81	500,81	464,70	16 763,48
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	88,82	433,09	500,81	992,14	1 187,74	474,82	474,82	564,41	651,33	550,10	550,10	550,10	550,10	550,10	547,88	58,76	58,76	58,76	58,76	22,66	8 394,13
3.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	в т.ч. амортизация	50,32	86,07	72,27	180,15	324,19	651,35	712,93	712,93	623,32	532,63	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	442,04	8 394,13	
4	Источники финансирования в сфере водовоотведения	0,00	224,91	2 344,41	2 713,07	3 868,73	1 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,43	
4.1	Собственные средства	0,00	224,91	302,27	180,15	324,19	634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,87	
4.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	2 082,14	2 532,92	3 544,54	795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,56	
4.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВОДООТВЕДЕНИЕ (стадия очистки сточных вод)																							
5	Источники возврата вложенных средств	0,33	0,48	1,63	2,24	3,17	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	1,99	1,99	1,99	1,99	44,25	
5.1	Собственные средства	0,33	0,48	1,63	2,24	3,17	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	1,99	1,99	1,99	1,99	44,25	
5.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	1,33	1,99	3,06	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	0,99	0,99	0,99	0,99	27,58	
5.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3	в т.ч. амортизация	0,33	0,48	0,30	0,25	0,11	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	16,66	
6	Источники финансирования в сфере водовоотведения (стадия очистки сточных вод)	0,00	0,00	13,57	6,31	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	
6.1	Собственные средства	0,00	0,00	1,16	0,25	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	
6.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	12,40	6,07	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	
6.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО (водоснабжение, водовоотведение и водоразведение (стадия очистки сточных вод))																							
7	Источники возврата вложенных средств	93,28	655,63	1 988,31	3 491,17	5 207,28	6 517,50	5 726,21	4 233,72	3 802,89	3 799,27	3 607,29	3 605,02	3 328,00	3 328,00	3 325,76	2 736,00	2 736,00	2 723,62	1 960,23	1 340,87	63 907,87	
2.1	Прибыль направленная на инвестиции, в том числе:	93,28	655,63	1 988,31	3 491,17	5 207,28	6 517,50	5 726,21	4 233,72	3 802,89	3 799,27	3 607,29	3 605,02	3 328,00	3 328,00	3 325,76	2 736,00	2 736,00	2 723,62	1 960,23	1 340,87	63 907,87	
7.1.1	инвестиционная составляющая в тарифе (нормативная прибыль)	0,00	523,22	1 661,60	2 592,00	3 662,80	4 236,15	3 145,52	1 553,76	1 212,45	1 299,55	1 199,94	1 199,58	822,56	822,56	820,32	330,56	330,56	470,14	178,49	143,56	26 205,32	
7.1.2	плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3	амортизация	93,28	132,41	326,71	899,17	1 544,48	2 281,35	2 580,69	2 679,96	2 590,45	2 499,72	2 407,26	2 403,44	2 403,44	2 403,44	2 403,44	2 403,44	2 403,44	2 253,48	1 781,74	1 197,31	37 702,55	
8	Источники финансирования	0,00	2 616,22	9 504,02	11 485,89	10 002,53	5 087,68	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,35	
8.1	Собственные средства	0,00	313,59	537,52	899,17	1 544,88	2 280,30	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,35	
8.2	Займы и кредиты	0,00	2 302,53	8 966,50	10 586,72	8 517,65	2 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,78	
8.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ООО «Районный водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области

1. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения ООО «Районный водоканал»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Прогноз на годы реализации инвестиционной программы															
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
	Индикатор эффективности стратегических направлений	г	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Индикатор эффективности стратегии	г	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Индикатор эффективности стратегии	г	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1	Платежи за водоснабжение	тыс. руб.	16 715,53	17 335,27	19 280,30	21 344,30	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78	24 210,78
1.1	Технический расход	тыс. руб.	15 762,18	16 315,04	18 000,45	19 604,09	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68	22 138,68
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	15 059,12	15 415,17	17 109,17	18 211,91	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77	20 318,77
1.1.2	Расходы на приобретение закупаемых услуг (услуг), включая услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	2 467,74	2 502,87	2 584,14	2 589,36	2 650,89	2 740,95	2 819,33	2 891,85	3 043,61	3 150,09	3 296,31	3 427,70	3 564,26	3 705,25	3 853,92	4 007,46
1.1.3	Итого операционные расходы, в том числе	тыс. руб.	203,02	216,04	216,04	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02
1.1.3.1	Услуги на приобретение закупаемых услуг	тыс. руб.	216,04	216,04	216,04	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02
1.1.3.2	Итого на приобретение закупаемых услуг, в том числе: услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	15,01	16,06	16,06	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
1.1.3.2.1	Итого на приобретение закупаемых услуг, в том числе: услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2	Итого на приобретение закупаемых услуг, в том числе: услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3	Итого на приобретение закупаемых услуг, в том числе: услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	15,01	16,06	16,06	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
1.1.3.3	Итого на приобретение закупаемых услуг, в том числе: услуги, связанные с эксплуатацией и содержанием объектов водоснабжения	тыс. руб.	216,04	216,04	216,04	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02
1.2	Амортизация	тыс. руб.	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
1.2.1	Итого амортизация	тыс. руб.	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
1.2.1.1	Итого амортизация	тыс. руб.	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
1.2.1.2	Итого амортизация	тыс. руб.	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
1.3	Восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.1	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.1.1	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.1.2	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.2	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.2.1	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.2.2	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.3.3	Итого восстановительная стоимость	тыс. руб.	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70
1.4	Итого тариф на водоснабжение	тыс. руб.	791,91	814,77	842,58	899,35	959,54	1 010,70	1 052,55	1 094,60	1 137,17	1 180,15	1 223,62	1 267,59	1 312,06	1 357,03	1 402,50	1 448,47
2	ОБЩАЯ корректировка	тыс. руб.	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878
2.1	Итого ОБЩАЯ корректировка	тыс. руб.	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878
2.1.1	Соплатежная (сфера и Грингозо)	тыс. руб.	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878
2.1.2	Соплатежная (сфера и Грингозо)	тыс. руб.	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878	113,878
3	ТАРИФ на водоснабжение	руб. с НДС	146,78	151,48	156,36	161,41	166,59	171,88	177,27	182,76	188,35	194,04	199,83	205,72	211,71	217,80	224,00	230,30
3.01	Итого тариф	руб. с НДС	146,78	151,48	156,36	161,41	166,59	171,88	177,27	182,76	188,35	194,04	199,83	205,72	211,71	217,80	224,00	230,30
3.01.1	Итого тариф	руб. с НДС	146,78	151,48	156,36	161,41	166,59	171,88	177,27	182,76	188,35	194,04	199,83	205,72	211,71	217,80	224,00	230,30
3.01.2	Итого тариф	руб. с НДС	146,78	151,48	156,36	161,41	166,59	171,88	177,27	182,76	188,35	194,04	199,83	205,72	211,71	217,80	224,00	230,30
4	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ	руб. с НДС	61,81	62,77	63,73	64,69	65,65	66,61	67,57	68,53	69,49	70,45	71,41	72,37	73,33	74,29	75,25	76,21
4.01	Итого тариф	руб. с НДС	61,81	62,77	63,73	64,69	65,65	66,61	67,57	68,53	69,49	70,45	71,41	72,37	73,33	74,29	75,25	76,21
4.01.1	Итого тариф	руб. с НДС	61,81	62,77	63,73	64,69	65,65	66,61	67,57	68,53	69,49	70,45	71,41	72,37	73,33	74,29	75,25	76,21
4.01.2	Итого тариф	руб. с НДС	61,81	62,77	63,73	64,69	65,65	66,61	67,57	68,53	69,49	70,45	71,41	72,37	73,33	74,29	75,25	76,21
5	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ	руб. с НДС	75,36	77,64	80,00	82,36	84,72	87,08	89,44	91,80	94,16	96,52	98,88	101,24	103,60	105,96	108,32	110,68
5.01	Итого тариф	руб. с НДС	75,36	77,64	80,00	82,36	84,72	87,08	89,44	91,80	94,16	96,52	98,88	101,24	103,60	105,96	108,32	110,68
5.01.1	Итого тариф	руб. с НДС	75,36	77,64	80,00	82,36	84,72	87,08	89,44	91,80	94,16	96,52	98,88	101,24	103,60	105,96	108,32	110,68
5.01.2	Итого тариф	руб. с НДС	75,36	77,64	80,00	82,36	84,72	87,08	89,44	91,80	94,16	96,52	98,88	101,24	103,60	105,96	108,32	110,68

2. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения ООО «Районный водоканал»

[illegible]

3. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения (стадия очистки сточных вод) ООО «Районный водоканал»

[illegible]

VIII. Расчет эффективности инвестирования средств

Перечень показателей	Период реализации																			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Показатели качества питьевой воды																				
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отображенных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отображенных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	1789,68	7084,89	9014,55	9091,13	4606,37	1489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения																				
Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения, ед./км	0,42	0,38	0,33	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	1647,76	6504,41	7563,24	6188,51	3155,06	1489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,45	0,45	0,45	0,37	0,3	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	0,00	580,48	1451,31	3902,62	1451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели очистки сточных вод																				
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	0,00	1373,03	510,87	428,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, выбросам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения, %	180	100	180	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	0,00	1373,03	510,87	428,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды																				
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	40,3	38,9	34,6	28,5	25,9	23,5	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Расходы на реализацию, тыс. руб.		2249,39	7106,04	8706,51	6188,51	3636,37	1489,01													
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды - отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	3,567	3,567	3,567	3,567	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	601,63	1974,63	1714,14	428,4	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,901	0,901	0,856	0,813	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732
Расходы на реализацию, тыс. руб.	0,00	224,91	444,47	757,2	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00