ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2026 № 430-п
г. Иваново

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ивановской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Ивановской области от 18.05.2005 № 87-ОЗ «О пожарной безопасности на территории Ивановской области» Правительство Ивановской области **п о с т а н о в л я е т:**

Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ивановской области (прилагается).

Губернатор
Ивановской области **С.С. Воскресенский**

Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 18.11.2026 № 430-п

П О Р Я Д О К
организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ивановской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию дублирования сигналов о возникновении пожара от объектов защиты на пульт централизованного наблюдения в подразделении пожарной охраны на территории Ивановской области (далее – ПЦН пожарной охраны) с использованием системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ);

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ);

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (далее - приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173);

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ Р 53325-2012);

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (далее - ТР ЕАЭС 043/2017);

ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ 34701-2020);

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 484.1311500.2020);

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638-2021);

ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 71554-2024);

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (далее - ТР ЕАЭС 043/2017).

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральными законами № 69-ФЗ и № 123-ФЗ, ГОСТ Р 71554-2024, СП 484.1311500.2020 и ТР ЕАЭС 043/2017.

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях:

установления порядка ведения круглосуточного мониторинга состояния систем пожарной сигнализации объектов защиты;

исключения негативных факторов, препятствующих дублированию сообщения о пожаре;

сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на вызовы по объектам защиты;

круглосуточного мониторинга состояния систем пожарной сигнализации объектов;

установления единого порядка подключения систем пожарной сигнализации через прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) к прибору пультовому оконечному (далее – ППО) и отключения от него.

1.5. Дублирование сигналов о возникновении пожара на ПЦН пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей организации обязательно для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2 в объеме, установленном частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ (далее - классы функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2).

1.6. СПИ предназначена для решения следующих задач:

сбора информации о пожарах, авариях и иных нештатных ситуациях от систем противопожарной защиты объектов;

своевременной передачи пожарных извещений по каналам связи на ПЦН пожарной охраны;

автоматического контроля работоспособности систем противопожарной защиты объектов;

постоянного контроля надежности каналов связи и автоматического переключения на резервный канал при необходимости.

1.7. Требования настоящего Порядка обязательны для всех организаций и лиц, осуществляющих деятельность в области

дублирования сигналов о срабатывании систем пожарной сигнализации (далее – СПС) объектов защиты на пульт подразделений пожарной охраны на территории Ивановской области.

2. Организация дублирования сигналов о пожаре и структура СПИ.

2.1. Дублирование сигналов о возникновении пожара от СПС объектов защиты осуществляется в автоматическом режиме с использованием СПИ.

2.2. Проектирование СПИ осуществляется в соответствии с приказом МЧС России № 1173. Требования к СПИ, ее компонентам, монтажу, приемке, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, ремонту и проверкам работоспособности применяются в соответствии с ГОСТ 34701-2020, ГОСТ Р 71554-2024 и технической документацией изготовителя. Сопряжение СПИ с СПС выполняется с учетом СП 484.1311500.2020 и ГОСТ Р 59638-2021.

2.3. Передача извещений должна обеспечиваться по основному и резервному каналам связи в случаях и объеме, предусмотренных проектной документацией и применимыми требованиями ГОСТ 34701-2020 и ГОСТ Р 71554-2024. Конкретная технология связи определяется проектной документацией и техническими условиями сопряжения.

2.4. Отряды ГПС по заявлению руководителя объекта защиты определяют устойчивые каналы связи с объектом защиты.

2.5. ППО размещаются в подразделениях государственной противопожарной службы (далее – ГПС).

Порядок размещения ППО определяется Главным управлением МЧС России по Ивановской области и областным государственным казенным учреждением «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» (далее - ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области»).

2.6. Оборудование, используемое для дублирования сигналов о пожаре, должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Построение системы передачи извещений о пожаре.

3.1. Создание СПИ как функционально законченного комплекса осуществляется монтажной организацией, оказывающей услуги по монтажу систем противопожарной защиты и передачи дублирующих сигналов от объектов защиты на ПЦН пожарной охраны (далее – монтажная организация), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012, приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173 и ГОСТ 34701-2020.

3.2. Монтажная организация при создании СПИ выполняет следующие функции:

монтаж, программирование, конфигурирование и техническое обслуживание ПОО, их интеграция в СПИ;

установка и техническое обслуживание ППО в подразделениях ГПС;

монтаж и техническое обслуживание ретрансляторов, формирование единой сети ретрансляции.

3.3. Мониторинговая организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающая круглосуточный прием, обработку и регистрацию сигналов от объектов защиты на ПЦН пожарной охраны (далее – мониторинговая организация), при создании СПИ выполняет следующие функции:

техническое обслуживание ПОО на объектах защиты и ППО в подразделениях ГПС;

обеспечение работы каналов связи и взаимодействие с операторами сетей связи;

техническое обслуживание ретрансляторов, формирование единой сети ретрансляции.

3.4. При создании СПИ используется оборудование, прошедшее обязательную сертификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Порядок подключения объекта защиты к СПИ.

Для подключения СПС через ПОО к ППО руководитель объекта защиты обращается с заявлением о подключении объекта защиты в Главное управление МЧС России по Ивановской области в произвольной форме любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения заявления о подключении объекта защиты.

При этом в заявлении о подключении объекта защиты указываются: модификация прибора приемно-контрольного пожарного (далее – ППКП), место установки оборудования и антенно-фидерного устройства, возможность заземления оборудования СПИ.

4.1. Вместе с заявлением о подключении объекта защиты представляются:

заполненная карточка объекта защиты по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;

копии договора на монтаж СПИ и акта выполненных работ, заверенные руководителем объекта защиты;

документы, подтверждающие осуществление технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта;

поэтажный план объекта защиты с указанием мест размещения оборудования СПС;

документ о подтверждении соответствия систем противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности – копия сертификата, заверенная руководителем объекта защиты (при наличии).

4.2. В течение 5 рабочих дней с даты поступления в Главное управление МЧС России по Ивановской области либо в ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области»

(в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) заявления о подключении СПС через ПОО к ППО в адрес мониторинговой организации направляется заявка на подключение объекта защиты.

4.3. По результатам рассмотрения заявления о подключении объекта защиты в течение 10 рабочих дней с даты поступления данного заявления Главным управлением МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) объект защиты уведомляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, о возможности подключения либо об отказе в подключении СПИ.

4.4. Основаниями для отказа в подключении СПС через ПОО к ППО являются:

подача заявления лицом, не уполномоченным от имени правообладателя объекта защиты;

неисправная СПС объекта защиты.

Перечень оснований для отказа в подключении СПС через ПОО к ППО, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.

Отказ в подключении СПС через ПОО к ППО по иным основаниям не допускается.

4.5. В случае возможности подключения СПС через ПОО к ППО мониторинговая организация в течение 5 рабочих дней со дня направления уведомления объекту защиты об имеющейся возможности подключения, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, производит подключение объектовой станции к ПЦН пожарной охраны для проведения тестового испытания.

4.6. После произведенного подключения в течение 2 рабочих дней мониторинговая организация осуществляет испытание системы на предмет ложных срабатываний и сигналов о неисправности.

Если в указанный период ложных сигналов и сигналов о неисправности не выявлено, мониторинговая организация в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения испытания уведомляет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) и объект защиты о необходимости проведения обследования и согласовывает дату его проведения. Обследование системы проводится в порядке, установленном ГОСТ Р 71554-2024.

В случае поступления ложных сигналов или сигналов о неисправности тестовые испытания приостанавливаются. В течение 1 рабочего дня с момента приостановления испытаний мониторинговая организация направляет в Главное управление МЧС

России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) и объект защиты уведомление любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, о приостановлении испытаний до устранения причин поступления ложных сигналов или сигналов о неисправности СПС.

После устранения причин поступления ложных сигналов или сигналов о неисправности СПС объект защиты уведомляет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) об исправности СПС и возобновлении испытаний, которые производятся в порядке, установленном пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Порядка.

4.7. Подключение СПС через ПОО к ППО, установленному в подразделении ГПС, производится комиссией по подключению СПС через ПОО к ППО, в форме обследования и тестового испытания СПИ.

Комиссия создается приказом объекта защиты, который согласовывается с организациями, планируемыми к участию в ней.

В состав комиссии включаются:

представитель объекта защиты (ответственный за обеспечение пожарной безопасности объекта);

представитель организации, осуществлявшей монтаж и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации объекта защиты;

представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание СПС объекта защиты;

представитель монтажной организации, осуществляющей подключение объекта к СПИ;

представитель мониторинговой организации, осуществляющей мониторинг прохождения сигнала о пожаре на ПЦН пожарной охраны;

представитель подразделения ГПС (по согласованию).

4.8. Обследование включает:

проверку сопряжения объектовой станции с СПС;

проверку работоспособности СПС;

проверку прохождения сигналов о пожаре на ПЦН пожарной охраны путем имитации срабатывания пожарных извещателей (не менее 3 запусков в разных помещениях объекта).

Руководитель объекта защиты должен обеспечить формирование сигнала «Пожар» от СПС объекта защиты путем имитации срабатывания пожарных извещателей на объекте защиты и поступление сигнала о пожаре на ППО. При имитации срабатывания пожарных извещателей

требуется не менее 3 запусков СПС в различных помещениях объекта защиты.

4.9. По результатам тестового испытания и обследования комиссией в день проведения обследования оформляется акт оценки готовности технических средств, входящих в состав системы передачи извещений о пожаре (приложение 2 к настоящему Порядку), в 3 экземплярах - для отряда ГПС, мониторинговой организации и объекта защиты.

В акте оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ, делается соответствующая отметка о результатах работы оборудования в режиме «Испытание».

4.10. После успешного испытания руководитель объекта защиты в течение 2 рабочих дней направляет заявку в Главное управление МЧС России по Ивановской области либо в ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) на осуществление круглосуточного мониторинга на ПЦН пожарной охраны.

К заявке на осуществление круглосуточного мониторинга прилагаются копии следующих документов, заверенные руководителем объекта защиты:

акта проверки работоспособности ПОО в составе СПИ;

акта выполненных монтажных и пусконаладочных работ СПС;

договора на ТО СПС;

поэтажного плана объекта с размещением оборудования СПС.

4.11. В срок не более 2 рабочих дней со дня получения заявки на осуществление круглосуточного мониторинга на основании акта оценки готовности технических средств, входящих в состав системы передачи извещений о пожаре, руководством отряда ГПС организуется круглосуточный мониторинг дублирования сигнала о пожаре на ПЦН пожарной охраны.

Руководитель объекта защиты и представитель Главного управления МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) подписывают акт ввода в эксплуатацию СПИ. Мониторинговая организация в течение 1 рабочего дня с даты уведомления отрядом ГПС об утверждении акта ввода в эксплуатацию СПИ переводит СПИ в режим «Дежурный».

5. Техническое обслуживание оборудования СПИ.

5.1. Техническое обслуживание элементов СПИ осуществляется мониторинговой организацией при заключении договора на техническое обслуживание с руководством объекта защиты при одновременном выполнении следующих условий:

наличие специального разрешения (лицензии) на соответствующий вид деятельности;

наличие права на работу с программным обеспечением СПИ, предоставленного монтажной организацией в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.2. Техническое обслуживание элементов СПИ осуществляется в соответствии с регламентами на основании ГОСТ Р 53325-2012, ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ 34701-2020, СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 71554-2024 и технической документации завода-изготовителя.

5.3. Мониторинговая организация в круглосуточном режиме осуществляет контроль за:

передачей от объектовых станций тревожных извещений о пожаре;

неисправностями, регистрируемыми ППКП и иными средствами пожарной автоматики;

исправностью линий связи между ПОО и ППО;

исправностью линий связи и оборудования ретрансляторов;

оперативным реагированием на выявленные неисправности элементов СПИ.

6. Обязанности участников дублирования сигналов.

6.1. Мониторинговая организация обязана:

осуществлять в круглосуточном режиме непрерывный автоматизированный сбор, обработку и хранение информации от систем пожарной автоматики объектов;

уведомлять объект защиты и Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) в течение 24 часов с момента поступления сигнала при поступлении сигнала о неисправности СПС;

устранять выявленные неисправности СПС в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021;

осуществлять монтажные и пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт СПИ;

представлять по запросу подразделения ГПС сведения о состоянии систем противопожарной защиты (далее – СПЗ) объектов защиты, отображаемых на приборе ППО;

актуализировать ежеквартально перечень подключенных объектов защиты;

обучать операторов (диспетчеров) автоматизированного рабочего места диспетчера.

6.2. Руководитель объекта защиты обязан:

обеспечить исправность и своевременное техническое обслуживание СПС и СПИ в соответствии с нормативными актами в области пожарной безопасности;

принимать меры по недопущению ложных срабатываний СПС;

принимать меры по устранению причин ложных срабатываний СПС;

уведомлять Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) и мониторинговую организацию об изменении сведений в карточке объекта защиты в течение 5 дней;

направлять в мониторинговую организацию и Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) уведомление о проведении регламентных работ на СПС не позднее чем за 24 часа до их начала.

6.3. Организация, осуществляющая техническое обслуживание СПС и СПИ, обязана:

обеспечить проведение технического обслуживания и ремонт СПС и СПИ с целью поддержания их в исправном состоянии в соответствии с технической документацией, регламентом технического обслуживания и нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности;

немедленно информировать объект защиты при поступлении сигнала о неисправности СПС объекта защиты на ППО;

в случае выявления фактов неисправности СПС объекта защиты немедленно проинформировать о неисправности объект защиты, монтажную организацию и подразделение ГПС, в котором установлен ППО (с приложением документов, подтверждающих неисправность СПС);

по запросу подразделения ГПС представлять сведения о состоянии СПЗ объектов защиты, подключенных к ППО;

принимать меры по недопущению ложных срабатываний СПС;

в случае поступления ложного сигнала или сигналов о неисправности СПС совместно с объектом защиты принимать меры по установлению и устранению его причин и информировать объект защиты и подразделение ГПС.

7. Порядок перевода СПИ в режим «Регламент».

7.1. Перевод СПИ в режим «Регламент» осуществляется мониторинговой организацией на основании полученного уведомления от объекта защиты о проведении регламентных работ.

Перевод СПИ в режим «Регламент» осуществляется мониторинговой организацией после уведомления ею подразделения ГПС, в котором установлен ППО.

7.2. Объект защиты не позднее чем за 24 часа до начала проведения регламентных работ направляет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, в мониторинговую организацию уведомление о проведении регламентных работ, которое содержит:

наименование и адрес объекта защиты;

дату, время начала и окончания проведения регламентных работ.

7.3. Сразу после завершения регламентных работ должностное лицо, указанное в уведомлении о проведении регламентных работ, информирует мониторинговую организацию о завершении регламентных работ и возможности перевода СПИ в режим «Дежурный».

Перевод СПИ в режим «Дежурный» осуществляется мониторинговой организацией немедленно после получения ею уведомления о завершении регламентных работ с уведомлением об этом подразделения ГПС, в котором установлен ППО.

7.4. В случае необходимости перевода в режим «Регламент» в неотложном порядке (неисправность СПС или ее элементов) уполномоченное должностное лицо объекта защиты уведомляет мониторинговую организацию по телефону, указывая свои должность, ФИО, контактный номер и обстоятельства, явившиеся основанием перевода в режим «Регламент».

7.5. Перевод СПИ в режим «Регламент» осуществляется мониторинговой организацией немедленно после уведомления ею любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, о проведении регламентных работ подразделения ГПС, в котором установлен ППО, с указанием обстоятельств, явившихся основанием для перевода в режим «Регламент» в неотложном порядке.

В течение 3 часов с момента перевода в режим «Регламент» объект защиты обязан уведомить обслуживающую организацию, ответственную за эксплуатацию (техническое обслуживание) СПС в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021, о ложных сигналах СПС либо сигналах о неисправности СПС.

Если в течение 3 часов письменное уведомление о проведении регламентных работ в мониторинговую организацию не поступило, она принимает меры по подтверждению информации у должностных лиц объекта защиты, указанных в карточке объекта защиты. При отсутствии подтверждения мониторинговая организация переводит СПИ в режим «Дежурный» и незамедлительно уведомляет объект защиты и подразделение ГПС, в котором установлен ППО.

8. Порядок отключения объекта защиты от СПИ.

8.1. Отключение СПИ производится мониторинговой организацией в следующих случаях:

здания объекта защиты не относятся к зданиям классов функциональной пожарной безопасности защиты Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2;

на период капитального ремонта, реконструкции зданий объекта защиты или иных работ, требующих отключения (по заявлению объекта защиты).

8.2. Для отключения СПИ на период капитального ремонта, реконструкции здания объекта защиты или иных работ, требующих отключения, объект защиты направляет любым доступным способом,

позволяющим подтвердить факт получения, в отряд ГПС заявление не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты отключения.

В заявлении указываются причины отключения, срок и меры по защите объекта защиты от пожаров на период отключения. Дополнительные компенсационные меры по защите объекта защиты от пожаров, реализуемые объектом защиты на период отключения СПИ, должны обеспечивать выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

8.3. В случае перевода здания объекта защиты с класса функциональной пожарной безопасности защиты Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2 в иные классы функциональной пожарной безопасности объект защиты может принять решение об отключении дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть. В этом случае объект защиты направляет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения, уведомление о переводе объекта защиты в иные классы функциональной безопасности защиты в отряд ГПС, в пожарной части которого организован прием сигнала о пожаре с объекта защиты. Данное уведомление рассматривается отрядом ГПС в течение 5 рабочих дней с даты получения данного уведомления. По результатам отключения СПИ с объектом защиты составляется акт об отключении, который подписывается представителями объекта защиты, отряда ГПС и мониторинговой организации.

9. Подключение объекта защиты к СПИ после проведения капитального ремонта, реконструкции объекта защиты.

После проведения капитального ремонта, реконструкции объекта защиты или иных работ, требующих отключения объекта защиты от СПИ (по заявлению объекта защиты) при исправной СПИ, передача извещений о пожаре в ПЦН возобновляется мониторинговой организацией совместно с отрядом ГПС без повторного прохождения объектом защиты процедуры подключения, предусмотренной настоящим Порядком, если не изменены технические решения СПС и СПИ.

При изменении технических решений СПС и СПИ подключение объекта защиты к СПИ осуществляется с повторным прохождением объектом защиты процедуры подключения к СПИ в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

10. Взаимодействие между участниками дублирования сигналов.

Участниками дублирования сигналов являются: объект защиты, монтажная организация, мониторинговая организация, организация, осуществляющая техническое обслуживание СПС (СПИ), пожарные подразделения Главного управления МЧС России по Ивановской области и ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области».

10.1. Участники взаимодействуют по следующим направлениям:

подключение и отключение СПИ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт СПИ, СПС, сопряжение СПС через ПОО с ППО;

сбор, обработка и регистрация сигналов от объектов;

передача информации в Главное управление МЧС России по Ивановской области, ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области».

10.2. Один участник вправе выполнять несколько функций участников дублирования сигналов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, если это допускается законодательством Российской Федерации.

10.3. Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны) в рамках взаимодействия обязано:

обеспечивать круглосуточное дежурство и прием извещений о пожаре, поступающих от объектов защиты, подключенных к ПЦН пожарной охраны в режиме «Дежурный»;

незамедлительно уведомлять мониторинговую организацию о выявленных неисправностях ППО;

вести учет поступивших сигналов о пожаре и передавать сводную информацию в Главное управление МЧС России по Ивановской области либо ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» (в зависимости от подчиненности пожарной части, в которой размещен ПЦН пожарной охраны).

Приложение 1
к Порядку организации
дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны
в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» на территории
Ивановской области

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

Наименование показателя	Значение показателя
Полное наименование объекта защиты	
Адрес местонахождения объекта защиты	
Класс функциональной пожарной опасности	
ИНН объекта защиты	
ФИО руководителя	
Контактный телефон руководителя (круглосуточный)	
Адрес электронной почты	
Почтовый адрес для уведомлений	
ФИО ответственного за пожарную безопасность	
Контактный телефон ответственного за пожарную безопасность (круглосуточный)	
Наименование организации, осуществляющей техническое обслуживание систем противопожарной защиты	
Контактный телефон обслуживающей организации (круглосуточный)	
Наименование мониторинговой организации	
Контактный телефон мониторинговой организации (круглосуточный)	
Характеристика объекта защиты (кол-во этажей, зданий)	

Наличие людей в ночное время (да/нет, количество)	
Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны	

Примечание: если объект защиты состоит из нескольких зданий, ответственных лиц указывать по каждому зданию, в том числе лиц, находящихся на объекте защиты в ночное время.

Приложение 2
к Порядку организации
дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны
в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» на территории
Ивановской области

АКТ
оценки готовности технических средств,
входящих в состав системы передачи
извещений о пожаре

_____ «____» _____ 20____ г.
(наименование населенного пункта)

Наименование объекта защиты _____
_____
(сокращенное наименование объекта защиты)
_____

Адрес объекта защиты: _____
_____
(юридический адрес)
_____
(фактический адрес)

Характеристика систем противопожарной сигнализации и систем передачи извещений о пожаре:

наличие систем противопожарной сигнализации: _____;

наименование (наличие) проектной документации на системы противопожарной сигнализации:
_____;

- дата ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и наличие актов ввода в эксплуатацию:
_____;

- наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и отметок о проведении технического обслуживания:
_____
_____.
(тип, марка)

Комиссия в составе:
Представитель(-и) объекта защиты:

_____

_____ _____
(должность) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) организации, осуществлявшей монтаж и пусконаладочные работы системы передачи извещений о пожаре:

_____

_____ _____
(должность) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) организации, осуществляющей техническое обслуживание системы пожарной сигнализации:

_____

_____ _____
(должность) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) мониторинговой организации:

_____

_____ _____
(должность) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) подразделения ГПС (по согласованию):

_____

_____ _____
(должность) (фамилия и инициалы)

Результат тестовых испытаний систем пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре (далее – СПС/СПИ):

период времени проведения тестового испытания (дата подключения):

_____

Результат работы оборудования в тестовом режиме (указываются все события): _____

_____.

Результат обследования СПС/СПИ:

оборудование подключено к пульту мониторинговой организации (да/нет, дата): _____;

СПС, ПОО, оборудование СПИ сопряжены (подключены) с ППО (да/нет): _____;

в результате проверки работоспособности СПС/СПИ путем имитации срабатывания системы СПС от пожарных извещателей установлено следующее:

1)

_____;

2)

_____;

3)

_____.

Вывод о возможности подключения объекта защиты к прибору пультовому оконечному:

_____.

Комиссия произвела подачу тестового пожарного извещения следующим способом:

нажатием кнопки ручного пожарного извещателя;

имитацией срабатывания автоматического пожарного извещателя.

Заключение комиссии:

В результате проверки установлено: СПИ _____ (работоспособна/не работоспособна), пожарное извещение на ПЦН пожарной охраны _____

_____

(поступает/не поступает; если не поступает, указать причину).

Подписи членов комиссии:

Представитель(-и) объекта защиты:

_____

_____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) организации, осуществлявшей монтаж и пусконаладочные работы системы передачи извещений о пожаре:

_____

_____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) организации, осуществляющей техническое обслуживание системы пожарной сигнализации:

_____

_____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) мониторинговой организации:

_____

_____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель(-и) подразделения ГПС (по согласованию):

_____

_____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Экземпляр акта получил:

_____

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)