



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» декабря 2016 г. № 523
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 № 250 «О периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и искусственных сооружений на них и о межремонтных сроках капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и искусственных сооружений на них»

Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 № 250 «О периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и искусственных сооружений на них и о межремонтных сроках капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и искусственных сооружений на них» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2016 № 266) следующие изменения:

1.1. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.

Губернатор
Кемеровской области



А.М.Тулеев

Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 22 декабря 2016 г. № 523

**Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Кемеровской области**

№ п/п	Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год), протяженность, площадь, количество в штуках
1	2	3
1	Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах.* Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах* на туристическом маршруте аэропорт г. Новокузнецк – г. Новокузнецк – СТК «Шерегеш»	28 40
2	Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав	8,5% от площади
3	Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав	2% от площади
4	Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода	7
5	Вырубка деревьев и кустарника на откосах и в полосе отвода с уборкой порубочных остатков	0,05 га на 1 км дороги
6	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом	По расчету
7	Срезка и планировка неукрепленных обочин*	14
8	Подсыпка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см	5% от площади

1	2	3
9	Планировка щебеночных и гравийных обочин*	7
10	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах *	1,5% от площади
11	Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах	По факту
12	Окраска элементов обозначения полосы отвода	1
13	Замена элементов обозначения полосы отвода	5% от количества элементов
14	Ликвидация последствий оползней земляного полотна	По факту
15	Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных	2
16	Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных	20% от протяженности
17	Устранение дефектов укреплений стенок и дна кюветов и водоотводных канав	8,5% от площади укрепления
18	Прочистка ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков	2
19	Устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков	20% от протяженности
20	Очистка и устранение повреждений дренажных устройств	8,5% от протяженности
21	Устройство дренажных прорезей	50 прорезей на 100 км дороги
22	Противопаводковые мероприятия	По расчету
23	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий	
	асфальтобетонного	До 2,5 % от площади
	цементобетонного	До 1,5 % от площади
	чернощебеночного щебеночного и гравийного	До 3,0 % от площади До 3,5 % от площади
24	Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи *	8
25	Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума	1
26	Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	150 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия

1	2	3
27	Заливка трещин на цементобетонных покрытиях	20 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия
28	Восстановление деформационных швов покрытия*	20% от длины швов
29	Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит	5 кв. м на 1000 кв. м покрытия
30	Ликвидация колея глубиной до 50 мм *	50 пог. м на 1 км
31	Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий *	18
32	Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала	5% от площади
33	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 куб. м на 1 километр	15% от площади
34	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог *	5
35	Восстановление дорог на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 кв. м	0,5 кв. м на 1000 кв. м покрытия
36	Очистка и мойка стоек и дорожных знаков*	7
37	Очистка и мойка световозвращающих элементов *	29
38	Замена поврежденных дорожных знаков*	13%
39	Установка недостающих дорожных знаков	2%
40	Установка недостающих сигнальных столбиков *	20% от имеющихся столбиков
41	Демонтаж сигнальных столбиков осенью и установка весной	1
42	Замена стоек дорожных знаков*	8,5% от имеющихся стоек
43	Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки	100%
44	Очистка и мойка ограждений (кроме установленных на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны), сигнальных столбиков*	7

1	2	3
45	Натяжение тросовых ограждений	100%
46	Замена тросов тросовых ограждений	7%
47	Устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров (кроме установленных на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны)	4% от длины бордюров
48	Замена светоотражающих элементов на ограждениях (кроме установленных на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны)*	25%
49	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений (кроме установленных на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны), сигнальные столбики, стойки дорожных знаков *	2
50	Уборка наносного грунта у барьерного ограждения (кроме установленного на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны)*	1
51	Исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений (кроме установленных на мостовых сооружениях и 6 м подходов к ним с каждой стороны)	7% от протяженности
52	Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, сигнальных столбиков, тыльной стороны неоцинкованных дорожных знаков, шумозащитных сооружений, элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел	1
53	Уборка и мойка подземных пешеходных переходов и автопавильонов*	52
54	Устранение мелких повреждений подземных пешеходных переходов, автопавильонов, шумозащитных сооружений	4% от площади
55	Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и элементов их обустройства *	28
56	Вывозка мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах*	29

1	2	3
57	Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянки автомобилей *	1,5% от площади
58	Мойка шумозащитных сооружений*	7
59	Уборка тротуаров*	7
60	Устранение повреждений покрытия тротуаров*	1,5
61	Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел *	2
62	Устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления *	4% от площади
63	Уборка туалетов	52
64	Устранение мелких повреждений туалетов*	4% от площади
65	Оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог, закрываемых для движения мостов	По расчету
66	Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов	По расчету
67	Плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты	По расчету
68	Содержание светофорных объектов	По расчету

1	2	3
69	Содержание дежурно-диспетчерской службы, метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий движения, видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования; информирование через информационные щиты и указатели пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда; обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, знаков переменной информации	По расчету
70	Компенсация затрат на эвакуацию поврежденных в результате ДТП автомобилей	По факту
71	Распределение противогололедных материалов	Количество дней образования зимней скользкости
72	Содержание автоматических систем распределения противогололедных реагентов	По расчету
73	Заготовка, установка и уборка сигнальных вех	1
74	Очистка от снега элементов обустройства, берм дорожных знаков	Количество дней образования зимней скользкости x 0,25
75	Уборка снега у ограждений (кроме установленных на мостах и путепроводах)	Количество дней образования зимней скользкости x 0,40
76	Закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной	100 %
77	Очистка водопропускных труб от снега и льда	1
78	Установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	По расчету
79	Формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление	По расчету
80	Механизированная очистка покрытия и обочин от снега	Количество дней образования зимней скользкости x 1,2

1	2	3
81	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью	Зимний период минус количество дней образования зимней скользкости
82	Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д.	Количество дней образования зимней скользкости x 1,2
83	Содержание и устройство зимних автомобильных дорог (автозимников)	По расчету
84	Содержание и устройство ледовых переправ	По расчету
85	Закупка, приготовление и хранение противогололедных материалов	По расчету
86	Ликвидация наледных образований (кроме искусственных сооружений)	По факту
87	Уборка лавинных отложений	По факту
88	Вывоз снега из населенных пунктов и при необходимости площадок-стоянок, автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения	По факту
89	Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров	5% от площади
90	Борьба с вредителями и болезнями растений в снегозащитных и декоративных лесополосах	По расчету
91	Подсадка деревьев и кустарников	По расчету
92	Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные клумбы, живые изгороди и т.п.)	По расчету
93	Содержание очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализованных полос	По расчету
94	Разработка проектно-сметной и технической документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений и ее экспертиза	По необходимости
95	Охрана дорожных сооружений, в том числе содержание противопожарных систем в тоннелях	По расчету
96	Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными дорожными знаками	По расчету
97	Паспортизация автомобильных дорог	По расчету
98	Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и сооружений	По расчету
99	Учёт интенсивности дорожного движения	По расчету

1	2	3
100	Содержание и устранение отдельных повреждений пунктов автоматизированного учета	По расчету
101	Содержание центров управления производством	По расчету
102	Метеорологическое обеспечение, содержание метео- и видеосистем, используемых для прогнозирования условий движения, включая аренду элементов метеосистем и каналов связи для их функционирования	По расчету
103	Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций	По расчету
104	Содержание элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда (информационные табло, средства массовой информации)	По расчету
105	Содержание снего- и водомерных постов, постов для оценки состояния дорожных конструкций, необходимых для мониторинга работы дороги и её отдельных элементов и сооружений, включая аренду каналов связи для их функционирования	По расчету
106	Содержание сооружений и кабельных сетей технологической и сигнально-вызывной связи	По расчету
107	Содержание пунктов весового контроля, включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог	По расчету
108	Содержание паромных переправ	По расчету
109	Противокампнепадные мероприятия, в том числе оборка склонов	По расчету
110	Разравнивание снежных отложений большого объема за бровкой земляного полотна*	4
111	Патрулирование автомобильных дорог в зимний период	2 раза в сутки

* Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2001-7000 включительно автомобилей в сутки. При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

- до 2000 включительно - 0,75;
- 2001-7000 включительно - 1,00;
- 7001-10000 включительно - 1,10;
- 10001-20000 включительно - 1,25;
- 20001-50000 включительно - 1,50;
- более 50000 - 1,75.

Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 22 декабря 2016 г. № 523

Периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области

№ п/п	Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год), протяженность, площадь, количество в штуках
1	2	3
Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды		
Мостовые сооружения		
1	Постоянный надзор	14
2	Весенний и осенний осмотр	2
3	Очистка проезжей части на мостовых сооружениях на ширине 1м вдоль ограждений от грязи, наносного грунта и посторонних предметов	14*
4	Вывоз грязи, наносного грунта и посторонних предметов в отвал	14
5	Очистка покрытия разделительной полосы от грязи, наносного грунта и посторонних предметов на мостовых сооружениях	14*
6	Очистка водоотводных трубок и окон в парапетных блоках от грязи, наносного грунта и посторонних предметов	4
7	Очистка проезжей части подходов мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от грязи, наносного грунта и посторонних предметов (по 6 м с каждой стороны подходов)	14*

1	2	3
8	Уборка наносного грунта за и под барьерным ограждением (по 6 м с каждой стороны подходов)	1
9	Очистка покрытия разделительной полосы от грязи, наносного грунта и посторонних предметов (по 6 м с каждой стороны подходов)	14*
10	Очистка от грязи, наносного грунта и посторонних предметов пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений	2
11	Прочистка и заливка трещин в покрытии в зоне деформационного шва на ездовом полотне и тротуарах битумной мастикой	2
12	Очистка тротуаров от грязи, мусора и посторонних предметов	14*
13	Очистка от грязи перильных ограждений	7
14	Окраска перильных ограждений с обеих сторон	1
15	Очистка ограждений от грязи	7
16	Наклейка светоотражающей плёнки на световозвращающие устройства	100%
17	Установка световозвращающих элементов на ограждение	25%
18	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на ограждение с удалением отслуживших линий и окраска стоек	1
19	Окраска тыльной стороны металлического ограждения путепроводов, расположенных над автомобильными дорогами с удалением отслужившей краски	1
20	Нанесение вертикальной разметки 2.2 на фасадную часть балок пролетов путепроводов в соответствии с действующим ГОСТ с удалением отслуживших линий	1
21	Очистка от грязи, наносного грунта и посторонних предметов нижнего пояса ферм металлических мостов	1

1	2	3
22	Нанесение вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 на опоры путепроводов, расположенных над автомобильными дорогами, в соответствии с действующим ГОСТ с удалением отслуживших линий	1
23	Очистка конусов от травы, грязи, кустарника	2
24	Удаление из подмостовой зоны кустарниковой растительности	1
25	Очистка водоотводных лотков и дренажных колодцев на откосах и конусах от грязи, наносного грунта и посторонних предметов	2
26	Очистка лестничных сходов от грязи, наносного грунта и посторонних предметов	2
27	Очистка от растительности откосов на ширину 1 м с двух сторон вдоль лестничного схода	2
28	Окраска перил лестничных сходов	1
29	Окраска металлических ступеней лестничных сходов	1
30	Очистка и протирка световозвращающих элементов	28
31	Очистка столбов наружного освещения мостовых сооружений	7
32	Уборка и мойка надземных пешеходных переходов и прилегающей к ним территории	21
33	Содержание элементов кабельных сетей, проходящих по фасаду мостовых сооружений	По расчету
34	Замена дефектных болтов в металлических конструкциях деформационных швов	До 10% от количества болтов
35	Устранение деформаций и повреждений дорожного асфальтобетонного покрытия	До 2,5% от площади
36	Протяжка и смазка пружин в деформационных швах перекрытого типа	1
37	Очистка и промывка лотков под деформационными швами	1

1	2	3
38	Содержание линий электроосвещения мостовых сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов	По расчету
39	Очистка от мусора и грязи опорных частей и подферменных площадок. Смазка металлических опорных частей	1
40	Локальная подкраска металлических опорных частей	До 25% от площади
41	Промывка фасадных поверхностей пролетных строений	1
42	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений	До 20% от площади
43	Устранение мелких дефектов водоотводных лотков	До 10% от площади
44	Устранение мелких повреждений деформационных швов	До 50% от протяженности
45	Замена и восстановление водоотводных трубок	До 10% водоотводных трубок
46	Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление карнизов, заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка оголенной арматуры)	До 10% от площади
47	Восстановление клеевых швов	До 20% от протяженности
48	Подтяжка болтов в стенах балок	До 20% от количества болтов
49	Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролетных строений	4% от площади
50	Инъектирование трещин в железобетонных балках пролетных строений	До 10% от количества балок
51	Замена поврежденных заклепок	До 10% заклепок
52	Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов)	До 10% от площади

1	2	3
53	Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов)	До 10% от площади
54	Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов	До 10% от площади
55	Замена отдельных досок деревянного настила, антисептирование, усиление отдельных элементов, замена настила на тротуарах, подтяжка болтов и тяжей	До 10% от площади
56	Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и деформационных швов с окаймлением	До 25% от протяженности
57	Замена поврежденных барьерных и парапетных ограждений, наращивание бордюров парапетами, восстановление поврежденных перил	4%
58	Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров)	До 10% от площади
59	Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит)	До 10% от количества переходных плит
60	Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков)	До 10% от количества тротуаров
61	Сплошная замена настила в деревянных мостах	20% от площади
62	Замена перил, ограждений и колесоотбоя в деревянных мостах	20% от протяженности
63	Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдельных балок или плит, восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей)	До 10% от площади поверхности балок или плит пролетных строений
64	Локальная очистка от коррозии и окраска элементов металлических пролетных строений	До 10% от площади

1	2	3
65	Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений методом торкретирования	До 10% от площади
66	Замена резиновых опорных частей с подъемкой пролетных строений	До 10% от количества опорных частей
67	Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений и опор	До 20% от площади
68	Восстановление (замена) подферменников	До 10% от количества
69	Устранение локальных дефектов железобетонных элементов опор, замена отдельных блоков в кладке опор, бетонирование поврежденных участков	До 10% от площади опор
70	Разборка заторов на реке, санитарная обработка подмостовой зоны	До 20% от площади подмостовой зоны
71	Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление (замена) лотков перед мостом, в том числе и с устройством гасителей	До 10% от площади
72	Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров	4% от площади
73	Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТ секций барьерных ограждений	7%* от протяженности
74	Устранение мелких повреждений надземных пешеходных переходов	4% от площади
75	Устранение повреждений покрытия тротуаров	1,5% от площади
Подпорные стены		
76	Очистка, мойка, окраска подпорных стен	1
77	Восстановление системы дренажа подпорных стен	8% от протяженности
78	Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен	4% от площади
Водопропускные трубы		
79	Очистка водопропускных труб	1

1	2	3
80	Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами	1
81	Восстановление укрепления русел водопропускных труб	До 10% от площади
82	Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков	1
83	Восстановление оголовков труб и укрепление откосов у оголовков, окраска оголовков	1
Тоннели		
84	Очистка вручную или механизированным способом водоприемных колодцев, водопропускных труб, водоотводных трубок и лотков, приёмных гидрозатворов, перепускных труб	7
85	Очистка покрытия тротуаров, бордюров, ограждений, поверхности стен штольни и камеры безопасности, служебного прохода в штольне	12
86	Очистка и промывка облицовочных поверхностей стен и свода тоннеля	3
87	Очистка металлических кабельных ограждений	3
88	Очистка световозвращающих элементов	52
89	Промывка служебного прохода в штольне	3
90	Промывка (с использованием машин) тротуаров и бордюров в тоннеле	3
91	Очистка полости дренажных скважин в тоннеле от грунта и мусора вручную	3
92	Очистка и промывка облицовки порталов тоннеля	1
93	Окраска бордюров в тоннелях	1
94	Содержание системы пожарной безопасности	По расчету
Содержание искусственных сооружений в зимний период		
95	Постоянный надзор	10

1	2	3
96	Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от снега и льда	15
97	Вывоз снега с искусственных сооружений	По расчету
98	Очистка покрытия разделительной полосы от снега и льда на мостовых сооружениях	15
99	Очистка водоотводных трубок и окон в парапетных блоках от снега и льда	1
100	Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от снега и льда (по 6 м с каждой стороны подходов)	15
101	Очистка покрытия разделительной полосы от снега и льда (по 6 м с каждой стороны подходов)	15
102	Очистка от снега и льда пазов для перемещения металлических листов, зазоров и поверхностей деформационных швов	2
103	Очистка тротуаров от снега и льда	15
104	Очистка перильных ограждений от снега и противогололедных материалов	10
105	Очистка ограждения от снега и противогололедных материалов	10*
106	Сколка льда вокруг свай и промежуточных опор	1
107	Пробивка борозд во льду перед мостовыми опорами	1
108	Очистка от снега конусов	1
109	Очистка от снега водоотводных лотков на откосах	1
110	Очистка от плотного снега лестничных сходов	1
111	Противогололедная обработка фрикционными материалами тротуаров мостовых сооружений (в населенных пунктах)	105
112	Очистка от снега дорожных знаков и указателей, подходов к тоннелям и их припортальных зон	22

1	2	3
113	Борьба с наледями у искусственных сооружений	По расчету
114	Уборка, очистка от снега и льда надземных пешеходных переходов и прилегающей к ним территории	15

* Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию мостовых сооружений определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания мостовых сооружений с фактической интенсивностью 2001-7000 включительно автомобилей в сутки. При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

- до 2000 включительно - 0,75;
- 2001-7000 включительно - 1,00;
- 7001-10000 включительно - 1,10;
- 10001-20000 включительно - 1,25;
- 20001 - 50000 включительно - 1,50;
- более 50000 - 1,75.