Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 02.11.2026 № 58

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2026 г. Ростов-на-Дону № 188

Об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» (ИНН 6145004225), город Донецк, на 2027-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Исток» (ИНН 6145004225), осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2027-2029 годы согласно приложению к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rst.donland.ru, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 02.11.2026 № 188

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» на 2027-2029 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Исток» (далее — МУП «Исток»)
Местонахождение регулируемой организации	346330, Ростовская область, г. Донецк, пер. Погодина, д. 5, корп. Д
Сроки реализации инвестиционной программы	2027-2029 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Дохнов Владимир Михайлович Директор МУП «Исток»
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	8 (86368) 2–29–40
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	-
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Донецка Ростовской области
Местонахождение органа местного, согласовавшего инвестиционную программу	346330, Ростовская область, г. Донецк, пр-кт Мира, д. 39
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждающего инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области - Лукьянов Алексей Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы должностных лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	+7(863)263-50-55
Информация о концессионном соглашении и (или) о регуляторном соглашении	отсутствует

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2027-2029 годы (за счет платы за подключение)
МУП «Исток»

2.1.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)				Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
																Всего	в т.ч. по годам				
																	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1.	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																				
1.1.1	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 625 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 20 метров в районе улицы Цветкова Q = 0,07 тыс. м3 /сут.	Водоснабжение территории в районе улицы Цветкова ориентировочной площадью 1,8 га, пригодной для размещения 5 6 трехэтажных домов.	Строительство водопроводных линий расчетного диаметра в районе улицы Цветкова (Ø 63 мм, L = 20 п. м; Ø 110 мм, L = 625 п. м) от точки подключения на границе земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, до точки врезки в централизованную систему холодного водоснабжения	сеть	ставка тарифа за протяженность сети	-	-	-	-	-	на границе земельного участка	2027 год	63/110	ПНД	70	0,645	0,645	-	-	1	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																				
1.2.1	мероприятия отсутствуют																				
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																				
1.3.1	мероприятия отсутствуют																				
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																				
1.4.1	мероприятия отсутствуют																				
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.1 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2027-2029 годы (за счет платы за подключение)
МУП «Исток»

2.1.1.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, плановый год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)					
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2027	в т.ч. по годам			Остаток финансирования
							2027	2028	2029	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей:									
1.1.1	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 625 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 20 метров в районе улицы Цветкова Q = 0,07 тыс. м3 /сут.	2027	2027	2027	3701,56	-	3701,56	-	-	-
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) в целях подключения потребителей:									
1.2.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей:									
1.3.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной холодного водоснабжения (за исключением сетей холодного водоснабжения) в целях подключения потребителей:									
1.4.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего:					**3701,56**	**-**	**3701,56**	**-**	**-**	**-**
Итого по программе:					**3701,56**	**-**	**3701,56**	**-**	**-**	**-**

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2027-2029 годы (за счет платы за подключение)
МУП «Исток»

2.1.2.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, плановые показатели по итогам реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы								
			Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)				Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
																Всего	в т.ч. по годам				
																	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1	Строительство новых сетей водоотведенияв целях подключения потребителей																				
1.1.1	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 48 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 184 метра, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 600 метров в районе улицы Цветкова Q – 0,14 тыс. м³/сут.	Водоотведение территории в районе улицы Цветкова ориентировочной площадью 1,8 га, пригодной для размещения 5–6 трехэтажных домов	Строительство канализационных линий расчетного диаметра в районе улицы Цветкова (Ø 110 мм, L – 48 п. м; Ø 160 мм, L – 184 п. м; Ø 200 мм, L – 600 п. м) от точки подключения на границе земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, до точки врезки в централизованную систему водоотведения	сеть	ставка тарифа за протяженность сети	-	-	-	-	-	на границе земельного участка	2027 год	110/160/200	ПНД	140	0,832	0,832	-	-	1	-
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.2.1	мероприятия отсутствуют																				
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей:																				
1.3.1	мероприятия отсутствуют																				
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.4.1	мероприятия отсутствуют																				
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.2 Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2027-2029 годы (за счет платы за подключение)
МУП «Исток»

2.1.2.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, плановый год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)					
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2027	в т.ч. по годам			Остаток финансирования
							2027	2028	2029	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1	Строительство новых сетей водоотведенияв целях подключения потребителей:									
1.1.1	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 48 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 184 метра, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 600 метров в районе улицы Цветкова Q = 0,14 тыс. м³/сут.	2027	2027	2027	1901,9	-	1901,9	-	-	-
1.2	Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей:									
1.2.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей:									
1.3.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей:									
1.4.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:					1901,9	-	1901,9	-	-	-

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2027-2029 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП «Исток»

2.2.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы											
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры									Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																								
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																							
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																							
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																								
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																								
2.1.1.	Модернизация водопроводных сетей поселка ш. Западная - поселок 20-ка, протяженностью 4560,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 700,0 м.	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Боевая, д. 35 до ул. Стаханова, д. 12 (закольцовка пос. Западный - пос. Северо-Изваринский)	сеть	160	0,7	сталь	103	-	-	-	-	-	160	0,7	ПЭ	120,0	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.2.	Модернизация магистрального водовода 500 мм, протяженностью 4415,0 м. Замена участка магистрального водовода 315 мм, протяженностью 870,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Магистральный водовод, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Кленовый, д. 9	сеть	500	0,87	сталь	685,5	-	-	-	-	-	315	0,87	ПЭ	256,3	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.3.	Модернизация водопроводных сетей улицы Кутузова, протяженностью 274,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 280,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Чапаева, д. 4 до ул. Кутузова, д. 16	сеть	100	0,274	сталь	22,61	-	-	-	-	-	63	0,28	ПЭ	11,45	-	-	-	-	-	2027	2027	2027

2.1.4.	Модернизация водопроводных сетей поселка ш. Западная - поселок 20-ка, протяженностью 4560,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 100,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Светлый, д. 2	сеть	225	0,1	ПЭ	154	-	-	-	-	-	225	0,1	ПЭ	168	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.5.	Модернизация водопровода проспекта Ленина, от "ДМ" до 300 кубового резервуара, протяженностью 2700,0 м. Замена участка водопровода диаметром 400 мм, протяженностью 900,0 м (1 этап)	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопровод, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Коммунальная, д. 1 до кв. 12, д. 24 (1 этап)	сеть	500	0,9	сталь	685.5	-	-	-	-	-	400	0,9	ПЭ	622,8	-	-	-	-	-	2028	2028	2028
2.1.6.	Модернизация водопроводных сетей улицы Тургенева, протяженностью 980,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 200,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Тургенева, от д. 1 до д. 19	сеть	50	0,2	сталь	5,11	-	-	-	-	-	63	0,2	ПНД	10,0	-	-	-	-	-	2028	2028	2028
2.1.7.	Модернизация водопровода проспекта Ленина, от "ДМ" до 300 кубового резервуара, протяженностью 2700,0 м. Замена участка водопровода диаметром 400 мм, протяженностью 1500,0 м (2 этап)	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопровод, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Коммунальная, д. 1 до кв. 12, д. 24 (2 этап)	сеть	500	1,5	сталь	685.5	-	-	-	-	-	400	1,5	ПЭ	622,8	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.8.	Модернизация водопроводных сетей проспекта Мира, протяженностью 1100,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 230,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пр-т Мира, д. 113 до мкр. 2, д. 1	сеть	200	0,23	сталь	103	-	-	-	-	-	160	0,23	ПЭ	84,24	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения																										
2.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для ⊏																										
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																										
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																										
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																										
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																													
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																													
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																													
4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Создание и (или) модернизация, приобретение: -																													
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																													
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																													
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																													
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																													
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																													
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации -																													
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																													
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды -																													
8.1.	Модернизация ЗСО второго пояса объектов водолобычи. Устройство железобетонного ограждения второго пояса объектов водолобычи	Защита централизованной системы холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	Зоны санитарной охраны, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Лесной, з. у. 33	ЗСО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
Всего по разделу 8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.1 Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2027-2029 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП « Исток»

2.2.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																											
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования					Профинансировано к 2027	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. по годам						Остаток финансирования
				в т.ч.						в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по источникам финансирования						
											в т.ч.							в т.ч.							в т.ч.					
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими и технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	источник 2		2027	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими и технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	источник 2		2028	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими и технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	источник 2		2029	Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несколькими и технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	источник 2	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																													
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																												
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																												
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																													
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																												
2.1.1.	Модернизация водопроводных сетей поселка ш. Западная - поселок 20-ка, протяженностью 4560,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 700,0 м.	1 443,84	1 443,84	-	-	-	-	-	1 443,84	1 443,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Модернизация магистрального водовода 500 мм, протяженностью 4415,0 м. Замена участка магистрального водовода 315 мм, протяженностью 870,0 м	7 056,39	7 056,39	-	-	-	-	-	7 056,39	7 056,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Модернизация водопроводных сетей улицы Кутузова, протяженностью 274,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 280,0 м	271,03	271,03	-	-	-	-	-	271,03	271,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Модернизация водопроводных сетей поселка ш. Западная - поселок 20-ка, протяженностью 4560,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 100,0 м	326,09	326,09	-	-	-	-	-	326,09	326,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Модернизация водопровода проспекта Ленина, от "ДМ" до 300 кубового резервуара, протяженностью 2700,0 м. Замена участка водопровода диаметром 400 мм, протяженностью 900,0 м (1 этап)	10 983,88	10 983,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 983,88	10 983,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.6.	Модернизация водопроводных сетей улицы Тургенева, протяженностью 980,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 200,0 м	159,88	159,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,88	159,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Модернизация водопровода проспекта Ленина, от "ДМ" до 300 кубового резервуара, протяженностью 2700,0 м. Замена участка водопровода диаметром 400 мм, протяженностью 1500,0 м (2 этап)	14 169,39	14 169,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 169,39	14 169,39					
2.1.8.	Модернизация водопроводных сетей проспекта Мира, протяженностью 1100,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 230,0 м	376,97	376,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,97	376,97	-	-	-	-	-
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения																													
2.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 2		**34787,47**	**34787,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9097,35**	**9097,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11143,76**	**11143,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14546,36**	**14546,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																													
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																													
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"																													
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																													
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																													
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																													
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																													
4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																													
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																													
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																													
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																													
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																													
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																													
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																													
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																													
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																													
8.1.	Модернизация ЗСО второго пояса объектов водозабычи. Устройство железобетонного ограждения второго пояса объектов водозабычи	23 772,97	23 772,97	-	-	-	-	-	23 772,97	23 772,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 8		**23772,97**	**23772,97**	-	-	-	-	-	**23772,97**	**23772,97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		**58560,44**	**58560,44**						**32870,32**	**32870,32**						**11143,76**	**11143,76**						**14546,36**	**14546,36**					

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2027-2029 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП «Исток»

2.2.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта		Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию
			Адрес/место расположения начала и конца объекта	Вид объекта	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы										
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты							
										Иные параметры									Иные параметры						
					Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																								
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения																							
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																							
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																								
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																								
2.1.1.	Модернизация коллектора от 12 квартала до городских очистных сооружений, протяженностью 1520,0 м. Замена участка коллектора диаметром 315 мм, протяженностью 1440,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от пр-т Ленина, д. 31 до ул. Казакова, д. 82	сеть	300	1,44	АСЦ	375	-	-	-	-	-	315	1,44	ПЭ	485,5	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.2.	Модернизация коллектора от квартала 60 до очистных сооружений, протяженностью 2020,0 м. Замена участка коллектора диаметром 500 мм, протяженностью 766,0 м и диаметром 315 мм, протяженностью 1254,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Веселая, д. 65 до ул. Казакова, д. 82	сеть	300	2,02	АСЦ	375	-	-	-	-	-	315 500	1,254 0,766	ПЭ	485,5	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.3	Модернизация канализационных сетей улицы Урицкого, протяженностью 220,0 м и внутриквартальных канализационных сетей улицы Стадионная д. 4, 2б, протяженностью 80,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 270,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Таижетов, д. 37 до пер. Трудовые Резервы, д. 1	сеть	300	0,27	керамика	325	-	-	-	-	-	315	0,27	ПЭ	485,5	-	-	-	-	-	2027	2027	2027
2.1.4	Модернизация канализационных сетей переулка Театральный, протяженностью 400,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 234,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, по адресу:Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Театральный, д. 12 до пр-т Мира, д. 42	сеть	200	0,234	керамика	120,96	-	-	-	-	-	315	0,234	ПЭ	485,5	-	-	-	-	-	2027	2027	2027

2.1.5	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 600 мм, протяженностью 150,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Василевского, д. 79 до ул. Пашфилова, д. 91	сеть	600	0,15	чугун	950	-	-	-	-	-	630	0,15	сталь	1050	-	-	-	-	-	2028	2028	2028
2.1.6	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 1000 мм, протяженностью 180,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Василевского, д. 79 до ул. Олега Жукова, д. 2А	сеть	1000	0,18	Ж/Б	1350	-	-	-	-	-	1000	0,18	1ГЭ	1450	-	-	-	-	-	2028	2028	2028
2.1.7	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 1000 мм, протяженностью 90,0 м и диаметром 630 мм, протяженностью 150,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Казакова, д. 72 до ул. Казакова, д. 82	сеть	1000	0,24	Ж/Б	1350	-	-	-	-	-	1000	0,24	1ГЭ, сталь	1450	-	-	-	-	-	2028	2028	2028
2.1.8.	Модернизация канализационных сетей переулка Черняховского, протяженностью 180,0 м и канализационных сетей улицы Танкистов, протяженностью 245,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 384,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Черняховского, д. 11а до ул. Танкистов, д. 25	сеть	200	0,384	керамика	120,96	-	-	-	-	-	315	0,384	1ГЭ	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.9	Модернизация канализационных сетей поселка ш. Западная, протяженностью 1186,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 402,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. 1 линии, д. 6	сеть	300	0,402	керамика	325	-	-	-	-	-	315	0,402	1ГЭ	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.10	Модернизация канализационных сетей поселка ш. Западная, протяженностью 1186,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 150,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Братский, д. 7	сеть	300	0,15	керамика	325	-	-	-	-	-	315	0,15	1ГЭ	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.11	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей квартала 16 д. 1-9, протяженностью 715,0 м. Замена участка внутриквартальных канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 246,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, кв. 16, от д. 2 до д. 8	сеть	200	0,246	керамика	120,96	-	-	-	-	-	315	0,246	1ГЭ	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029

2.1.12	Модернизация канализационных сетей улицы Цветкова, протяженностью 400,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 300,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Цветкова д. 3А до ул. Цветкова д. 7/18	сеть	150	0,3	керамика	96	-	-	-	-	-	315	0,3	ПНД	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.13	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей ул. Тимирязева д. 47, 43, 35, 42, 4, 8, 40, 32, протяженностью 397,0 м. Замена участка внутриквартальных канализационных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 114,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Тимирязева, д. 42 до ул. Цветкова д. 3А	сеть	200	0,114	керамика	120,96	-	-	-	-	-	200	0,114	ПЭ	135	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.1.14	Модернизация канализационных сетей квартала 15, протяженностью 1250,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 132,0 м	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Цветкова д. 17 до ул. Цветкова д. 21	сеть	150	0,132	керамика	96	-	-	-	-	-	315	0,132	ПЭ	485,5	-	-	-	-	-	2029	2029	2029
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																								
2.2.1.	Модернизация сооружений канализации, с кадастровым номером 61:50:0000000:6965, протяженностью 1325,0 м. Устройство переливного канализационного колодца от коллектора новых очистных до КНС-5	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Сооружения канализации, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, д. 82	ОСК	315	0,054	ПНД	485,5	-	-	-	-	-	500	0,054	ПНД	950	-	1	-	-	-	2027	2027	2027
2.2.2.	Модернизация внутренних узлов ГОСК. Устройство участка трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 48,0 м и установка аэраторов дисковых - 300 шт. (1этап)	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Внутренние узлы ГОСК, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, д. 82	ОСК	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем растворяемого кислорода: 1,3- 1,4 мл/дм3	110	0,048	ПНД	38	0,5-7 куб. м./ч.	150	-	-	Аэратор дисковый D-REX Диаметр пар./акт.: 275/265 мм Мембрана: FLEXNORM (EPDM) Производительность: 0,5-7 куб. м./ч. Объем растворяемого кислорода: 2.5-, 3.0 мл/дм3	2027	2027	2027
2.2.3.	Модернизация внутренних узлов ГОСК. Замена фильтрующих сегментов - 120 шт.	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Внутренние узлы ГОСК, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, д. 82	ОСК	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	Фильтрующие сегменты (ячейки 10 микрон) на дисковый фильтр IN-LKO 10 FDG8	2027	2027	2027
2.2.4.	Модернизация внутренних узлов ГОСК. Устройство участка трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 48,0 м и установка аэраторов дисковых - 300 шт. (2этап)	Снижение уровня износа, улучшение качества оказываемых услуг	Внутренние узлы ГОСК, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, д. 82	ОСК	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем растворяемого кислорода: 1,3- 1,4 мл/дм3	110	0,048	ПНД	38	0,5-7 куб. м./ч.	150	-	-	Аэратор дисковый D-REX Диаметр пар./акт.: 275/265 мм Мембрана: FLEXNORM (EPDM) Производительность: 0,5-7 куб. м./ч. Объем растворяемого кислорода: 2.5-, 3.0 мл/дм3	2028	2028	2028
Всего по разделу 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																								
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																								

3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																											
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;																											
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																											
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																											
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																											
4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																											
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,																											
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																											
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																											
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																											
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																											
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																											
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																											
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																											
8.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2027-2029 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП «Исток»

2.2.2.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. без НДС																													
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования						Профинансировано к 2027	в т.ч. по годам																					
				в т.ч.						2027	в т.ч. по источникам финансирования							Остаток финансирования	2028	в т.ч. по источникам финансирования							Остаток финансирования	2029	в т.ч. по источникам финансирования						Остаток финансирования
			Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, включенная для финансирования мероприятий в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между филиалами деятельности в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несвязанными технологически между собой центрами ответственности по водопотреблению	источник 2	источник n			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.				источник 2			Источник 1 (амортизация)	в т.ч.							Источник 1 (амортизация)	в т.ч. по источникам финансирования					
												Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, включенная для финансирования мероприятий в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между филиалами деятельности в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несвязанными технологически между собой центрами ответственности по водопотреблению							в т.ч.								в т.ч.					
																				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между филиалами деятельности в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несвязанными технологически между собой центрами ответственности по водопотреблению							Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между филиалами деятельности в сфере водопотребления	Амортизация ОС и НМА, перераспределенная между несвязанными технологически между собой центрами ответственности по водопотреблению	источник 2	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с исключением иных объектов капитальное строительство, в том числе строительство иных сетей водоотведения																														
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения																													
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																													
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения и системы сохранения уровня износа существующих объектов																														
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																														
2.1.1.	Модернизация коллекторов из 12 квартала до городских очистных сооружений, протяженностью 1520,0 м. Замена участка коллектора диаметром 315 мм., протяженностью 1440,0 м	4686,44	4686,44	-	-	-	-	-	-	4686,44	4686,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Модернизация коллекторов из квартала 60 до очистных сооружений, протяженностью 2020,0 м. Замена участка коллектора диаметром 500 мм., протяженностью 766,0 м и диаметром 315 мм., протяженностью 1254,0 м	7837,87	7837,87	-	-	-	-	-	-	7837,87	7837,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Модернизация канализационных сетей улицы Уральской, протяженностью 220,0 м и двух уральских канализационных сетей улицы Сталинских д. 4, 26, протяженностью 80,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 270,0 м	940,88	940,88	-	-	-	-	-	-	940,88	940,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Модернизация канализационных сетей переулка Театральный, протяженностью 400,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 254,0 м	656,7	656,7	-	-	-	-	-	-	656,7	656,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 600 мм., протяженностью 150,0 м	2245,98	2245,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2245,98	2245,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 1000 мм., протяженностью 180,0 м	5404,68	5404,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5404,68	5404,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Модернизация канализационного коллектора микрорайона 3 до ГОСК, протяженностью 3029,0 м. Замена участка канализационного коллектора диаметром 1000 мм., протяженностью 90,0 м и диаметром 630 мм., протяженностью 150,0 м	5236,79	5236,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5236,79	5236,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	Модернизация канализационных сетей переулка Черемховского, протяженностью 180,0 м и канализационных сетей улицы Таежная, протяженностью 345,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 384,0 м	1373,04	1373,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1373,04	1373,04	-	-	-	-	-	-

2.1.9	Мероприятия канализационных сетей поселка п. Заполье, протяженностью 1186,0 м. Замены участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 402,0 м	1373,29	1373,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1373,29	1373,29	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Мероприятия канализационных сетей поселка п. Заполье, протяженностью 1186,0 м. Замены участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 150,0 м	482,98	482,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,98	482,98	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Мероприятия выгребных ям канализационных сетей квартала 16 д. 1-9, протяженностью 715,0 м. Замены участка выгребных ям канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 246,0 м	1269,87	1269,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1269,87	1269,87	-	-	-	-	-	-
2.1.12	Мероприятия канализационных сетей улицы Цветочная, протяженностью 400,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 300,0 м	967,51	967,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967,51	967,51	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Мероприятия выгребных ям канализационных сетей ул. Тимирязева д. 47, 43, 35, 42, 4, 8, 40, 32, протяженностью 597,0 м. Замена участка выгребных ям канализационных сетей диаметром 200 мм., протяженностью 114,0 м	343,55	343,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,55	343,55	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Мероприятия канализационных сетей квартала 15, протяженностью 1250,0 м. Замена участка канализационных сетей диаметром 315 мм., протяженностью 132,0 м	374,07	374,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,07	374,07	-	-	-	-	-	-
2.2. Ремонт сооружений, экологических, технических и технологических существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																																	
2.2.1.	Мероприятия сооружений канализации, с кадастровым номером 61:50:0000000:6965, протяженностью 1325,0 м. Устройство переливного канализационного коллектора от коллектора новых очистных до КНС-5	357,53	357,53	-	-	-	-	-	-	-	357,53	357,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Мероприятия внутренних узлов ГОСК. Устройство участка эру бокситовода диаметром 110 мм., протяженностью 49,0 м и установка дюкторов дисковых - 500 шт. (1 этап)	289,79	289,79	-	-	-	-	-	-	-	289,79	289,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Мероприятия внутренних узлов ГОСК. Замена фильтрующих элементов - 120 шт.	2795,36	2795,36	-	-	-	-	-	-	-	2795,36	2795,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	Мероприятия внутренних узлов ГОСК. Устройство участка эру бокситовода диаметром 110 мм., протяженностью 49,0 м и установка дюкторов дисковых - 500 шт. (2 этап)	301,67	301,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,67	301,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 2		**36938**	**36938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17561,57**	**17561,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13189,12**	**13189,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6184,31**	**6184,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																																	
3.1. обеспечения функционирования, развития, сохранности на основании энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																																	
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления эксплуатации зданий, технико-экономическое состояние систем водоотведения которых с учетом																																	
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. приведения технических и эксплуатационных характеристик централизованной системы водоотведения																																	
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3																																	
4. Выполнение мероприятий, предусмотренных в документах объектов капитального строительства																																	
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																																	
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																	
4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4																																	
5. Создание и (или) модернизация, приобретение:																																	
5.1. автоматизированных, информационно-диспетчерских систем учета сточных вод,																																	
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																																	
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетных приборов учета,																																	
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с выполнением требований законодательства, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																	
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, комплексов и средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																		
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разд. 5																																		
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований о соответствии с законодательством Российской Федерации																																		
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разд. 6																																		
7. Мероприятия по защите критически важных систем жизнеобеспечения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																																		
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разд. 7																																		
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																																		
8.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разд. 8																																		
ИТОГО по проекту		**36938,00**	**36938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17564,57**	**17564,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13389,12**	**13389,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6184,31**	**6184,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.1 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения

МУП "Исток"

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам			
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение		
			2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),	-	-	-	-
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	1,95	1,531	1,531	1,531
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	27,50	39,53	36,53	35,00
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-	-	-
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-	-	-

3.2 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения

МУП "Исток"

№ п/п	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения по годам			
		Фактическое значение на год утверждения инвестиционной программы	Плановое значение		
			2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	4,07	3,9	3,7
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	1,16	1,18	1,18	1,18
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-

4.1.1 Отчет о реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения за 2025 год (за счет платы за подключение)

МУП "Исток"

4.1.1.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, срок подключения, основные технические характеристики и физическое состояние

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Основные технические характеристики и физическое состояние									
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключенной нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)					Количество новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
															Всего	в т.ч. по годам					
																N	N + 1	N + 2	N + …		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения потребителей:																				
1.1.	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																				
1.1.1	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 370 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 60 метров в районе улиц Карла Маркса и Воровского Q – 0,28 тыс. м³/сут.	в районе улиц Карла Маркса и Воровского	сеть	ставка тарифа на протяженность	от 05.10.2021 № 48/5	6660,69/6950,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																				
	Строительство водопроводной линии расчетного диаметра:																				
1.1.1.1	d – 63х3,8 мм																				
1.1.1.2	d – 110х6,6 мм																				
1.1.2	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 845 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 30 метров от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный Q – 0,14 тыс. м³/сут.	от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный	сеть	ставка тарифа на протяженность	от 05.10.2021 № 48/5	6660,69/6950,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																				
	Строительство водопроводной линии расчетного диаметра:																				

1.1.2.1	d – 63х3,8 мм																					
1.1.2.2	d – 110х6,6 мм																					
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																					
1.2.1	мероприятие отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей																					
1.3.1	Модернизация водопроводных сетей улицы Свердлова, протяженностью 560,0 м и улицы Шевченко, протяженностью 920,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 57,43 м и диаметром 90 мм, протяженностью 683,2 м по адресу: Ростовская область, гор. Донецк, ул. Свердлова.	Ростовская область, гор. Донецк, ул. Свердлова. -	сеть	ставка тарифа за протяженность сети	от 05.10.2021 № 48/5	65,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Модернизация сети водоснабжения поселка ш.20-21 (Некрасова, Украинская, Дзержинского). протяженностью 3400,0 м. Замена участка водопровода, протяженностью 1181,1 м, диаметром 110 мм по адресу: Ростовская область, г. Донецк, от насосной станции Северо-Изваринского поселка до поселка Девятка	Ростовская область, г. Донецк, от насосной станции Северо-Изваринского поселка до поселка Девятка	сеть	ставка тарифа за протяженность сети	от 05.10.2021 № 48/5	65,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей																					
1.4.1	мероприятие отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.1 Отчет о реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения за 2025 год (за счет платы за подключение)

4.1.1.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение, объем фактического выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)				Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)			
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам	Остаток финансирования
							2025				2025	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения потребителей:											
1.1.	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей											
1.1.1	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 370 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 60 метров в районе улиц Карла Маркса и Воровского Q = 0,28 тыс. м³/сут.	2025	2025	2025	2444,1	-		-	-	-	-	-
	в том числе:					-		-	-	-	-	-
	Строительство водопроводной линии расчетного диаметра:					-		-	-	-	-	-
1.1.1.1	d = 63х3,8 мм	2025	2025	2025	310,73	-		-	-	-	-	-
1.1.1.2	d = 110х6,6 мм	2025	2025	2025	2133,37	-		-	-	-	-	-

1.1.2	Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм протяженностью 845 метров и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 30 метров от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный Q = 0,14 тыс. м³/сут.	2025	2025	2025	5027,50833	-		-	-	-	-	-
	в том числе:					-		-	-	-	-	-
	Строительство водопроводной линии расчетного диаметра:					-		-	-	-	-	-
1.1.2.1	d = 63х3,8 мм	2025	2025	2025	155,36	-		-	-	-	-	-
1.1.2.2	d = 110х6,6 мм	2025	2025	2025	4872,15	-		-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей											
1.2.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения потребителей											
1.3.1	Модернизация водопроводных сетей улицы Свердлова, протяженностью 560,0 м и улицы Шевченко, протяженностью 920,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 57,43 м и диаметром 90 мм, протяженностью 683,2 м по адресу: Ростовская область, гор. Донецк, ул. Свердлова.	2025	2025	2025	4065,95	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Модернизация сети водоснабжения поселка ш.20-21 (Некрасова, Украинская, Дзержинского), протяженностью 3400,0 м. Замена участка водопровода, протяженностью 1181,1 м, диаметром 110 мм по адресу: Ростовская область, г. Донецк, от насосной станции Северо-Изваринского поселка до поселка Девятка	2025	2025	2025	6851,57	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения потребителей											
1.4.1	мероприятия отсутствуют											
Всего					**18389,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ИТОГО по программе												

4.1.2 Отчет о реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения за 2025 год (за счет платы за подключение)

МУП "Исток"

4.1.2.1 Наименование мероприятий, место расположения, вид объекта, тип тарифа, нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, договор на подключение (технологическое присоединение), точка подключения, срок подключения, основные технические характеристики и физическое состояние

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Основные технические характеристики и физическое состояние									
		Адрес/место расположения начала и конца объекта			Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	Материал	Объем подключен-ной нагрузки (м.куб/сут)	Ввод мощностей (км)					Количество новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/ч)
															Всего	в т.ч. по годам					
																N	N + 1	N – 2	N + …		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей																				
1.1.1	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 100 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 900 метров, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 232 метра в районе улиц Карла Маркса и Воровского Q – 0,28 тыс. м³/сут.		сеть	ставка тарифа на протяжен-ность	от 05.10.2021 № 48/5	8462,11/7475,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																				
	Строительство канализационной линии расчетного диаметра:																				
1.1.1.1	d – 110х3,4 мм																				
1.1.1.2	d – 160х3,6 мм																				
1.1.1.3	d – 200х4,9 мм																				
1.1.2	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 90 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 300 метров, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 250 метров от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный с разработкой грунта глубиной до 3 м, Q – 0,14 тыс. м³/сут.	от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный	сеть	ставка тарифа на протяжен-ность	от 05.10.2021 № 48/5	8462,11/7475,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																				
	Строительство канализационной линии расчетного диаметра:																				
1.1.2.1	d – 110х3,4 мм																				
1.1.2.2	d – 160х3,6 мм																				
1.1.2.3	d – 200х4,9 мм																				
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.2.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей																				

1.3.1	Модернизация внутриквартальной канализационной сети проспекта Ленина домов № 7,8,9,10,13,15,17,19,5,21,23,25,20,18,14,1,4а,12 протяженностью 577,00 м. Канализационная сеть диаметром 150 мм. протяженностью 58,78 м. диаметром 200 мм. протяженностью 70,55 м. диаметром 250 мм. протяженностью 148,9 м. по адресу: Ростовская область, г. Донецк, проспект Ленина от дома № 5 до дома № 25	Ростовская область, г. Донецк, проспект Ленина от дома № 5 до дома № 25	сеть	ставка тарифа на подключаемую нагрузку	от 05.10.2021 № 48/5	2,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей																				
1.4.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.2 Отчет о реализации инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения за 2025 год (за счет платы за подключение)

МУП "Исток"

4.1.2.2 (Продолжение) годы реализации мероприятия, год ввода в эксплуатацию, плановый объем выполнения за счет платы за подключение, объем фактического выполнения за счет платы за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)				Объем фактического выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)			
					Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Профинансировано к 2025	в т.ч. по годам	Остаток финансирования
							2025				2025	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей											
1.1.1	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 100 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 900 метров, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 232 метра в районе улиц Карла Маркса и Воровского Q = 0,28 тыс. м³/сут.	2025	2025	2025	8029,66	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство канализационной линии расчетного диаметра:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	d = 110х3,4 мм	2025	2025	2025	706,78	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	d = 160х3,6 мм	2025	2025	2025	5937,74	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	d = 200х4,9 мм	2025	2025	2025	1385,13	-	-	-	-	-	-	-

1.1.2	Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110х3,4 мм протяженностью 90 метров, диаметром 160х3,6 мм протяженностью 300 метров, диаметром 200х4,9 мм, протяженностью 250 метров от улицы Казакова до переулка Третий Аварийный с разработкой грунта глубиной до 3 м, Q = 0,14 тыс. м³/сут.	2025	2025	2025	4107,95	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство канализационной линии расчетного диаметра:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	d = 110х3,4 мм	2025	2025	2025	636,11	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	d = 160х3,6 мм	2025	2025	2025	1979,25	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	d = 200х4,9 мм	2025	2025	2025	1492,59	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей											
1.2.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей											

1.3.1	Модернизация внутриквартальной канализационной сети проспекта Ленина домов № 7,8,9,10,13,15,17,19,5,21,23,25,20,18,14,1,4а,12 протяженностью 577,00 м. Канализационная сеть диаметром 150 мм, протяженностью 58,78 м, диаметром 200 мм, протяженностью 70,55 м, диаметром 250 мм, протяженностью 148,9 м, по адресу: Ростовская область, г. Донецк, проспект Ленина от дома № 5 до дома № 25	2025	2025	2025	297,39	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения потребителей											
1.4.1	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего					**12435,00**	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе					**12435,00**	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Исток"

4.2.1.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
					Сети					Иные объекты						
										Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производи-тельность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения															
1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей, ограниченных улицами Ростовская и Ковалева	Строительство водопроводных сетей, ограниченных улицами Ростовская и Ковалева необходимо для осуществления бесперебойного водоснабжения указанных районов города и сокращения потерь при транспортировке питьевой воды	ул. Ростовская, ул. Ковалева, г. Донецк	сеть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
1.1.2.	Строительство водопроводной сети диаметром 110 мм, по ул. Пограничная, протяженностью 2 480 м.	Строительство водопроводных сетей по ул. Пограничная необходимо для осуществления бесперебойного водоснабжения указанных районов города и сокращения потерь при транспортировке питьевой воды	ул. Пограничная, г. Донецк	сеть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)															
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																

2.1.1	Модернизация водопроводных сетей участка улиц Щербакова, Максима Горького, Суворова, 6 Фестиваля, переулка Гагарина, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 70,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от д/с "Аленушка" до пер. Щербакова, д. 21	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, от д/с "Аленушка" до пер. Щербакова, д. 21	сеть	63	0,07	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.2.	Модернизация водопроводных сетей участка улицы Некрасов, поселка шахты 20-21 (Некрасова, Украинская, Дзержинского). Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 570,0 м по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Некрасова, д. 29 (магазин "Россиянка") до ул. Украинское шоссе	в целях снижения уровня износа существующих объектов	г. Донецк, от ул. Некрасова, д. 29 (магазин "Россиянка") до ул. Украинское шоссе	сеть	90	0,57	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.3	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3 д. 2-8, 12-35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 90,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., д. 4	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., д. 4	сеть	110	0,09	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.4	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3 д. 2-8, 12-35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 65,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., от д. 18 до д. 19, 20	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., от д. 18 до д. 19, 20	сеть	63	0,065	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025

2.1.5	Модернизация водопроводных сетей проезда Третий. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 120,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, Третий пр-д, от пер. Грекова, д. 6 до пер. Фабричный	в целях снижения уровня износа существующих объектов	г. Донецк, Третий пр-д, от пер. Грекова, д. 6 до пер. Фабричный	сеть	63	0,12	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.6	Модернизация водопроводных сетей внутриквартальных квартала 16. Замена участка водопроводных сетей внутриквартальных 160 мм, протяженностью 220,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от насосной станции 16-го кв. до ул. Карла Маркса	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, от насосной станции 16-го кв. до ул. Карла Маркса	сеть	160	0,22	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.7	Модернизация водопроводных сетей ул. Циолковского. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 7,0 м, диаметром 90 мм, протеженностью 400,0 м и диаметром 63 мм, протяженностью 200,0 м по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. Циолковского, от д. 28 до д. 88	в целях снижения уровня износа существующих объектов	г. Донецк, ул. Циолковского, от д. 28 до д. 88	сеть				-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.7.1	d=110 мм				110	0,007	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.7.2	d=90 мм				90	0,4	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.7.3	d=63 мм				63	0,2	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.8	Модернизация водопроводных сетей улицы Гвардейская. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 170,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Космонавтов до ул. Гвардейская	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Космонавтов до ул. Гвардейская	сеть	63	0,17	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025

2.1.9	Модернизация водопроводных сетей улицы 6-го Фестиваля. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 300,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. 6-го Фестиваля, от д. 19 до ул. Стадионная	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, ул. 6-го Фестиваля, от д. 19 до ул. Стадионная	сеть	110	0,3	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.10	Модернизация водопроводных сетей переулка Куйбышева. Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 235,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Куйбышева, от просп. Мира до ул. Максима Горького	в целях снижения уровня износа существующих объектов	г. Донецк, пер. Куйбышева, от просп. Мира до ул. Максима Горького	сеть	90	0,235	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.11	Модернизация водопроводных сетей улицы Королева, протяженностью 200,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 150,0 м и диаметром 40 мм, протяженностью 50,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Королева	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, пер. Королева	сеть				-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.11.1	d=63 мм				63	0,15	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.11.2	d=40 мм				40	0,05	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.12	Модернизация водопроводных сетей улицы Урицкого и водопроводных сетей улицы Танкистов - Урицкого 6. Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 320,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. Урицкого, д. 2, 4, 6, 8/2	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, ул. Урицкого, д. 2, 4, 6, 8/2	сеть	90	0,23	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025

2.1.13	Модернизация водопроводных сетей квартал 12. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 620,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 12 кв., в районе д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 12 кв., в районе д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	сеть	160	0,62	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.14	Модернизация водопроводных сетей участка улиц Щербакова, Максима Горького, Суворова, 6 Фестиваля, переулка Гагарина, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 170,0м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от кв. Ляховича, д. 5 до пер. Гагарина	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, от кв. Ляховича, д. 5 до пер. Гагарина	сеть	110	0,17	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.15	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3 д. 2 - 8, 12 - 35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 75,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мер., от магистрального трубопровода 3 мкр. до д. 13	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 3 мер., от магистрального трубопровода 3 мкр. до д. 13	сеть	110	0,075	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.16	Модернизация водопроводных сетей переулка Технический. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 150,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Технический, от д. 23 до ул. Набережная, д. 52	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, пер. Технический, от д. 23 до ул. Набережная, д. 52	сеть	63	0,15	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025

2.1.17	Модернизация водопроводных сетей участка улиц Щербакова, Максима Горького, Суворова, 6 Фестиваля, переулка Гагарина, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 250,0м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Гагарина, от д. 2А до д. 16	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, пер. Гагарина, от д. 2А до д. 16	сеть	110	0,25	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.18	Модернизация сетей водопровода микрорайона 3. Замена участка сетей водопровода диаметром 225 мм, протяженностью 280,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 2 мкр., от д. 10 до д. 8	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 2 мкр., от д. 10 до д. 8	сеть	225	0,28	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.19	Модернизация водопроводных сетей. Замена участка сетей водопровода диаметром 315 мм, протяженностью 23,0 м и диаметром 225 мм, протяженностью 35м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 16кв., д.33 (насосная станция 16-го квартала)	в целях снижения уровня износа существующих объектов	Ростовская обл., г. Донецк, 16 кв., д.33 (насосная станция 16-го квартала)	сеть				-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.19.1	d= 315 мм				315	0,023	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.1.19.2	d= 225 мм				225	0,035	ПНД	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения															
2.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																

4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Создание и (или) модернизация, приобретение:																
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окруж																
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ																
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последстви																
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																
8.1.	Модернизация насосной станции 300м3 резервуаров с заменой насоса NK100-200/192 Y1F2AE-SBAQE-1 шт. на насос NES125-100-200-55/2SWH с электродвигателем 55кВт-1 шт.	в целях снижения уровня износа существующих объектов	-	ВНС	-	-	-	-	-	-	-	-	насос NSC250-200-530 на раме с муфтой, кожухом муфты и электродвигателем 250 кВт – 2 шт. и с частотными преобразователями ESQ-760-4T2500G/2800P количество электроэнергии в год: 456,25 тыс. кВт	2025	2025	2025
8.2	Модернизация насосной станции ОАО "ДММ" с заменой насосов Д 630/90-2 шт. на насосы TSC250-200-530 на раме с муфтой, кожухом муфты и электродвигателем 250 кВт-2шт и с частотными преобразователями ESQ-7604T2500G/2800P-2шт.	в целях снижения уровня износа существующих объектов	-	ВНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2025
Всего по разделу 8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

МУП "Нептун"

4.2.1.2 (Продолжение) плановый объем выполнения за счет источников финансирования,объем фактического выполнения за счет источников финансирования

№ п.п	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)															Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)															Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)		
		Всего, в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования							в т.ч. по годам									в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по годам										
				в т.ч.							в т.ч. по источникам финансирования										в т.ч.									в т.ч. по источникам финансирования								
				Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между использыми технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	источник 2 (бюджетные средства)	источник 3 (нераспред. прибыль)	Профинансировано к 2025г.	2025	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.			источник 2 (бюджетные средства)	источник 3 (нераспред. прибыль)	Остаток финансирования	Всего, в т.ч.:	Источник 1 (амортизация)	в т.ч.					Профинансировано к 2025г.	2025	Источник 3 (амортизация)	в т.ч.						Остаток финансирования	за счет амортизационных отчислений	за счет накопленных в составе нормативов прибыли	за счет прочих собственных средств
												Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между использыми технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения															Амортизация ОС и НМА сферы водоотведения, используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между видами деятельности в сфере водоснабжения	Амортизация ОС и НМА, перераспределяемая между использыми технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения								
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Строительство новых объектов нецентрализованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																																			
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения																																		
1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей, ограниченных улицами Ростовская и Хомякова	1221,38	-	-	-	-	1221,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Строительство водопроводной сети диаметром 110 мм. по ул. Пограничная, протяженностью 2 450 м.	36 46,21	-	-	-	-	3646,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов нецентрализованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																																		
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1		**5057,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5067,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов нецентрализованных систем водоснабжения в целях повышения уровня и/или существующих объектов																																			
2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения																																		
2.1.1	Модернизация водопроводных сетей участка улиц Щербакова, Максима Горького, Суворова, 6-Фестивальный переулка Гагарина, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 700 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от т.с "Аленушка" по пер. Щербакова, д. 21	>2,96	>2,96	-	-	-	-	-	-	>2,96	82,98	-	-	-	-	-	-	89,31	89,31	-	-	-	-	-	-	89,31	89,31	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Модернизация водопроводных сетей участка улицы Некрасов, проезда шахты 20-21 (Некрасова, 3 кранская, Первомайского. Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 5700 м по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Некрасова, д. 29 (задание "Россети") до ул. 3 правлое шоссе	646,94	646,94	-	-	-	-	-	-	646,94	646,94	-	-	-	-	-	-	490,89	490,89	-	-	-	-	-	-	490,89	490,89	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3 л. 2-э. 12-35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 900 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., д. 4	124,23	124,23	-	-	-	-	-	-	124,23	124,23	-	-	-	-	-	-	97,76	97,76	-	-	-	-	-	-	97,76	97,76	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3 л. 2-э, 12-35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 87,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., от з. 18 до з. 19, 20	73,04	73,04	-	-	-	-	-	-	73,04	72,04	-	-	-	-	-	-	75,31	75,31	-	-	-	-	-	-	75,31	75,31	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Модернизация водопроводных сетей проезда Третий. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 1250,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, Третий пр-д, от пер. Тренева, д. 6 до пер. Фарфоровый	136,62	136,62	-	-	-	-	-	-	136,62	136,62	-	-	-	-	-	-	136,16	136,16	-	-	-	-	-	-	136,16	136,16	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Модернизация водопроводных сетей внутриквартальных квартала 16. Замена участка водопроводных сетей внутриквартальных 160 мм, протяженностью 2200,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от насосной станции 16-го кв. до ул. Карла Маркса	499,79	499,79	-	-	-	-	-	-	499,79	499,79	-	-	-	-	-	-	415,84	415,84	-	-	-	-	-	-	415,84	415,84	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.7	Модернизация водопроводных сетей ул. Цюлковского. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 7,0 м, диаметром 90 мм, протяженностью 400,0 м и диаметром 63 мм, протяженностью 200,0 м по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. Цюлковского, от х. 25 до л. 38	798,60	798,60	-	-	-	-	-	-	795,60	795,60	-	-	-	-	-	-	795,27	795,27							795,27	795,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.1	ф. 110 мм																																			
2.1.7.2	ф. 90 мм																																			
2.1.7.3	ф. 63 мм																																			
2.1.8	Модернизация водопроводных сетей улицы 1 карсейская. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 370,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Коллонтаевв до ул. 1 карсейская	251,88	251,88	-	-	-	-	-	-	251,88	251,88	-	-	-	-	-	-	75,55	75,55							75,55	75,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Модернизация водопроводных сетей улицы 6-го Фестиваля. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 300,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. 6-го Фестиваля от х. 1ч до ул. Сталинская	368,45	368,45	-	-	-	-	-	-	368,45	368,45	-	-	-	-	-	-	367,27	367,27							367,27	367,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Модернизация водопроводных сетей переулка Куйбышева. Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 235,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Куйбышева, от просп. Мира до ул. Маяковца 1 горького	219,35	219,35	-	-	-	-	-	-	219,35	219,35	-	-	-	-	-	-	368,01	160,01							368,01	160,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Модернизация водопроводных сетей улицы Короткова, протяженностью 200,0 м. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 150,0 м и диаметром 40 мм, протяженностью 50,0 м. по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. Короткова	219,08	219,08	-	-	-	-	-	-	219,08	219,08	-	-	-	-	-	-	143,76	143,76							143,76	143,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11.1	ф. 63 мм																																			
2.1.11.2	ф. 40 мм																																			
2.1.12	Модернизация водопроводных сетей улицы 3 рушного и водопроводных сетей улицы Ушинского – 3 рушного 6. Замена участка водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 320,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, ул. 3 рушного, л. 2, 4, 6, 8 2	396,23	396,23	-	-	-	-	-	-	396,23	396,23	-	-	-	-	-	-	365,23	395,23							365,23	395,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Модернизация водопроводных сетей квартал 12. Замена участка водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 620,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 12 кв., в районе л. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1350,53	1350,53	-	-	-	-	-	-	1350,53	1350,53	-	-	-	-	-	-	1666,39	1666,39							1868,39	1666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Модернизация водопроводных сетей участка улиц Щербакова, Маяковца 3 рядного, Судорова, 6 Фестиваля, переулка 3 гвардии, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1700м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, от пл. Ленина, л. 5 до пер. 1 гвардии	223,92	223,92	-	-	-	-	-	-	223,92	223,92	-	-	-	-	-	-	278,23	279,23							278,23	279,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 3, л. 2 - 9, 12 - 35. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 73,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 3 мкр., от магистрального трубопровода 3 мкр. до л. 13	113,71	113,71	-	-	-	-	-	-	113,71	113,71	-	-	-	-	-	-	71,22	71,22							71,22	71,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.16	Модернизация водопроводных сетей переулка 1 етничний. Замена участка водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 156,0 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. 1 етничний, от з. 23 до з/у. Цыкуренков, д. 52	187,18	187,18	-	-	-	-	-	-	187,18	187,18	-	-	-	-	-	-	316,09	136,09																	
2.1.17	Модернизация водопроводных сетей участка ул.ти Щербакова, Маистрал 1 ордого, Суворова, 6 Фестивали, переулка 1 апреля, проспекта Мира. Замена участка водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 250,0м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, пер. 1 апреля, от з. 2А до з. 36	364,09	364,09	-	-	-	-	-	-	364,09	364,09	-	-	-	-	-	-	253,25	251,25																	
2.1.18	Модернизация сетей водопровод минераводка 3. Замена участка сетей водопровода, диаметром 225 мм, протяженностью 2969 м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 2 мкр., от з. 10 до з. 7	924,16	924,16	-	-	-	-	-	-	924,16	924,16	-	-	-	-	-	-	720,89	720,89																	
2.1.19	Модернизация водопроводных сетей. Замена участка сетей водопровода, диаметром 315 мм, протяженностью 2,65 м и диаметром 225 мм, протяженностью 35м, по адресу: Ростовская обл., г. Донецк, 1мкр., д.33 насосная станция 1б-6/1 квартал)	458,71	458,71	-	-	-	-	-	-	488,71	488,71	-	-	-	-	-	-	333,68	333,68	-	-	-	-	-	-	333,68	333,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.19.1	d 315 мм																																			
2.1.19.2	d 225 мм																																			
2.2. Ремонт сетевых, водопроводных, тепловых сооружений существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																																				
2.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 2		**7479,48**	**7479,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7479,48**	**7479,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6871,71**	**6871,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6871,71**	**6871,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для																																				
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения																																				
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																																				
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения																																				
3.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3																																				
4. Вывод из эксплуатации, консервация и ликвидация объектов централизованных систем водоснабжения																																				
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и ликвидация сетей водоснабжения																																				
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и ликвидация объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																																				
4.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4																																				
5. Создание и (или) модернизация, автоматизация и диспетчеризация:																																				
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды																																				
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. систем диспетчерского контроля выбросов загрязняющих веществ и групп сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды																																				
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. информационных систем расчетов с потребителями																																				
5.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																				
5.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин																																				
5.5.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 5																																				
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации																																				
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 6																																				
7. Мероприятия по защите водопроводных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																																				
7.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 7																																				
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды																																				
8.1.	Модернизация насосной станции 500м3 резервуаров с заменой насоса №3(80-200 192 У1) 2Ал-5ВАОЛ-1 шт. на насос №3(125-100-200 55 2900 Н с электродвигателем 55кВт-1 шт.	439,19	439,19	-	-	-	-	-	-	439,19	439,19	-	-	-	-	-	-	315,29	315,29	-	-	-	-	-	-	315,29	315,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Модернизация насосной станции ОАО "ДАМТ с заменой насосов, 1К80 90-2 шт. на насосы 8 НК 270-200-320 на рамке с муфтой, вопусом муфты и электродвигателем 250 кВт-2шт и с частотными преобразователями ЭЛ2-7044-1270Н4 - 2400Р-2шт.	7765,68	5925,15	-	-	-	-	1940,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 8		**8204,88**	**6364,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1940,53**	**0,00**	**439,19**	**439,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,29**	**315,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,29**	**315,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО по программе		**15684,35**	**13743,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1940,53**	**0,00**	**7918,67**	**7918,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7187,00**	**7187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7187,00**	**7187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.2.2 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2025 год (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)*

МУП "Исток"

4.2.2.1 Наименование мероприятий, обоснование необходимости,место расположения, вид объекта, основные технические характеристики и физическое состояние, период реализации мероприятий, год ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположения объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
					Сети				Иные объекты	Иные параметры						
			Адрес/место расположения начала и конца объекта		Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м	компл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения															
1.1.1.																
1.1.2.																
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
1.2.1.																
1.2.2.																
Всего по разделу 1																
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения																
2.1.1.																
2.1.2.																
2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																
2.2.1.																
2.2.2.																
Всего по разделу 2																
3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для □																
3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения																
3.1.1.																
3.1.2.																
3.2. осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоотведения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";																
3.2.1.																
3.2.2.																
3.3. проведения технического обследования централизованной системы водоотведения;																
3.3.1.																
3.3.2.																
Всего по разделу 3																
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																
4.1.1.																
4.1.2.																
4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																
4.2.1.																
4.2.2.																
Всего по разделу 4																

5.Создание и (или) модернизация, приобретение:															
5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета сточных вод,															
5.1.1.															
5.1.2.															
5.2. систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды															
5.2.1.															
5.2.2.															
5.3. информационных систем расчетов с потребителями															
5.3.1.															
5.3.2.															
5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин															
5.4.1.															
5.4.2.															
5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин															
5.5.1.															
5.5.2.															
Всего по разделу 5															
6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации															
6.1.															
6.2.															
Всего по разделу 6															
7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций															
7.1.															
7.2.															
Всего по разделу 7															
8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды															
8.1.															
8.2															
Всего по разделу 8															
ИТОГО по программе															

*** мероприятия на 2025 год не утверждены**

4.2.2 Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения за 2025 год (с нарастающим итогом с мероприятий, выполненных с даты начала их выполнения)

МУП "Вода"

4.2.2.4 (Приказ Минстроя) плановый объем выполнения работ за счет источников финансирования, объемы фактического выполнения за счет источников финансирования, экономия инвестиционных ресурсов

№ п.п.	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения работ за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																				Объем фактического выполнения работ за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																				Экономия (перерасход) плановых ресурсов, тыс.руб. (без НДС)		
		Всего в т.ч.:	в т.ч. по источникам финансирования								в т.ч. по годам																																							
			Величина 1 (амортизация)	в т.ч.							в т.ч. по источникам финансирования																																										
				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемых для бесперебойных перевозок и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ, используемых для системы водоснабжения	источник 2	источник n	Прибыль направлено в %	N	Величина 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемых для бесперебойных перевозок и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ, используемых для системы водоснабжения	источник 2	источник n	N+1	N+2	N+...	Остаток фактических средств	Всего в т.ч.:	Величина 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения, используемых для бесперебойных перевозок и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ	Амортизация ОС и НМА, зарезервированных под выдачу долгосрочных и сбора твердых веществ, используемых для системы водоснабжения	источник 2	источник n	Прибыль направлено в %	N	Величина 1 (амортизация)	в т.ч. по годам								Остаток фактических средств	за счет амортизационных источников	за счет капитальных вложений в составе тарифных ставок	за счет прочих источников средств

5.1 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2025 год

МУП "Исток"

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	2,57	2,57
4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	2,09	1,95
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	41,99	27,50
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)	-	-
8	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-

5.2 Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2025 год

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	2	3	4
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)		
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)		
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)		
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)		
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)		
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,14	1,16
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)		

6.1 Процент износа объектов

МУП "Исток"

в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Боевая, д. 35 до ул. Стаханова, д. 12 (закольцовка пос. Западный - пос. Северо-Изваринский)	83,0%	72,0%	-	-
2	Магистральный водовод, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Кленовый, д. 9	85,0%	73,0%	-	-
3	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Чапаева, д. 4 до ул. Кутузова, д. 16	87,0%	-	-	-
4	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Светлый, д. 2	79,0%	74,0%	-	-
5	Водопровод, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Коммунальная, д. 1 до кв. 12, д. 24 (1 этап)	83,0%	60,0%	-	-
6	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Тургенева, от д. 1 до д. 19	87,0%	69,0%	-	-
7	Водопровод, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Коммунальная, д. 1 до кв. 12, д. 24 (2 этап)	85,0%	40,0%	-	-
8	Водопроводные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пр-т Мира, д. 113 до мкр. 2, д. 1	83,0%	63,0%	-	-

6.2 Процент износа объектов

МУП "Исток"
в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы	Плановый процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Фактический процент износа на окончание реализации инвестиционной программы	Показатель достижения планового значения
1	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от пр-т Ленина, д. 31 до ул. Казакова, д. 82	90,0%	-	-	-
2	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Веселая, д. 65 до ул. Казакова, д. 82	90,0%	-	-	-
3	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Танкистов, д. 37 до пер. Трудовые Резервы, д. 1	90,0%	-	-	-
4	Канализационные сети, по адресу:Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Театральный, д. 12 до пр-т Мира, д. 42	90,0%	45,0%	-	-
5	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Василевского, д. 79 до ул. Панфилова, д. 91	90,0%	85,0%	-	-
6	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Василевского, д. 79 до ул. Олега Жукова, д. 2А	90,0%	80,0%	-	-
7	Канализационный коллектор, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Казакова, д. 72 до ул. Казакова, д. 82	90,0%	70,0%	-	-
8	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от пер. Черняховского, д. 11а до ул. Танкистов, д. 25	90,0%	-	-	-
9	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Глинки, д. 6	90,0%	50,0%	-	-
10	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Братский, д. 7	90,0%	40,0%	-	-
11	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, кв. 16, от д. 2 до д. 8	90,0%	67,0%	-	-
12	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Цветкова д. 3А до ул. Цветкова д. 7/18	90,0%	25,0%	-	-
13	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Тимирязева, д. 42 до ул. Цветкова д. 3А	90,0%	65,0%	-	-
14	Канализационные сети, Ростовская обл., г. Донецк, от ул. Цветкова д. 17 до ул. Цветкова д. 21	90,0%	85,0%	-	-
15	Сооружения канализации, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, д. 82	90,0%	60,0%	-	-

8.1 Расчет эффективности инвестирования средств

МУП "Исток"

в сфере холодного водоснабжения

Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Плановое значение показателя 2026 года	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	ед./км	41,99	39,53	94,14	36,53	92,41	35,00	95,81
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	2,09	1,53	73,25	1,53	100,00	1,53	100,00
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	8975,38	9097,35	101,36	11143,76	122,49	14546,36	130,53
Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Создание и (или) модернизация, приобретение	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	23772,97	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	9845,85	-	-	-	-	-	-

8.2 Расчет эффективности инвестирования средств

МУП "Исток"
в сфере холодного водоснабжения

Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Плановое значение показателя 2026 года	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., с НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	ед./км	-	4,07	-	3,9	95,82	3,7	94,87
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,66	1,18	-	1,18	100,00	1,18	100,00
	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., с НДС	тыс. руб.	0	17564,57	-	13189,12	75,09	6184,31	46,89
Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Создание и (или) модернизация, приобретение	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды	Объём финансовых средств на реализацию, тыс. руб., без НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-