ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.11.2026 № 1-521/9(220)

город Томск

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.11.2026 № 33/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с корректировкой инвестиционной программы Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 № 1-569/9(107) «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы на территории города Томска» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 09.11.2023) следующие изменения:

1) приложения №№ 2-5 к приказу изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу соответственно;

2) дополнить приложением № 6.1 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Начальник департамента О.Н. Касьянова



Государственная регистрация
Дата: 26.11.2026
Номер: 1423-53/2026

Приложение № 1
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 19.11.2026 № 1-521/9(220)

«Приложение № 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Инвестиционная программа
АО «ТомскРТС»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС									
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр.1.1 ФИ)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФИ)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4 ФИ)	Прочие собственные средства (стр.1.6 ФИ)	Экономия расходов (стр.1.3 ФИ)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5 ФИ)	Иные собственные средства (стр.2 ФИ)	Привлеченные средства за минусом ФИ	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением раздельно комиссию на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов, защищенного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФИ)	Прочие источники финансирования (стр.3 ФИ)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							Всего,тыс	в том числе:			2024	2025	2026	2027	2028						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, снижением издержек и (или) перерасходом (экономией) в результате регулируемой организацией, платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируется организация, эксплуатирует несколько таких систем						
					Тепловая сеть					Тепловая сеть								ПНР	СМР																		
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч																							
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																																				
1.1. Строительство новых тепловых сетей и целях подключения потребителей																																				
1.1.1 Строительство новых тепловых сетей и целях подключения потребителей (до 0,2 Гкал/ч)																																				
1.1.2 Строительство новых тепловых сетей и целях подключения потребителей при наличии технической возможности																																				
1.1.2	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности	-	Тепловая сеть	Новые квартальные тепловые сети, расположенные в г.Томске	-	-	-	-	-	158	-	6,8128	Подземный	22,6314	2024	2026	384 782	384 782		0	147 798	119 027	97 544	30 413	0	0	0	0	384 782	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																																				
1.1.3.1	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парыгино»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	-	-	-	-	-	200	97,0	0,1560	Подземный	0,2880	2024	2024	9 813	1 340	8 473	0	9 813	0	0	0	0	0	0	0	9 813	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая сеть		-	-	-	-	-	65	5,0	0,0530	Подземный																								
1.1.3.2	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-3 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парыгино»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	-	-	-	-	-	200	92,0	0,1688	Подземный	2,0900	2024	2024	11 244	1 407	9 837	0	11 244	0	0	0	0	0	0	0	11 244	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая сеть		-	-	-	-	-	150	38,0	0,0397	Подземный																								
1.1.3.3	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-5 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №5 микрорайона «Парыгино»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №5 микрорайона «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	-	-	-	-	-	125	18,0	0,0898	Подземный	0,9800	2025	2025	3 933	874	3 058	0	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.4	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №4 микрорайона «Парыгино»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №4 микрорайона «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	-	-	-	-	-	150	36,0	0,0375	Подземный	1,8240	2025	2025	2 327	812	1 515	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.5	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Парыгино №1 микрорайона «Парыгино»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Парыгино №1 микрорайона «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	-	-	-	-	-	80	7,0	0,0149	Подземный	0,4000	2025	2025	2 353	766	1 587	0	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.6	Строительство квартальной тепловой сети № 2 С от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по улице Чулымская, дом 30	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по ул. Чулымская, 30	-	-	-	-	-	80	9,4	0,0414	Подземный	0,8080	2025	2025	3 999	614	3 385	0	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.7	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса Б 9 эт. (1-я очередь)	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса Б 9 эт. (1-я очередь)	-	-	-	-	-	70	5,8	0,0906	Подземный	0,0994	2027	2027	5 409	682	4 727	0	0	0	0	5 409	0	0	0	0	5 409	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.8	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 эт. (2-я очередь)	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 429-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 эт. (2-я очередь)	-	-	-	-	-	80	9,4	0,0994	Подземный		2027	2027	1 675	637	1 038	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.9	Строительство квартальной тепловой сети № 11С от тепловой камеры БК-09-10-20 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу Иркутский тракт, дом 218	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры БК-09-10-20 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу Иркутский тракт, дом 218	-	-	-	-	-	150	46,0	0,2645	Подземный	3,4724	2027	2027	19 576	19 576		0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																				
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																				
1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности																																				
1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																																				
1.3.2.1	Реконструкция трубопровода от тепловой камеры ИЗД(161) до тепловой камеры ИЗД(1А(101)	70:21:0100035:1071	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске по пер. Шахтный, 10, от тепловой камеры ИЗД(203) до тепловой камеры ИЗД(1А(101)	250	188,0	0,0360	Подземный	4,7000	350	208,0	0,0480	Подземный	5,2761	2024	2024	6 491	1 478	5 013	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Реконструкция тепломагистрали 1 от тепловой камеры 110 до тепловой камеры 111	70:21:0000000:3673	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г. Томске, от тепловой камеры 110 до тепловой камеры 111 для подключения микрорайонов «Парыгино», расположенного по ул. Енисейская, 35в	700	2139,0	0,2049	Подземный	118,7430	800	2259,0	0,2235	Подземный	125,4150	2024	2024	43 397	4 423	38 974	0	43 397	0	0	0	0	0	0	43 397	0	0	0	0	0	0	0	0
					700	2139,0	0,0120	Надземный		800	2259,0	0,0282	Надземный																								
					-	-	-	-	-	700	2259,0	0,0880	Надземный																								
1.3.2.3	Реконструкция тепломагистрали № 5 от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной	70:21:0000000:3681	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 5, расположенная в г.Томске, от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной для подключения объекта капитального строительства "Строительство полквартала на 400 посещений в сметну (пар. Южные ворота)", расположенного по адресу: Томская область, пос. Зональная станция, ул. Татгина, 8в	1000	6750,0	0,0137	Надземный	0,9983	1000	6750,0	0,0351	Надземный	0,9983	2025	2025	7 972	2 567	5 405	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0	0	0
					600	1880,0	0,02355	Надземный		-	-	-	-																								
1.3.2.4	Реконструкция квартальной тепловой сети тепломагистрали № 2 С от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2 А	70:21:0200005:3620	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г. Томске по ул. Чулымская от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2А	150	46,0	0,0840	Подземный	0,8080	200	107,0	0,0840	Подземный	0,8080	2025	2025	10 558	827	9 731	0	0	0	0	0	0	0	10 558	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Реконструкция квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1	70:21:0200000:1194	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г. Томске по ул. Вершинина от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1	70	5,8	0,1477	Подземный	2,0994	80	9,4	0,1477	Подземный	2,0994	2027	2027	7 798	700	7 098	0	0	0	0	7 798	0	0	0	0	7 798	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Реконструкция квартальной тепловой сети № 11С от узла у11С_946 до тепловой камеры БК-09-10-20	70:21:0000000:1272	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г. Томске по Иркутскому тракту от узла у11С_946 до тепловой камеры БК-09-10-20	200	167,0	0,0540	Подземный	3,4724	250	180,0	0,0720	Подземный	3,4724	2027	2027	32 919	32 919		0	0	0	0	32 919	0	0	0	0	32 919	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая сеть		150	46,0	0,1080	Подземный		200	107,0	0,2820	Подземный																								
			Тепловая сеть		125	28,0	0,1980	Подземный		150	46,0	0,0340	Подземный																								
			Тепловая сеть							125	28,0	0,0635	Подземный																								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																				
Всего по группе 1																	554 245	554 245		0	218 743	150 168	87 544	97 790	0	0	0	0	554 245	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																				
Всего по группе 2																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставок энергии от разных источников																																				
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																				
3.1.1	Реконструкция тепломагистрали 4 от тепловой камеры 430к до тепловой камеры 432	70:21:0000000:3680	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 4, расположенная в г. Томске по ул. Нетленова - ул. Советская, от тепловой камеры 430Б до тепловой камеры 432	500	1200,0	0,7084	Подземный	57,1945	500	1200,0	0,7084	Подземный	57,1945	2024	2025	85 898	3 845	82 053	0	82 962	2 936	0	0	0	0	0	85 898	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Реконструкция системы сецционирования тепловой камеры 125 и узла 826	70:21:0000000:3680	Тепловая сеть	Магистральные тепловые сеть 4, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 125; 2. тепловая камера 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	5 520	5 520		0	5 520	0	0	0	0	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Монтаж арабора учета тепловой энергии микрорайона "Ясные зорги" на тепломагистрали 5Ю до улицы Ягодная	70:00:0000000:128	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 5Ю, расположенная в г. Томске по улице Ягодная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 894	1 894		0	1 894	0	0	0	0	0	1 894	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Монтаж арабора учета тепловой энергии микрорайона "Ясные зорги" на тепломагистрали 1б до улицы Павла Нарольнача	70:21:0100087:12095	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1б, расположенная в г.Томске по улице Павла Нарольнача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 762	1 762		0	1 762	0	0	0	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Монтаж арабора учета тепловой энергии микрорайона "Подсолнухи" на тепломагистрали 11 до улицы Герасименко	70:21:0000000:3694	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске по улице Герасименко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2 536	2 536		0	2 536	0	0	0	0	0	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Монтаж арабора учета тепловой энергии микрорайона "13" на тепломагистрали 11 до улицы Академ Крыгнова	70:21:0000000:3694	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске до улице Академ Крыгнова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	3 394	3 394		0	3 394	0	0	0	0	0	3 394	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Техническое перевооружение модернизации школьных станций	1. ПВС с оборудованием. Томск, ул. Новосибирская, 33/1 - 70:21:0100031:541; 2. ПВС - 66. - 70:21:0100022:1950 3. ПВС с оборудованием, г. Томск, ул.Бактобольная, 9в - 70:21:0100002:1122	Подключающие сооцки	Высокое оборудование и автоматические защитами: 1. ПВС-36 по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33/1; 2. ПВС-66 по адресу: г. Томск, ул. Ленина, д. 225г; 3. ПВС-59 по адресу: г. Томск, ул. Бактобольная, д.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	6 307	6 307		0	0	3 300	3 007	0	0	0	0	6 307	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Реконструкция тепломагистрали № 1 от тепловой камеры 123 до тепловой камеры 125	70:21:0000000:3673	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г.Томске по ул.Усова, от тепловой камеры 123 до тепловой камеры 125	700	2700,0	0,0970	Подземный	87,7721	700	2700,0	0,0968	Подземный	87,7721	2025	2025	90 140	90 140		0	0	90 140	0	0	0	0	0	90 140	0	0	0	0	0	0	0	0
					600	1880,0	0,5370	Подземный		600	1880,0	0,5200	Подземный																								
3.1.9	Реконструкция тепломагистрали № 4 от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19	70:21:0000000:3673	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г.Томске по ул. Советская, от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19	500	1200,0	0,1680	Подземный	3,1493	500	1200,0	0,1200	Подземный	3,1493	2025	2025	20 433	20 433		0	0	20 433	0	0	0	0	0	20 433	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Реконструкция системы сецционирования тепловой камеры 2Г-06 и узла 11-32	70:21:0000000:3678;70:21:0000000:3693	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 2Г-06; 2. узел 11-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	10 139	10 139		0	0	10 139	0	0	0	0	0	10 139	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11	Реконструкция тепломагистрали № 11 Юг от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7	70:21:0000000:3693	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске по ул.Алтайская, от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7	700	2700,0	0,5878	Подземный	10,3456	700	2700,0	0,5942	Подземный	10,3456	2026	2026	84 019	84 019		0	0	0	77 149	6 869	0	0	0	77 149	0	0	0	0	0	0	0	0
																														6 869	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12	Реконструкция системы сецционирования тепловой камеры 2Б4-06	70:21:0000000:3677	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 2Б4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	5 704	5 704		0	0	0	5 704	0	0	0	0	5 704	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13	Реконструкция тепломагистрали № 2Г от тепловой камеры 2Г-02 в сторону тепловой камеры 2Г-03	70:21:0000000:3678	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 2Г, расположенная в г.Томске по ул. Герцена, от тепловой камеры 2Г-02 в сторону тепловой камеры 2Г-03	700	2700,0	0,2182	Подземный	110,9749	700	2700,0	0,2182	Подземный	110,9749	2026	2026	23 742	23 742		0	0	0	23 742	0	0	0	0	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.14	Реконструкция тепловой изоляции магистральной тепловой сети № 6 от узла 616 К в сторону узла 614 К	70:21:0000000:3682	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть № 6, расположенная в г.Томске от узла 616 К в сторону узла 614 К	1000	6750,0	0,461	Надземный	264,33941	1000	6750,0	0,461	Надземный	264,33941	2026	2026	4 410	4 410		0	0	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15	Реконструкция тепловой изоляции магистральной тепловой сети № 7 от узла 716 в сторону узла 714	70:21:0000000:3684	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть № 7, расположенная в г.Томске от узла 716 в сторону узла 714	1000	6750,0	0,461	Надземный	182,77437	1000	6750,0	0,461	Надземный	182,77437	2026	2026	4 410	4 410		0	0	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.16	Реконструкция системы кондиционирования тепловой камеры 116	70:21:0000000:3673	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	7 555	7 555		0	0	0	0	7 555	0	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.17	Реконструкция системы кондиционирования тепловой камеры 309	70:21:0000000:3679	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 517	2 517		0	0	0	0	2 517	0	0	2 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Реконструкция системы кондиционирования тепломагистралей 1 и 4 а эталонном распределительном узле ГРЭС-2	70:21:0200019:7341	Тепловая сеть	Магистральная теплосеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловой распределительный узел ГРЭС-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	14 091	14 091		0	0	0	0	14 091	0	0	14 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.19	Реконструкция тепломагистрали № 4 от тепловой камеры 435/3 до тепловой камеры 435/4	70:21:0000000:3680	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть № 4, расположенная в г.Томске по улице Советская, от тепловой камеры 435/3 до тепловой камеры 435/4	350 400	455,0 660,0	0,0180 0,3468	Подземная	10,6822	350 400	455,0 660	0,0180 0,3468	Подземная	10,6822	2027	2027	54 276	54 276		0	0	0	0	54 276	0	0	54 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20	Реконструкция тепломагистрали № 4 от тепловой камеры 415А до тепловой камеры 416	70:21:0000000:3680	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть № 4, расположенная в г.Томске по улице Красноармейская, от тепловой камеры 415А до тепловой камеры 416	700	2700,0	0,2990	Подземная	98,2174	700	2700	0,2990	Подземная	98,2174	2027	2027	57 753	57 753		0	0	0	0	57 753	0	0	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.21	Реконструкция тепловой сети тепломагистралей № 7 от тепловой камеры 718 до тепловой камеры 721	70:21:0000000:3684	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть № 7, расположенная в г.Томске в проезде Барнаульском	900 1 000	5130,0 6750,0	0,0044 0,2990	Подземная Подземная	225,0662	900 1 000	5130 6750	0,0044 0,2990	Подземная Подземная	225,0662	2027	2028	63 877	63 877		0	0	0	0	22 385	41 492	0	63 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.22	Реконструкция участка теплотомагистрали 2Б-2а от тепловой камеры 2Б-2А до сторону тепловой камеры 2Б-2Г	70:21:0000000:3677	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 2Б, расположенная в г.Томске по пр. Ленина, от тепловой камеры 2Б-2А в сторону тепловой камеры 2Б-2Г	300	310,0	0,2696	Подземный	8,9826	300	310,0	0,2696	Подземный	8,9826	2022	2027	39 961	39 961		293	0	0	0	0	39 668	0	39 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.23	Реконструкция теплотомагистрали 7 от У/7_980 в сторону тепловой камеры 727	70:21:0000000:3684	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 7, расположенная в г.Томске по ул.Говорова, от тепловой камеры 728 в сторону тепловой камеры 728А	1000	6750,0	0,1680	Подземный	267,4655	1000	6750,0	0,1680	Подземный	267,4655	2028	2028	49 898	49 898		0	0	0	0	49 898	0	49 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																											
3.2.1 Реконструкция ЦТП, ПНС																																											
3.2.1.1	Реконструкция магистральной подключающей насосной станции 4/6	70:21:0100028:7583	Подкачивающая насосная станция	Подкачивающая насосная станция расположенная в г.Томске, по ул. Говорова, 70/5	-	3566,0	0,0	-	207,5502	-	4462,0	-	-	259,6983	2021	2024	159 885	0	159 885	2 488 13 982 112 934	0 0 30 481	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0 0 30 481	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Всего по группе 3																	800 319		800 319	129 697	128 549	127 148	125 291	158 576	131 058	0	663 752	0	0	0	6 869	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																																											
Всего по группе 4																	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																																											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																											
Всего по группе 5																	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сопряжении с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.																																											
6.1 Приобретение техники и инвентаря производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"																																											
6.1.1	Приобретение техники и инвентаря производственного назначения	-	Оборудование не требующее монтажа	Оборудование для СП Тепловые сети и СП Техника инсталяция и энергосбыт АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2027	30 181	0	30 181	0	5 004	7 534	12 957	4 686	0	0	30 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Приобретение техники и инвентаря, не производственного (хозяйственного) назначения для нужд АО "ТомскРТС"																																											
6.2.1	Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения	-	Оборудование не требующее монтажа	Техника и инвентарь для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	864	0	864	0	214	650	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 IT мероприятия для нужд АО "ТомскРТС"																																											
6.3.1	Приобретение IT оборудования и лицензионного ПО	-	IT мероприятия	Оргтехника и лицензионное ПО для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2028	68 959	0	68 959	0	14 596	5 137	10 692	14 639	23 895	0	68 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2	Мероприятия по информационной безопасности	-	IT мероприятия	Оргтехника и лицензионное ПО для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2028	58 510 63 863	0 0	58 510 63 863	0 17 813	9 970 2 303	0 0	14 222 0	34 318 34 642	0 9 705	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	58 510 46 650
6.4 Мероприятия по обеспечению безопасности																																											
6.4.1	Монтаж системы аварийного освещения в административно-бытовом комплексе по улице Парковая, дом 25	70:21:0100009:650	Административное здание	Административно-бытовой комплекс по улице Парковая, дом 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2026	839	290	549	0	0	290 0	0 549	0	0	0	0	0 0	0 0	290 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 549
6.4.2	Монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации в мастерских по переулку Кирской, дом 27	70:21:0100031:691	Административное здание	Мастерская тепловых сетей по переулку Кирской, дом 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	2 121	356	1 765	0	0	356 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	356 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 765
6.4.3	Монтаж систем пожарной сигнализации в гараже по улице Парковая, дом 25, строение 4	70:21:0100009:662	Гараж	Гараж тепловых сетей по улице Парковая, дом 25, строение 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	2 399	270	2 129	0	0	270 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	270 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2 129
6.4.4	Монтаж систем пожарной сигнализации в ремонтно-механическом цехе по улице Парковая, дом 25, строение 2	70:21:0100009:658	Административное здание	Ремонтно-механический цех по улице Парковая, дом 25, строение 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	3 107	285	2 822	0	0	285	0	2 822	0	0	3 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.5	Монтаж систем пожарной сигнализации в здании локальных котельных	Котельная ул. Б. Подгорная, 153/1 - 70:21:0100025:578 Котельная ул. Бакинцевская, 47/3 - 70:21:0200053:209 Котельная ул. Бакинцевская, 11/3 - 70:21:0200037:450 Котельная п. Геологов, ул. Геологов, 11 стр.1 - 70:21:0200033:191 Котельная п. Спутник, 44/1 - 70:21:0100067:176	Здания локальных котельных	5 локальных котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	2 195	690	1 505	0	0	690 0	0 0	0 1 505	0	0	0 0	0 0	0 0	690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 505
6.4.6	Монтаж систем пожарной сигнализации в здании склада по улице Парковая, дом 28	70:21:0100000:772	Склад	Склад тепловых сетей по улице Парковая, дом 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	1 061	122	939	0	0	0	1 061	0	0	0	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7	Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях подкачивающих насосных станций	ПНС-3 - ул. Иванташ, 72 - 70:21:0200011:4250 ПНС-5 - ул. Кооперативная, 15/3 - 70:21:0200027:16606 ПНС-7 - ул. Аникеева, 5 - 70:21:0100060:2387 ПНС-7/1 - ул. Яковлевича, 7 - 70:21:0100053:6085 ПНС-8 - ул. Вилюйская,17 - 70:21:0100042:4588 ПНС-9 - пр. Мира, 2 - 70:21:0100027:3547 ПНС-10 - проезд Чульковский, 1а - 70:21:0100009:2408 ПНС-10/2 - ул. Парковая, 25а - 70:21:0100009:3499 ПНС-11 - ул. Кооперативная, 11 - 70:21:0200025:5512 ПНС-12 - пер. Нечаевский, 10/1 - 70:21:0200010:7420 ПНС-15 - ул. Матерова, 96а - 70:21:0100009:2590 ПНС-16 - ул. Герасименко, 5/1 - 70:21:0100057:14611 ПНС-17 - ул. Клюева, 44/10 (ул. П. Нарымовича, 6г) - 70:21:0100057:12016	Здания подкачивающих насосных станций	13 подкачивающих насосных станций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2028	30 482	1 489	28 993	0	0	0	0	1 489	11 030	17 963	12 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.8	Приобретение вагона-бытовки поста охраны на склад № 5 по адресу улицы Парковая, 28	70:21:0100000:4278	Временное здание (сооружение)	Вагон-бытовка склада № 5 по адресу улицы Парковая, 28											2025	2025	206	0	206	0	0	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 6																	264 787		264 787	17 813	32 087	15 418	39 480	97 394	44 631	17 963	116 896	0	0	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	110 509
ИТОГО по программе																	1 619 350		1 619 350	147 510	379 379	292 734	252 315	353 700	175 689	17 963	780 648	0	554 245	1 606	6 869	0	0	0	0	0	0	110 509

Приложение № 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 19.11.2026 № 1-521/9(220)

«Приложение № 3
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «ТомскРТС»

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2023 года	Текущее значение	Плановые значения				
					т.ч. по годам реализации				
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	5,47	5,47	5,92	5,92	5,58	5,76	6,10
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч			17,92	22,56	20,41	21,52	18,43
3.1.	по ГРЭС-2 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч			10,83	13,19	12,85	9,36	2,82
3.2.	по ТЭЦ-3 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч			7,09	9,37	7,57	12,16	15,61
3.3.	по кот. Водяная, 80	Гкал/ч			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	79,13%	79,13%	81,35%	81,90%	82,42%	82,91%	83,34%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 319 346,4	1 319 346,4	1 386 851,0	1 386 400,9	1 395 780,1	1 396 608,0	1 345 011,6
		% от полезного отпуска тепловой энергии	28,29	28,29	28,48	28,47	28,47	28,98%	27,88%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб.м в год для воды	5 706 700,1	5 706 700,1	5 658 223,1	5 652 402,8	6 301 515,5	5 939 370,9	5 483 632,7
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

».

Приложение № 3
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 19.11.2026 № 1-5219(220)

«Приложение № 4
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указывается по каждому объекту теплоснабжения)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указывается по каждому участку тепловой сети), Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указывается по каждому участку тепловой сети), тонн					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	ЦТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	4,15	4,13	4,16	4,04	3,89	1 319 346,4	1 386 851,0	1 386 469,9	1 395 780,1	1 396 608,0	1 345 011,6	17,08	16,94	16,84	18,77	17,18	15,86	5 706 700,1	5 658 223,1	5 652 402,8	6 301 515,5	5 939 370,9	5 483 632,7

».

Приложение № 4
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 19.11.2026 № 1-5219(220)

«Приложение № 5
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Финансовый план
АО «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					
		Вид деятельности	Вид деятельности		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства			1 343 369	367 106	292 734	237 545	280 001	165 983	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов		тепловая энергия	780 648	148 363	140 960	143 131	182 211	165 983	3.1.1 - 3.1.23; 3.2.1.1, 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 6.4.4; 6.4.6 - 6.4.8
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке		тепловая энергия	0	0	0	0	0	0	
1.3	экономия расходов		тепловая энергия	6 869	0	0	6 869	0	0	3.1.11
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		*тепловая энергия*	6 869	0	0	6 869	0	0	3.1.11
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем			0	0	0	0	0	0	
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	подключение к системе теплоснабжения		554 245	218 743	150 168	87 544	97 790	0	1.1.2; 1.1.3.1 - 1.1.3.9; 1.3.2.1 - 1.3.2.6
1.5	расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			0	0	0	0	0	0	
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		тепловая энергия	1 606	0	1 606	0	0	0	6.4.1 - 6.4.3; 6.4.5
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1			0	0	0	0	0	0	
3	Средства, привлеченные на возвратной основе			0	0	0	0	0	0	
3.1	кредиты			0	0	0	0	0	0	
3.2	займы организаций			0	0	0	0	0	0	
3.3	прочие привлеченные средства			0	0	0	0	0	0	
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов			0	0	0	0	0	0	
5	Прочие источники финансирования		тепловая энергия	110 509	12 273	0	14 771	73 759	9 705	6.3.1; 6.3.2; 6.4.1 - 6.4.3; 6.4.5
	Итого			1 453 878	379 379	292 734	252 315	353 760	175 689	

».

Приложение № 5
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 19.11.2026 № 1-5219(220)

«Приложение № 6.1
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО «ТомскРТС»

за 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия																	Примечание
						Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч		факт за 2025											
		план	факт	план	факт	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		план на 2025 год	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов конкретно на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																							
1.1.2 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности																							
1.1.2	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности	2024	2024	2025	2025	157,5971415	-	4,4868	Подземный	15,480514	119 027,00			11 139,97								11 139,97	
1.1.3 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																							
1.1.3.1	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парамарк»	2024	2023	2024	2024	200	97	0,156	Подземный	0,28												0,00	
						65	5	0,053	Подземный														
1.1.3.2	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-3 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парамарк»	2024	2024	2024	2025	200	92	0,1688	Подземный	2,09	0,00			9 278,95								9 278,95	
						150	38	0,0397	Подземный														
1.1.3.3	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-5 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №5 микрорайона «Парамарк»	2025	2026	2025	2026	125	18	0,0898	Подземный	0,98	3 932,72											0,00	
1.1.3.4	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №4 микрорайона «Парамарк»	2025	2026	2025	2026	150	36	0,0375	Подземный	1,97	2 326,96											0,00	
1.1.3.5	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Парамата №1 микрорайона «Парамарк»	2025	2026	2025	2026	80	7	0,0149	Подземный	0,4	2 352,64											0,00	
1.1.3.6	Строительство квартальной тепловой сети № 2 С от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по улице Чулымская, дом 30	2025	2026	2025	2026	80	9,4	0,0414	Подземный	0,808	3 999,12												
1.1.3.7	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса Б 9 эт. (1-я очередь)	2027		2027		70	5,8	0,0906	Подземный	0,09937	0,00												
1.1.3.8	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 эт. (2-я очередь)	2027		2027		80	9,4	0,0094	Подземный		0,00												
1.1.3.9	Строительство квартальной тепловой сети № 11С от тепловой камеры 8Б-09-10-20 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу Иркутский тракт, дом 218	2027		2027		150	46	0,2645	Подземный	3,472388	0,00												
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности																							
1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																							
1.3.2.1	Реконструкция трубопровода от тепловой камеры НЛ2(101) до тепловой камеры НЛ2/1А(101)	2024	2024	2024	2025	350	208	0,048	Подземный	5,276692	0,00			557,51								557,51	
1.3.2.2	Реконструкция тепломагистрали 1 от тепловой камеры 110 до тепловой камеры 111	2024	2024	2024	2024	800	2259	0,22348	Подземный	125,415												0,00	
						800	2259	0,0202	Надземный														
						700	2259	0,008	Надземный														
1.3.2.3	Реконструкция тепломагистрали № 5 от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной	2025		2025		1000	6750	0,03806	Надземный	1,259	7 971,86			6 058,32								6 058,32	
						-	-	-	-														
1.3.2.4	Реконструкция квартальной тепловой сети тепломагистрали № 2 С от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2 А	2025	-	2025	-	200	107	0,084	Подземный	0,808	10 557,55			0,00									
1.3.2.5	Реконструкция квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1	2027	-	2027	-	80	9,4	0,1477	Подземный	2,09937	0,00												
1.3.2.6	Реконструкция квартальной тепловой сети № 11С от узла у11С_946 до тепловой камеры 8Б-09-10-20	2027		2027		250	180	0,052	Подземный	3,472388													
						200	107	0,282	Подземный														
						150	46	0,024	Подземный														
						125	28	0,0635	Подземный														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
Всего по группе 1											**150 167,85**	**0,00**	**0,00**	**27 034,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 034,75**	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
Всего по группе 2																							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1	Реконструкция тепломагистрали 4 от тепловой камеры 430в до тепловой камеры 432	2024	2024	2024	2025	500	1200	0,7084	Подземный	57,1945	2 935,94	2 935,94										2 935,94	
3.1.2	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 125 и узла 826	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-												0,00	
3.1.3	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона "Южные ворота" на тепломагистрали 5Ю по улице Ягодная	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-												0,00	
3.1.4	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона "Зеленые горки" на тепломагистрали 10 по улице Павла Нарановича	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-												0,00	
3.1.5	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона "Подсолнуха" на тепломагистрали 11 по улице Герасимова	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-												0,00	
3.1.6	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона "13" на тепломагистрали 11 по улице Андрея Кричкова	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-												0,00	
3.1.7	Техническое перевооружение подкачивающих насосных станций	2025		2025		-	-	-	-	-	3 500,17	0,00										0,00	
3.1.8	Реконструкция тепломагистрали № 1 от тепловой камеры 123 до тепловой камеры 125	2025	2025	2025	2025	700	2700	0,0968	Подземный	87,7721	90 140,04	84 739,23										84 739,23	
						600	1880	0,52	Подземный														
3.1.9	Реконструкция тепломагистрали № 4 от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19	2025		2025		500	1200	0,12	Подземный	3,1493	20 433,01	18 452,60										18 452,60	
3.1.10	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Г-06 и узла 11-32	2025	2025	2025	2025	-	-	-	-	-	10 138,54	6 992,15										6 992,15	
3.1.11	Реконструкция тепломагистрали № 11 Юг от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7	2026		2026		700	2700	0,5942	Подземный	10,3456	0,00											0,00	
3.1.12	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Н-06	2026		2026		-	-	-	-	-	0,00											0,00	
3.1.13	Реконструкция тепломагистрали 6К от тепловой камеры 626К в сторону тепловой камеры 627К	2027		2027		1000	6750	0,187	Подземный	26,7044	0,00											0,00	
3.1.14	Реконструкция участка тепломагистрали 2Н от тепловой камеры 2Н-24 в сторону тепловой камеры 2Н-27	2022		2027		300	310	0,2696	Подземный	8,9826	0,00											0,00	
3.1.15	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 116	2027		2027		-	-	-	-	-	0,00											0,00	
3.1.16	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 309	2027		2027		-	-	-	-	-	0,00											0,00	
3.1.17	Реконструкция системы секционирования тепломагистралей 1 и 4 в тепловом распределительном узле ГРЭС-2	2027		2027		-	-	-	-	-	0,00												
3.1.18	Реконструкция тепломагистрали 7 от У7_980 в сторону тепловой камеры 727	2028		2028		1000	6750	0,2356	Подземный	267,4655	0,00											0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1 Реконструкция ЦТП, ПНС																							
3.2.1.1	Реконструкция магистральной подкачивающей насосной станции 4/6	2021	2021	2024	2024	-	4462	-	-	259,688459												0,00	
Всего по группе 3											**127 147,71**	**113 119,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 119,92**	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
Всего по группе 4																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
Всего по группе 5																							
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.																							
6.1 Приобретение техники и инвентаря производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"																							
36897	Приобретение техники и инвентаря производственного назначения	2024	2024	2026	2026	-	-	-	-	-	7 534,28	6 964,26										6 964,26	
6.2 Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения для нужд АО "ТомскРТС"																							
6.2.1	Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	649,67	649,67										649,67	
6.3 IT мероприятия для нужд АО "ТомскРТС"																							
6.3.1	Приобретение IT оборудования и лицензионного ПО	2024	2024	2028	2028	-	-	-	-	-	5 137,22	5 137,22										5 137,22	
		2024	2024	2026	2026	-	-	-	-	-												0,00	
6.3.2	Мероприятия по информационной безопасности	2022	2022	2027	2027	-	-	-	-	-												0,00	
6.4 Мероприятия по обеспечению безопасности																							
6.4.1	Монтаж системы аварийного освещения в административно-бытовом комплексе по улице Парковая, дом 25	2025		2026		-	-	-	-	-	290,20				290,20							290,20	
6.4.2	Монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации в мастерских по переулку Карский, дом 27	2025		2027		-	-	-	-	-	356,00				356,00							356,00	
6.4.3	Монтаж систем пожарной сигнализации в гараже по улице Парковая, дом 25, строение 4	2025		2027		-	-	-	-	-	270,00				270,00							270,00	
6.4.4	Монтаж систем пожарной сигнализации в ремонтно-механическом цехе по улице Парковая, дом 25, строение 2	2025		2027		-	-	-	-	-	285,00	285,00										285,00	
6.4.5	Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях лопатных котельных	2025		2027		-	-	-	-	-	690,00				690,00							690,00	
6.4.6	Приобретение вагона-бытовки поста охраны на склад № 5 по адресу улица Парковая, 28	2025		2025							206,13	206,13										206,13	
Всего по группе 6											**15 418,49**	**13 242,27**	**0,00**	**0,00**	**1 606,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 848,47**	
Группа 7. Мероприятия по подготовке проектной документации																							

7.1	Строительство квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А(101) до тепловой сети по адресу улица Большая Подгорная, дом 159А	2025		2025		65	5,8	0,5163	Подземный	0,0988												0,00	
Всего по группе 7																							
Группа 8. Мероприятия незапланированные в инвестиционной программе.																							
8.1	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 2Н от тепловой камеры 2Н-11-6-2 до узла 2Н-151		2024		2025	125	28,0	0,08	Подземный	0,2344												0,00	
8.2	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 2Н от узла 2Н-152 до тепловой камеры 2Н-11-6-2-1		2024		2026	125/100/65/50/20	28,0/15,6/5,8/2,45/0,45	0,052 0,062	Подземный Надземный	0,2344												0,00	
8.3	Строительство тепловых сетей от неподвижной опоры до границы земельного участка по пер. Кооперативный, 8А		2024		2024	80	9,4	0,05	Подземный	0,3288												0,00	
8.4	Строительство тепловой сети от перехода диаметра 8Б-23-18 до узла учета тепловой энергии мкр. Супер-Восток		2023		2025	350	455,0	0,4384 0,02986	Подземный Надземный	20,09428												0,00	
8.5	Строительство тепл. сети от тепловой камеры 112Б до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквар. дома №3 микр. "Парапарк"		2023		2024	125	28,0	0,117	Подземный	6,67												0,00	
8.6	Строительство центрального теплого пункта № 74		2023		2025	-	-	-	-	1,876												0,00	
8.7	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 6 от тепловой камеры 627-9 до узла 6_687		2024		2024	125/50/20	28,0/2,45/0,45	0,08898	Подземный	0,58703												0,00	
8.8	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 5 от тепловой камеры 535-20 до неподвижной опоры		2024		2024	250	180,0	0,03076	Надземный	0,1822												0,00	
8.9	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 4 от тепловой камеры 438-17 до узла 4_944		2024		2024	200	107,0	0,0875 0,092	Подземный Надземный	0,8203												0,00	
8.10	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 4 от узла 4_944 до узла 4_942		2024		2024	200	107,0	0,1133	Подземный	0,8203												0,00	
8.11	Строительство тепловой сети от узла 8Б-17Б до границы земельного участка по адресу улица Владимира Высоцкого, 14		2024		2024	200	107,0	0,156 0,0894	Подземный Надземный	2,0511												0,00	
8.12	Строительство тепловой магистрали № 6 с подкачивающей насосной станцией № 6 для переключения нагрузки котельной по ул. Водяная, 80		2020		2024	500/800	1200,0/3800,0	0,118 1,878	-	87												0,00	
8.13	Реконструкция центрального теплового пункта 7		2024		2025	-	-	-	-	-												0,00	
8.14	Строительство квартальных тепловых сетей от тепл.камеры 2Н-6-11-3А до сетей И-ТО многоквартир. жилых домов по ул.Тверская		2023		2025	200/150	107,0/46,0	0,0066 0,3124	Подземный	1,876												0,00	
8.15	Реконструкция трубопровода от тепловой камеры ТК-746/7 до тепловой камеры ТК-746/8		2022		2024	300/150/100/80/50/20	310,0/46,0/15,6/9,4/2,45/0,45	0,21982	Подземный	0,25 0,1183 0,3059												292 734,05	252 315,47
8.16	Строительство тепловой сети от неподвижной опоры до границы земельного участка по адресу переулок Южный, дом 46		2024		2024	45		0,0496	Подземный	0,0815												0,00	
8.17	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)		2023		2024	Угольный 150/32/20 Циолковского 65/20	Угольный 46,0/0,82/0,45 Циолковского 5,8/0,45	0,05068 0,07268	Подземный Надземный	0,00917 0,099262													
8.18	Реконструкция тепломагистрали 6К от узла 611КА до узла 611К		2023		2024	1000		0,098	Надземный	5,207												0,00	
8.19	Реконструкция тепломагистрали 1 от узла 112 до узла 111а		2024		2024	-	-	-	-	-												0,00	
8.20	Реконструкция тепловой магистрали 9А от У-9А-04 до У-9А-4В		2022		2024	1000/700/125/100/20	6750,0/2700,0/28,0/15,6/0,45	0,07172	Подземный	0,147 0,692 0,726001 0,1348 0,031499												0,00	
8.21	Реконструкция тепловой сети от ЦТП-7 до ТК-8Б-23-18-1 ул. Ивановского. Участок от ТК-8Б-23 до ТК-8Б-23-18-1		2025		2025	Реконструкция тепломагистрали 8Б от центрального теплового пункта 7 до перехода диаметра 8Б-23-18 в целях подключения нагрузки 20,09428 Гкал/ч. С 2Ду500 L= 358 (подземная прокладка), 2Ду300 L= 149,5 (надземная прокладка) из 2Ду500 мм L=253 (подземная прокладка), 2Ду500 мм L=115,65 (надземная прокладка)					0,00			61 085,84								61 085,84	
8.22	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 2Н от тепловой камеры 2Н-11-6-2 до узла 2Н-151		2025		2025	Реконструкция тепломагистрали 2Н от тепловой камеры 2Н-11-6-2 до узла 2Н-151 в целях подключения нагрузки 0,2344 Гкал/ч. С 2Ду100мм L=36 м, на 2Ду 125 мм L= 40,2 м. Подземная прокладка.					0,00			4 243,06								4 243,06	
8.23	Реконструкция центрального теплового пункта №7 (ЦТП-7)		2025		2025	Реконструкция направлена на увеличение производственной мощности, от перво-начальных паспортных технико-экономических показателей с 4,1/2,5 – 4,8/2,5 кгс/см2 (dP1 = 7 м.вод.ст.) до 2,6/3,9 – 6,3/3,9 кгс/см2 (dP1 = 37 м.вод.ст.). Реконструкция ЦТП даст возможность подключить дополнительные нагрузки к детализованной системе теплоснабжения.					0,00			56 898,04								56 898,04	
8.24	Строительство квартальных тепловых сетей от тепловой камеры ТК-2Н-6-11-3А до ЦТП-74, от ЦТП-74 до тепловой камеры ТК-2Н-6-11-3А-3 и до сетей инженерно-технического обслуживания многоквартирного дома по ул. Тверская, 17/1		2025		2025	Строительство квартальных тепловых сетей от тепловой камеры 2Н-6-11-3А до сетей инженерно- технического обслуживания многоквартирных жилых домов по ул. Тверская в целях подключения нагрузки 1,876 Гкал/ч. 2ду200/150мм L= 3,3/156,2 м (подземная прокладка)					0,00			7 566,95								7 566,95	
8.25	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 6 от тепловой камеры 612 до неподвижной опоры 1		2025		2025	Реконструкция тепловой сети тепломагистрали 6 от тепловой камеры 612 до неподвижной опоры 1 в целях подключения тепловой нагрузки 0,3288 Гкал/ч. С 2ду300мм L=26,4 м, на 2ду350мм L=25,4 м. Подземная прокладка.					0,00			6 483,96								6 483,96	
8.26	Строительство квартальной тепловой сети № 2Н от тепловой камеры 2Н-13А-2 до границы земельного участка по переулку Затеевский, дом 3		2025		2025	Строительство квартальной тепловой сети № 2Н от тепловой камеры 2Н-13А-2 до границы земельного участка по переулку Затеевский, дом 3 в целях подключения нагрузки 0,188796 Гкал/ч. 2Ду=65мм, L=10 м. Подземная прокладка.					0,00			1 180,16								1 180,16	
8.27	Строительство квартальной тепловой сети № 1 от тепловой камеры 116-21-7 до границы земельного участка по улице Красноармейская, дом 69/1		2025		2025	Строительство квартальной тепловой сети № 1 от тепловой камеры 116-21-7 до границы земельного участка по улице Красноармейская, дом 69/1 в целях подключения нагрузки 0,1634 Гкал/ч. 2Ду=65мм, L=22,1 м. Подземная прокладка.					0,00			1 242,03								1 242,03	
8.28	Строительство квартальной тепловой сети № 11Юг от тепловой камеры 11-51/3-14 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу улица Сибирская, дом 74,74/1,74/2, улица Некрасова, дом 25		2025		2025	Строительство квартальной тепловой сети № 11Юг от тепловой камеры 11-51/3-14 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу улица Сибирская, дом 74,74/1,74/2, улица Некрасова, дом 25 в целях подключения нагрузки 2,1629 Гкал/ч. 2ду100 мм L=57,75 м. Подземная прокладка.					0,00			3 820,39								3 820,39	
8.29	Строительство тепловой сети от перехода диаметра 8Б-23-18 до узла учета тепловой энергии мкр. Супер-Восток		2025		2025	Строительство тепловой сети от перехода диаметра 8Б-23-18 до узла учета тепло-вой энергии мкр. Супер-Восток, диаметром 2Ду=350, протяженностью 219,2 метров, подземная прокладка и диаметром 2Ду=350, протяженностью 14,93 метра, надземная про-кладка. Подключаемая тепловая нагрузка 20,09428 Гкал/ч.					0,00			6 704,46								6 704,46	
8.30	Строительство центрального теплового пункта №74 (ЦТП-74)		2025		2025	Строительство центрального теплового пункта 74 осуществляется для подключения тепловой нагрузки подключаемых объектов заказчика в размере 1,876 Гкал/ч. Насосы устанавливаются на обратном трубопроводе (требуемый расход – 53 т/ч (в отопительном контуре после центрального теплового пункта). Требуемый напор насосного оборудования на обратном трубопроводе не менее 7 м вод. ст. (без учета гидравлических сопротивлений на оборудовании и коллекторах ЦТП) с изменением температурного графика с 150°-70°С со срезкой на 125°С при -27°С на 95°-70°С со срезкой на 82°С при -27°С).					0,00			3 145,43								3 145,43	
8.31	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения 9 этажного корпуса		2025		2025	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения 9 этажного корпуса в целях подключения нагрузки 2,09937 Гкал/ч. 2Ду70 мм L=45,3 м. Подземная прокладка.					0,00			3 077,84								3 077,84	
8.32	Реконструкция тепломагистрали 4 от угла поворота 1 до неподвижной опоры 1		2025		2025	2Ду 500 мм L=71 м. Подземная прокладка. В ходе реконструкции применяется современная незаконнуретиловая теплоизоляция с системой оперативно-диспанционного контроля. Применение современных теплоизоляционных материалов и предизолированной трубы, в ходе реконструкции, наделит тепловую сеть способностью к работе с повышенной или 100% влажностью, без потери своих паспортных качеств.					0,00										14 621,06	14 621,06	
8.33	Строительство тепловой сети от ТК-432-2 до границы земельного участка по ул.Советская,115		2025		2025	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 432-2 до границы земельного участка по улице Советская, 115 в целях подключения нагрузки 0,08951 Гкал/ч.2ду50 мм L=3 м. Подземная прокладка.					0,00			708,22								708,22	
Всего по группе 8											**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 156,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 621,06**	**463 511,50**	
ИТОГО по программе											**292 734,05**	**126 362,19**	**0,00**	**183 191,14**	**1 606,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 621,06**	**618 514,63**	

»