МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 августа 2026 г. № 138-пр

Экз. № 1

г. Ульяновск

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области», постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/51-П «О Министерстве имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области», приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 29.09.2020 № 216-пр «Об утверждении Положения о порядке утверждения правил землепользования и застройки, внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» от 10.05.2018 № 53/1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новослободское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области», изменение, изложив их в редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Рекомендовать муниципальному образованию «Сенгилеевский район» Ульяновской области, муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области разместить

настоящий приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр О.М. Ягфаров

Приложение № 1 к приказу
Министерства имущественных отношений,
градостроительной деятельности
и цифрового развития Ульяновской области
от 10.08.2026 № 138-пр

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСЛОБОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2025 год

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-внедренческий центр
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 66 Е
Тел. (4712) 58-45-22; E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro
ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

Заказчик — Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСЛОБОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2025 год

Оглавление

Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЛОБОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 6
Глава 1. Общие положения 6
1.1 Основные используемые понятия 6
1.2. Назначение, область применения и содержание настоящих правил 12
1.3. Ответственность за нарушение настоящих правил 14
1.4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 14
1.5. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 15
1.6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новослободского сельского поселения 15
Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Новослободского сельского поселения 16
2.1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов 16
2.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 18
2.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20
2.4. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 21
Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории уполномоченным органом местного самоуправления 24
3.1 Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в неё изменений и её отмены 24
3.2 Проект планировки территории 27
3.3 Подготовка проектов межевания территории 29
Глава 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 30
4.1. Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 30
Глава 5. Положение о внесении изменений в настоящие правила 33
5.1. Основания для внесения изменений в настоящие правила 33
5.2. Порядок внесения изменений в настоящие правила 36
5.3. Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) 37
Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 39
6.1. Градостроительный план земельного участка 39

6.2. Комплексное развитие территорий 41
6.3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства (реконструкции) таких объектов 44
Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 48
Глава 1. Карта градостроительного зонирования 48
1.1. Состав и содержание карты градостроительного зонирования 48
1.2. Порядок установления территориальных зон 51
1.3. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 52
1.4. Перечень зон с особыми условиями использования территорий 52
Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 55
Глава 1. Градостроительные регламенты 55
1.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж) 55
1.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 55
1.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О) 75
1.2.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 75
1.2.2. Зона специализированной общественной застройки (О2) 93
1.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П) 117
1.3.1. Производственная зона (П1) 117
1.3.2. Коммунально-складская зона (П2) 142
1.4. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И) (Т) 155
1.4.1. Зона инженерной инфраструктуры (И) 155
1.4.5. Зона транспортной инфраструктуры (Т) 166
1.5. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх) 178
1.5.1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения вне границ населённых пунктов (Сх2) 178
1.5.2 Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов (Сх3) 189
1.5.3 Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (Сх4) 203
1.6. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р) 207
1.6.1. Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1) 207
1.7. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп) 216
1.7.1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1) 216
1.7.2 Зона складирования и захоронения отходов (Сп3) 221
1.8. Земли, для которых градостроительный регламент не устанавливается 224
Глава 2. Градостроительные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий) 224
2.1. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий 224

2.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон.....224

2.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 226

2.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи 231

2.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных (рыбоохранных) зон, прибрежных защитных полос, береговых полос 233

2.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий.....236

2.7.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газопроводов и систем газоснабжения.....242

2.8 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос 242

Глава 3. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства 243

3.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.....243

Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЛОБОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

1.1 Основные используемые понятия

1. Основные понятия, применяемые в Правилах землепользования и застройки муниципального образования Новослободское сельское поселение (далее – правила):

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;[1]

блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;[2]

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;[3]

государственный кадастровый учёт недвижимого имущества – внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершённого строительства, о единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с землёй, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (далее также - объекты недвижимости), которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определённой вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных предусмотренных Федеральным законом № 218-ФЗ сведений об объектах недвижимости (далее – государственный кадастровый учёт);[4]

государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности – создаваемые и эксплуатируемые

---

[1] Земельный кодекс Российской Федерации, ст.5
[2] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 49, п.2
[3] Водный кодекс Российской Федерации, ст. 65, п.1
[4] Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ст.1

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения;[5]

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;[6]

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;[7]

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.[8]

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также

---

[5] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 56
[6] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1
[7] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1
[8] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1

по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;[9]

защитные зоны объектов культурного наследия - территории, которые прилегают к включённым в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов;[10]

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;[11]

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;[12]

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;[13]

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;[14]

зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины

---

[9] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1

[10] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34.1

[11] Земельный кодекс Российской Федерации, ст.5

[12] Земельный кодекс Российской Федерации, ст.5

[13] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1

[14] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34

рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;[15]

красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;[16]

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;[17]

личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведётся гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретённом для ведения личного подсобного хозяйства;[18]

недвижимое имущество (недвижимость) - земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства;[19]

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;[20]

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершённого строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и нестделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);[21]

огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,

---

[15] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34
[16] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1
[17] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1
[18] Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ст. 2
[19] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 130
[20] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1
[21] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1

предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;[22]

охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;[23]

правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;[24]

проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;[25]

прибрежная защитная полоса – территория, устанавливаемая в границе водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;[26]

разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее – требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или

---

[22] Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 3

[23] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34

[24] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1

[25] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 48

[26] Водный кодекс Российской Федерации, ст. 65

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешённым использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство даёт застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;[27]

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;[28]

садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;[29]

садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;[30]

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;[31]

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе

---

[27] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 51

[28] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1

[29] Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[30] Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 3

[31] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);[32]

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.[33]

2. Настоящие понятия применяются в редакции, не противоречащей действующему законодательству.

3. Иные понятия, используемые в настоящих правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ульяновской области, муниципальных правовых актах муниципального образования «Сенгилеевский район», муниципальных правовых актах муниципального образования Новослободское сельское поселение.

1.2. Назначение, область применения и содержание настоящих правил

4. Настоящие правила вводят в муниципальном образовании Новослободское сельское поселение (далее – Новослободское сельское поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании, для создания условий устойчивого развития Новослободское сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия); защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам завершённых строительством объектов капитального строительства и их последующего использования, а также размещённых объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

5. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:

---

[32] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1

[33] Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.1

1) создание условий для реализации планов и программ развития Новослободского сельского поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территорий Новослободского сельского поселения;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами;

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития Новослободского сельского поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в установленных случаях;

6) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

6. Настоящие правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования;

3) карту зон с особыми условиями использования территории;

4) карту территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

5) градостроительные регламенты.

7. Обязательным приложением к настоящим правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Новослободского сельского поселения;

2) об изменении видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в настоящие правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

9. Действие настоящих правил распространяется на всю территорию сельского поселения. Настоящие правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Новослободского сельского поселения.

10. При использовании и застройке земельных участков положения настоящих правил обязательны при соблюдении наряду с техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Требования градостроительных регламентов, устанавливаемых настоящими правилами, сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе права на земельный участок, объект капитального строительства.

1.3. Ответственность за нарушение настоящих правил

12. За нарушение настоящих правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

13. Принятые до введения в действие настоящих правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим правилам.

14. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие настоящих правил или изменений в них, являются действительными.

15. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений, а также разрешённое использование земельных участков, указанное в гражданско-правовых договорах на земельные участки, заключённых до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Земельным кодексом Российской Федерации и договором.

16. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до дня вступления в силу настоящих правил или изменений в них, может быть использована при условии соблюдений требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Ульяновской области.

17. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции.

18. В случае реконструкции объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до вступления в силу настоящих правил, минимальный отступ таких объектов капитального строительства от красных линий и (или) от границ смежных земельных участков принимается равным фактическому расстоянию объекта капитального строительства от красных линий и (или) от границ смежных земельных участков при условии соблюдения технических регламентов и противопожарных норм.

1.5. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

19. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления Новослободского сельского поселения регулируется положениями части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области».

1.6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новослободского сельского поселения

20. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новослободского сельского поселения (далее – комиссия) осуществляет следующие функции:

1) рассматривает предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки, о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями

изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения;

3) принимает участие в разработке проектов правил землепользования и застройки, внесения изменений в правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) после завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки с учётом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил и представляет указанный проект в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о направлении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ульяновской области для принятия решения об утверждении либо для принятия решения об отклонении представленного проекта и о направлении его на доработку;

5) рассматривает предложения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Новослободского сельского поселения

2.1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

21. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

22. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом Новослободского сельского поселения;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

23. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

24. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые включают:

а) основные виды разрешённого использования – виды разрешённого использования, которые правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований;

б) условно разрешённые виды использования – виды разрешённого использования, разрешение о предоставлении которых предусматривается в порядке, установленном законодательством и статьёй 2.4 главы 2 раздела I настоящих правил;

в) вспомогательные виды разрешённого использования – виды, которые могут применяться только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования или условно разрешённым видам использования.

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые включают:

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

б) минимальные отступы от границ красных линий улиц и проездов, от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

в) предельное количество надземных этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений;

г) максимальный процент застройки земельных участков – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена объектами капитального строительства, ко всей площади земельного участка;

д) минимальный процент озеленения земельных участков – отношение суммарной площади земельного участка для озеленения ко всей площади земельного участка;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

25. Установление основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

26. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в части 145 настоящих правил, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным регламентом, определённым применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в части 144 настоящих правил и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории Новослободского сельского поселения.

2.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

28. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

29. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

30. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

31. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

32. Применительно к территориям достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. В границах территорий памятников и ансамблей, включённых в реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, использование земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

34. Использование земельных участков, предназначенных для добычи полезных ископаемых, определяется в соответствии с законодательством о недропользовании.

35. Использование земельных участков, занятых водными объектами, осуществляется в соответствии с водным законодательством.

2.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

36. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которые неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

37. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

38. Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

39. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров) лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

40. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров устанавливается в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

41. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учётом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 37 настоящих правил, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утверждаемым представительным органом местного самоуправления Новослободского сельского поселения и исполнительным органом государственной власти

Ульяновской области, осуществляемым полномочия в сфере градостроительной деятельности.

42. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения и направляет их в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения.

43. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до её сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями.

44. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

45. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.

2.4. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

46. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в комиссию.

47. Разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенному на территории Новослободского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительного регламента.

48. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования устанавливается в соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

49. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утверждённым представительным органом местного самоуправления Новослободского сельского поселения.

50. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования.

51. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

52. На основании указанных рекомендаций уполномоченный орган местного самоуправления в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

53. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

54. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до её сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или о её приведении в соответствие с установленными требованиями.

55. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

56. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении или отмене разрешения на условно

разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории уполномоченным органом местного самоуправления

3.1. Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в неё изменений и её отмены

57. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

58. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 59 настоящих правил.

59. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимы образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

и установление сервитутов). Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории» установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

60. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

61. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определённых правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемой территориального планирования Сенгилеевского района, генеральным планом Новослободского сельского поселения функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

62. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

63. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путём утверждения её отдельных частей в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими правилами.

64. Решение с подготовке документации по планировке территории применительно к территории Новослободского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается

уполномоченным органом местного самоуправления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 65 настоящих правил, принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

65. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории, операторами комплексного развития территории;

2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 67 настоящих правил);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 67 настоящих правил);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

66. В случаях, предусмотренных частью 67 настоящих правил, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счёт их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

67. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утверждённым проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, за исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать десять рабочих дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении десяти рабочих дней указанными органами не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.

3.2. Проект планировки территории

68. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

69. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию.

70. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертёж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих (при наличии) и планируемых элементов планировочной структуры (в случае выделения одного или нескольких элементов планировочной структуры, изменения одного или нескольких существующих элементов планировочной структуры);

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого,

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

3) положения об очерёдности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
- архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);
- сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

71. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории установлен частью 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

72. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

73. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 74 настоящих правил.

74. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

75. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории.

3.3. Подготовка проектов межевания территории

76. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах, определённой настоящими правилами, территориальной зоны и (или) границах, установленной схемой территориального планирования Сенгилеевского района, генеральным планом Новослободского сельского поселения, функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

77. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

78. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

79. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть (состав документов определён частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и чертежи межевания территории.

80. Состав материалов по обоснованию проекта межевания территории определён частью 7 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

81. Состав и содержание проектов межевания территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

82. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

83. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утверждённых проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Глава 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

4.1. Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

84. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утверждённым представительным органом местного самоуправления Новослободского сельского поселения и исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной деятельности.

85. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по:

1) проектам генеральных планов;
2) проектам правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;

4) проектам межевания территории;

5) проектам правил благоустройства территорий;

6) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из утверждённых документов, указанных в пунктах 1-5 части 85 настоящих правил;

7) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

8) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

86. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

87. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

88. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту настоящих правил составляет не более одного месяца со дня опубликования проекта, если иной срок не установлен Федеральными законами Российской Федерации.

89. В случае подготовки изменений в настоящие правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в настоящие правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

90. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей Новослободского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

91. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по документации по планировке территории со дня оповещения жителей Новослободского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

92. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

93. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем

на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведёт к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

94. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 92 и частью 93 настоящих правил, а также в случае если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Глава 5. Положение о внесении изменений в настоящие правила

5.1. Основания для внесения изменений в настоящие правила

95. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие правила являются:

1) несоответствие настоящих правил генеральному плану Новослободского сельского поселения, схеме территориального планирования Сенгилеевского района, возникшее в результате внесения изменений
в генеральный план Новослободского сельского поселения или схему территориального планирования муниципального района;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображённых на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие сведений о местоположении границ населённых пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населённого

пункта (населённых пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населённых пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного Кодекса договора о комплексном развитии территории;

8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

96. В случае, если настоящими правилами не обеспечена возможность размещения на территории Новослободского сельского поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район» направляют в уполномоченный Правительством Ульяновской области орган государственной власти в области градостроительной деятельности требование о внесении изменений в настоящие правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

97. В целях внесения изменений в настоящие правила в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 95 и частью 96 настоящих правил, а также в случае однократного изменения видов разрешённого использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие правила и подготовка заключения комиссии не требуются.

98. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица государственного учреждения или органа местного самоуправления не допускается внесение в настоящие правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешённого использования и параметры такой постройки, до её сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями.

99. В случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 95 настоящих правил, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет в уполномоченный Правительством Ульяновской области орган государственной власти в области градостроительной деятельности требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений

использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

100. В случае поступления требования, предусмотренного частью 99 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, с границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-6 части 95 настоящих правил оснований для внесения изменений в настоящие правила уполномоченный Правительством Ульяновской области исполнительный орган государственной власти в области градостроительной деятельности обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путём их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 99 настоящих правил, не требуется.

101. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 100 настоящих правил в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 99 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-6 части 95 настоящих правил оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

5.2. Порядок внесения изменений в настоящие правила

102. Предложения о внесении изменений в настоящие правила на рассмотрение комиссии направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) исполнительными органами власти Ульяновской области в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район» в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Новослободского сельского поселения;

5) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Новослободского сельского поселения;

6) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключён договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

8) Правительством Ульяновской области, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключён договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, главой местной администрации, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

103. Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.

104. Порядок и сроки внесения изменений в настоящие правила устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3. Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов)

105. При установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории Новослободского сельского поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

106. В случае, если настоящими правилами не обеспечена в соответствии с частью 105 настоящих правил возможность размещения

на территории Новослободского сельского поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район» направляют в уполномоченный Правительством Ульяновской области исполнительный орган государственной власти в области градостроительной деятельности требование о внесении изменений в настоящие правила в целях размещения указанных объектов.

107. Внесение изменений в настоящие правила обеспечивается в течение 30 дней со дня получения такого требования.

108. В целях внесения изменений в настоящие правила в случае, предусмотренном частью 105 настоящих правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

6.1. Градостроительный план земельного участка

109. Градостроительный план земельного участка выдаётся в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

109.1.В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утверждённых проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

109.2. Выдача градостроительного плана земельного участка, который образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, в целях комплексного развития территории допускается до образования такого земельного участка при наличии проекта планировки территории на основании проекта межевания территории и (или) схемы расположения такого земельного участка или таких земельных участков на кадастровом плане территории. В указанном случае в целях получения градостроительного плана земельного участка в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка вправе обратиться оператор комплексного развития территории или лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии.

110. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

111. В градостроительном плане земельного участка содержится информация, указанная в части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

112. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации).

113. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок её заполнения устанавливаются Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка её заполнения», порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливается Приказом Минстроя России от 27.02.2020 № 94/пр «Об утверждении порядка присвоения номеров градостроительным планам земельных участков и о внесении изменений в форму градостроительного плана земельного участка и порядок её заполнения, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр».

114. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учётом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение 3 лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, не допускается.

115. Постановлением Правительства Ульяновской области от 13.12.2017 № 635-П «Об установлении срока использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, утверждённом

до 01.01.2017» установлено, что информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 01.01.2017, может быть использована для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешения на строительство в течение восьми лет с 01.01.2017.

6.2. Комплексное развитие территорий

116. К видам деятельности по комплексному развитию территории относятся:

1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома и (или) дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, указанные в части 117 настоящих правил (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 117 настоящих правил (комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей или в границах территории, на которой могут быть выделены один или несколько элементов планировочной структуры (при отсутствии на такой территории выделенных элементов планировочной структуры), и на которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитутов, публичных сервитутов (далее - комплексное развитие незастроенной территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

117. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом Правительства

Ульяновской области. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает определённое субъектом Российской Федерации значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчёте на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определённую нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определённый Правительством Ульяновской области, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определённые Правительством Ульяновской области.

118. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 117 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры Новослободского сельского поселения, в котором расположены многоквартирные дома, указанные в 117 настоящих правил.

119. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утверждённых Правительством Ульяновской области;

3) виды разрешённого использования которых и (или) виды разрешённого использования и характеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным настоящими правилами;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, являющиеся в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

120. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 117 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 117 настоящих правил.

121. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства гражданами для собственных нужд.

122. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом и Жилищным кодексом Российской Федерации.

123. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования включения указанных земельных участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии с частью 125 настоящих правил;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не предусмотренными пунктом 1 части 117 настоящих правил, а также жилые помещения в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определённые Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.

124. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области могут быть определены объекты недвижимости, которые не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории нежилой застройки.

125. Включение в границы территории, в отношении которой решение о её комплексном развитии принимается высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или главой местной администрации муниципального образования, земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с документацией по планировке территории, земельных участков, на которых расположены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных настоящей частью. Включение в границы указанной территории таких земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

126. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей осуществляется в соответствии со статьёй 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства (реконструкции) таких объектов

127. При планировке и застройке территорий необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

128. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других

маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии с требованиями СП 31-102-99 «Свод правил. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принятого и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.11.1999 № 73, РДС 35-201-99 «Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утверждённого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22.12.1999 № 74/51, СП 35-104-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 69, СП 35-101-2001 «Свод правил. Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 70, СП 35-102-2001 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 71, СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 72, СП 35-105-2002 «Свод правил. Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 19.07.2002 № 89, СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчёт и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22.09.2003 № 166, СП 35-112-2005 «Свод правил. Дома-интернаты», одобренного к применению письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.04.2004 № ЛБ-323/9, СП 149.13330 «Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила

проектирования», утверждённого приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 113/ГС. СП 150.13330 «Свод правил. Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования», утверждённого приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 г. № 136/ГС. СП 59.13330 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр.

129. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации; железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

130. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие;

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

131. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса

сооружений. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Глава 1. Карта градостроительного зонирования

1.1. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

132. Картой градостроительного зонирования в составе настоящих правил является графическое отображение границ территориальных зон, границ Новослободского сельского поселения, границ населённых пунктов, входящих в состав Новослободского сельского поселения, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия, состоящей из:

1) карты градостроительного зонирования;

2) карты зон с особыми условиями использования территории;

133. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:25000.

134. На карте градостроительного зонирования отображаются:

1) границы территориальных зон, установленные настоящими правилами с учётом требований принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях могут пересекать границы территориальных зон;

2) границы населённых пунктов, входящих в состав Новослободского сельского поселения;


3) территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории Новослободского сельского поселения (в случае планирования осуществления такой деятельности);

4) территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (при наличии).


135. На карте зон с особыми условиями использования территории отображаются:

1) границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия, особо охраняемые природные территории.

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ



КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



1.2. Порядок установления территориальных зон

136. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

137. Образование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в разных территориальных зонах, не допускается.

138. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

139. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определённых генеральным планом Новослободского сельского поселения;

3) территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.

140. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населённых пунктов в пределах Новослободского сельского поселения;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

141. Границы территориальных зон должны соответствовать следующим требованиям:

1) не допускать пересечений с существующими строениями, границами земельных участков (за исключением земельных участков, описание границ которых не соответствует действующему законодательству);

2) не выходить за пределы границ Новослободского сельского поселения;

3) быть топологически корректными (не допускается наложение смежных зон).

142. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

1.3. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

143. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в Новослободском сельском поселении настоящими правилами предусмотрено градостроительное зонирование территории на определённое число территориальных зон. Для всех видов территориальных зон устанавливаются градостроительные регламенты, за исключением земельных участков
и территорий, для которых в соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не устанавливаются.

144. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Новослободского сельского поселения приведён в таблице 1.

Перечень территориальных зон

Таблица 1

№ п/п	Индекс	Наименование территориальных зон
	Жилые зоны	
1	Ж1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Общественно-деловые зоны	
2	О1	Многофункциональная общественно-деловая зона
3	О2	Зона специализированной общественной застройки
	Производственные зоны	
4	П1	Производственная зона
5	П2	Коммунально-складская зона
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур	
6	И	Зона инженерной инфраструктуры
7	Т	Зона транспортной инфраструктуры
	Зоны сельскохозяйственного использования	
8	Сх3	Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов
	Зоны рекреационного назначения	
9	Р1	Зона озеленённых территорий общего пользования
	Зоны специального назначения	
11	Сп1	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
12	Сп3	Зона озеленённых территорий специального назначения

1.4. Перечень зон с особыми условиями использования территорий

145. На карте зон с особыми условиями использования территории Новослободского сельского поселения выделены зоны с особыми условиями использования территории, установленные на основании сведений,

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, возникающие в силу федеральных законов (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы), а также территории и объекты, для которых необходимо установление зон с особыми условиями использования территории
в соответствии с законодательством Российской Федерации (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Вид зоны	Основание
1	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с Изменениями №1,2,3); - СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*); - СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа; - СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-202»
2	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	- правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
3	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
4	Охранная зона линий и сооружений связи	- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
5	Водоохранная (рыбоохранная) зона	- Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»
6	Прибрежная защитная полоса	
7	Береговая полоса	
8	Придорожная полоса	- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

146. До 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2026 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

147. В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день установления зоны с особыми условиями использования территории, указанной в части 145 настоящих правил, такая зона считается установленной при условии, что установлено или утверждено описание местоположения границ такой зоны в текстовой и (или) графической форме или границы такой зоны обозначены на местности.

148. Зоны с особыми условиями использования территорий, которые установлены до 1 января 2026 года нормативными правовыми актами или решениями об их установлении, при соблюдении условий, указанных в частях 144 и 145 настоящих правил, считаются установленными вне зависимости от соответствия решений об их установлении требованиям, установленным в соответствии со статьёй 106 Земельного кодекса Российской Федерации. Внесение изменений в указанные решения или принятие новых решений об установлении таких зон и (или) их границ в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации не требуется, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 1. Градостроительные регламенты
1.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)
1.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

149. Зона застройки индивидуальными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 3

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	**Минимальный размер** – 600 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м. *
			Максимальный размер – 2500 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- от границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки. - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				линия застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	**Минимальный размер** – 600 кв.м. **Максимальный размер** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансардный.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	**Минимальный размер** – 600 кв.м. **Максимальный размер** – 5000 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	2.3	Блокированная жилая застройка	**Минимальный размер на один жилой дом (блок):** –150 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер на один жилой дом (блок): – 1500 кв. м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальный отступ зданий, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.***
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м; - до границ земельного участка – 3 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м. ***- от границы земельного участка

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) – 0 м.
5	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	**Минимальный размер земельного участка** - 20 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
6	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка** - не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
8	3.2.3	Оказание услуг связи	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей - 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
9	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
10	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*

№ г/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
11	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 10 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.***
				Предельное количество надземных этажей – 3. ****
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				дорожной сетью – 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м. ***- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м ****- для общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей - 4.
12	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3 м
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
13	3.10.1	Амбулаторное	**Минимальный**	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		ветеринарное обслуживание	**размер земельного участка** – не устанавливается.	**строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
14	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
15	4.5	Банковская и страховая деятельность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройке; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
16	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
17	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
18	5.1.3	Площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
19	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
20	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого испсльзования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
21	13.1	Ведение огородничества	**Минимальный размер земельного участка** – 30 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м*; *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- от красной линии проезда** – 3 м**; **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
22	13.2	Ведение садоводства	**Минимальный размер земельного участка** – 600 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м*; *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.
			Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м**; **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 4

№ п/п	Код БРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой

				красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 5

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки. - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой

				красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	3.7.2	Религиозное управление и образование	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии

				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	4.7	Гостиничное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
5	4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.

				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
6	4.9.1.3	Автомобильные мойки	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	**Минимальный**	**Минимальные отступы зданий,**

			размер земельного участка - не устанавливается.	**строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

150. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учётом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

151. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

152. Земельные участки, предназначенные для жилой застройки, должны содержать необходимые элементы планировочной структуры (площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, детские площадки, парковочные места, зелёные насаждения).

153. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

154. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О)
1.2.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

155. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов недвижимости с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 6

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				дорожной сетью – 3 м.
2	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	3.2.3	Оказание услуг связи	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей - 3.
				Предельная высота – не установлена
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки;

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
5	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий,

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
6	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения участка (%) – 30 %
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				**- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
7	3.8.1	Государственное управление	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей - 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
8	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
9	4.1	Деловое управление	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
10	4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
11	4.3	Рынки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
12	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
13	4 5	Банковская и страховая деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
14	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				**- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
15	4.7	Гостиничное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
16	4.8.1	Развлекательные мероприятия	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
17	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
18	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
19	5.1.3	Площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки;

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
20	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо I, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
21	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 7

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 8

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.2.2	Оказание социальной помощи населению	**Минимальный размер земельного участка-** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество этажей - 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
2	3.2.4	Общежития	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	**Минимальный размер земельного участка -** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество этажей – не устанавливается
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4	3.7.2	Религиозное управление и образование	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
5	6.4	Пищевая промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка –

№ г/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

156. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

157. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведённого земельного участка.

158. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

159. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учётом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

160. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

161. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.2.2. Зона специализированной общественной застройки (О2)

162. Зона специализированной общественной застройки выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции специализированных общественно-деловых объектов, преимущественно некоммерческого назначения.

Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 9

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
2	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных

№ п/п	Код ЗРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 13 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	3.2.1	Дома социального обслуживания	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
4	3.2.2	Оказание социальной помощи населению	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
5	3.2.3	Оказание услуг связи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
6	3.2.4	Общежития	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
8	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				**- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
9	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
10	3.4.3	Медицинские организации особого назначения	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
11	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 10 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.***
				Предельное количество надземных этажей – 3.****
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м. ***- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				12 м. ***- предельное количество надземных этажей для общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей - 4.
12	3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 10 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 4.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
13	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
14	3.6.2	Парки культуры и отдыха	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	3.6.3	Цирки и зверинцы	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка –30 %.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
16	3.9.2	Проведение научных исследований	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
17	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
18	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
19	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
20	4.7	Гостиничное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				*- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
21	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
22	5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **-от красной линии улицы** (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
23	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
24	5.1.3	Площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
25	5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
26	5.1.5	Водный спорт	**Минимальный размер земельного участка**- не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено*.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
27	5.1.6	Авиационный спорт	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения участка – не устанавливается.
28	5.1.7	Спортивные базы	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения участка –не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
29	5.2	Природно-познавательный туризм	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
30	5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
31	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				– 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо в отсутствии утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо I, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо в отсутствии утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
32	9.2.1	Санаторная деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройке; - в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м ** - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
33	9.3	Историко-культурная деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
34	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не установлены;
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 10

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 11

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.8.1	Развлекательные мероприятия	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	3.7.2	Религиозное управление и образсвание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

163. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

164. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведённого земельного участка.

165. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

166. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учётом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

167. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

168. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П)

1.3.1. Производственная зона (П1)

169. Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешённого использования объектов капитального строительства в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

170. Для промышленных объектов и производств размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 или с учётом проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон с расчётами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учётом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 12

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	6.2	Тяжёлая промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
2	6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	6.3	Лёгкая промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий,

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
4	6.3.1	Фармацевтическая промышленность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	6.3.2	Фарфоро-фаянсовая промышленность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
6	6.3.3	Электронная промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
7	6.3.4	Ювелирная промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
8	6.4	Пищевая промышленность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
9	6.5	Нефтехимическая промышленность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
10	6.6	Строительная промышленность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	10.1	Заготовка древесины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
12	6.7	Энергетика	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
13	6.8	Связь	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	6.9	Склад	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
15	6.9.1	Складские площадки	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
16	6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
17	6.12	Научно-производственная деятельность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
18	2.7.1	Хранение автотранспорта	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения участка (%) – не устанавливается.
19	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
20	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
21	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
22	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
23	3.9.2	Проведение научных исследований	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
24	3.9.3	Проведение научных испытаний	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				улично-дорожной сетью – 3 м.
25	3.10.2	Приюты для животных	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
26	4.1	Деловое управление	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
27	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
28	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
29	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
30	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
31	4.9.1.3	Автомобильные мойки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
32	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка– не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				**- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
33	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы –** не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда –** не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
34	4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
35	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
36	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
37	7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	**Минимальный размер земельного участка –**	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ г/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	**- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
38	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 % .
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с

№ п/п	Код ЗРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
39	11.2	Специальное пользование водными объектами	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
40	11.3	Гидротехнические сооружения	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			земельного участка – не устанавливается.	**строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
41	12.2	Специальная деятельность	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 13

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 14

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.2.4	Общежития	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки;

				- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

171. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов

градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.

172. Минимальная площадь земельного участка допускается в размере не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства и требуемых площади озеленённых территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

173. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.3.2. Коммунально-складская зона (П2)

174. Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складского назначения.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 15

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	6.9	Склад	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	6.9.1	Складские площадки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройке; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	6.7	Энергетика	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
4	6 8	Связь	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
6	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений** - от **красной линии проезда –** не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
7	7 2.3	Стоянки транспорта общего пользования	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
8	2 7.1	Хранение автотранспорта	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка – не устанавливается.
9	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
10	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
11	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
12	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
13	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
14	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
15	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				*- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
16	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
17	4.9.1.3	Автомобильные мойки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
18	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка – не устанавливается.
				Примечания *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
19	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
20	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
21	10.1	Заготовка древесины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 16

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка –

			не устанавливается.

175. Условно разрешённые виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

176. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящим правилами, определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:

177. Минимальная площадь земельного участка допускается в размере не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озеленённых территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

178. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.4. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И) (Т)

1.4.1. Зона инженерной инфраструктуры (И)

179. Зона объектов инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 17

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	6.7	Энергетика	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	6.8	Связь	**Минимальный размер земельного участка** –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
4	7.5	Трубопроводный транспорт	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	11.3	Гидротехнические сооружения	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 18

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

180. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

181. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются с учётом требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, нормативов градостроительного проектирования,

№ п/п	Код ВРИ	использования земельного участка и объекта капитального строительства	(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	2.7.1	Хранение автотранспорта	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
2	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения

				земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
5	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений. сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений. сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**

			не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
6	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой

				красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
8	4.9.1.3	Автомобильные мойки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.

				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
9	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
10	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –**	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** –

			не устанавливается.	не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	6.7	Энергетика	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
12	6.8	Связь	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы –** не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка –

				не устанавливается.
13	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	8.3	Обеспечение внутреннего порядка	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.

				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

182. требований действующего градостроительного и земельного законодательства.

183. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.4.5. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

184. Зона транспортной инфраструктуры установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов транспорта, перехватывающих стоянок, транспортно-пересадочных узлов.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 19

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	2.7.1	Хранение автотранспорта	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
2	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного**	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки;

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
5	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
6	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м
8	4.9.1.3	Автомобильные мойки	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
9	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений** **- от красной линии улицы** – 5 м.*

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
10	4.9.2	Стоянка транспортных средств	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	6.7	Энергетика	**Минимальный**	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			размер земельного участка – не устанавливается.	**строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
12	6.8	Связь	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
13	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.

№ п/п	Код БРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	8.3	Обеспечение внутреннего порядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 20

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 21

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой

				красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	6.9	Склад	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

185. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются с учётом требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, нормативов градостроительного проектирования,

требований действующего градостроительного и земельного законодательства.

186. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.5. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

1.5.1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения вне границ населённых пунктов (Сх2)

187. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения вне границ населённых пунктов выделена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и предназначена для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства на полевых участках, осуществления хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием объектов рыбоводства; с разведением сельскохозяйственных животных; для размещения зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, используемых для содержания и разведения животных; осуществления научной и селекционной работы.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 22

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
2	1.3	Овощеводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	1.4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
4	1.5	Садоводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка –	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			не устанавливается.	не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	1.6	Выращивание льна и конопли	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
6	1.8	Скотоводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
				Минимальный процент озеленения

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				земельного участка – не устанавливается.
7	1.9	Звероводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
8	1.10	Птицеводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
9	1.11	Свиноводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
10	1.12	Пчеловодство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	1.13	Рыбоводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
12	1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	**Минимальный размер земельного**	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
13	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	1.16	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	1.17	Питомники	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
16	1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
17	1.19	Сенокошение	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	- от красной линии проезда – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
18	1.20	Выпас сельскохозяйственных животных	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
19	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
20	4.1	Деловое управление (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
21	4.6	Общественное питание (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
22	4.9.1.1	Заправка транспортных средств (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
23	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – 5 м.**
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

188. Вспомогательные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

189. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

190. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований градостроительного и земельного законодательства.

191. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.5.2 Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов (Сх3)

192. Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства на территории зон сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 23

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	1.4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
2	1.5	Садоводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	1.6	Выращивание льна и конопли	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
4	1.8	Скотоводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	1.9	Звероводство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			размер земельного участка – не устанавливается.	**строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
6	1.10	Птицеводство	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
7	1.11	Свиноводство	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
8	1.12	Пчеловодство	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
9	1.13	Рыбоводство* (осуществление данного вида деятельности возможно при условии соблюдения прав иных правообладателей в сфере санитарного благополучия)	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
10	1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства (осуществление данного вида деятельности возможно при условии соблюдения прав иных правообладателей в сфере санитарного	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий,

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		благополучия)		**строений, сооружений:** **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (осуществление данного вида деятельности возможно при условии соблюдения прав иных правообладателей в сфере санитарного благополучия)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
12	1.17	Питомники	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
13	1.18	Обеспечение	**Минимальный**	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		сельскохозяйственного производства (осуществление данного вида деятельности возможно при условии соблюдения прав иных правообладателей в сфере санитарного благополучия)	**размер земельного участка** – не устанавливается.	**строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	1.19	Сенокошение	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	1.20	Выпас сельскохозяйственных животных	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
16	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	**Минимальный размер земельного участка** – 600 кв.м	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – 25000 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
17	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
18	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
19	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
20	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
21	13.1	Ведение огородничества	**Минимальный размер земельного участка** – 30 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м*; *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м**; **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- до границ земельного участка – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
22	13.2	Ведение садоводства	**Минимальный размер земельного участка** – 600 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
23	13.0	Земельные участки общего назначения	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
24	4.1	Деловое управление (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
25	4.6	Общественное питание (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
26	4.9.1.1	Заправка	**Минимальный**	**Минимальные отступы зданий,**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		транспортных средств (применение данного вида разрешённого использования возможно исключительно в целях обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства)	**размер земельного участка –** не устанавливается.	**строений, сооружений:** - от **красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
27	6.9	Склад (применение данного вида разрешённого использования **не** допускается в целях размещения промышленных баз, складов, погрузочных терминалов и доков, нефтехранилищ и нефтеналивных станций, газовых хранилищ и обслуживающих их газоконденсатные и газоперекачивающие станций)	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от **красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до **границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки, - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				дорожной сетью – 3 м

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 24

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	5.2.1	Туристическое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

193. Условно разрешённые виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

194. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

195. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

196. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.5.3 Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (Сх4)

197. Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества выделена для обеспечения правовых условий ведения садоводства.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 25

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	1.5	Садоводство	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
17	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий,

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
20	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
21	13.1	Ведение огородничества	**Минимальный размер земельного участка** – 30 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м*; *- в случае отсутствия утверждённой

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- от красной линии проезда** – 3 м**; **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
22	13.2	Ведение садоводства	**Минимальный размер земельного участка** – 600 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – 3.
				Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
23	13.0	Земельные участки общего назначения	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы –** не устанавливается
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии проезда –** не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

198. Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливается.

199. Условно разрешённые виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

200. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

201. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.

202. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.6. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р)

1.6.1. Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1)

203. Зона озеленённых территорий общего пользования установлена для обеспечения сохранения и использования территорий озеленения в целях проведения досуга населения и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зелёных насаждений, их рационального использования.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 26

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м*; *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м**; **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	3.6.2	Парки культуры и отдыха	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
3	5.1.3	Площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
4	5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
5	5.1.5	Водный спорт	**Минимальный размер земельного участка**- не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено*.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
6	5.1.7	Спортивные базы	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения участка –не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
7	5.2	Природно-познавательный туризм	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается
			Максимальный размер земельного	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
8	5.2.1	Туристическое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
9	5.3	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
10	5.3.1	Рыболовство	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
11	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 16 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии улицы до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м. для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м;

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				- в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии улицы отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м; - в случае размещения пожарного депо отступ от красной линии проезда до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м; - в случае размещения пожарного депо и отсутствия утверждённой красной линии проезда отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью, до фронта выезда пожарных автомобилей – 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
12	9.1	Охрана природных территорий	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
13	11.1	Общее пользование водными объектами	**Минимальный размер земельного**	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка – не устанавливается.	**- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
14	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
15	11.3	Гидротехнические сооружения	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота –

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

204. Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 27

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	4.6	Общественное питание	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не установлено.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся

				линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	5.4	Причалы для маломерных судов	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - **от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - **до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

205. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящими правилами, определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

206. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.7. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп)

207. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твёрдых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

1.7.1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)

208. Зона специального назначения, связанная с захоронениями, установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий, предназначенных для размещения кладбищ,

крематориев и мест захоронения, а также под размещение соответствующих сооружений.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 28

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.1	Ритуальная деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – 400000 кв.м.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
2	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
				сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
3	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы –** не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда –** не устанавливается
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка –** не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не установлена.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 29

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:**

			участка – не устанавливается.	**- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 30

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.3	Бытовое обслуживание	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 7 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	4.4	Магазины	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 12 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – 20 %.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

209 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящим правилами, определяются на основании

требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

210. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.7.2 Зона складирования и захоронения отходов (Сп3)

1. Зона складирования и захоронения отходов выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов, связанных со складированием, сортировкой, утилизацией и переработкой бытовых отходов, промышленных отходов, а также отходов агропромышленного комплекса, включая биологические, их вспомогательных и обслуживающих объектов.

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 31

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	12.2	Специальная деятельность	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии улицы – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** - от красной линии проезда – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - до границ земельного участка – не устанавливается.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.

Перечень вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 32

№ п/п	Код ВРИ	Вид разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота хозяйственных построек – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.
2	12.0.2	Благоустройство территории	**Минимальный размер земельного участка –** не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – не устанавливается.
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – не устанавливается.
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – не устанавливается.
				Предельное количество надземных

				этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – не устанавливается.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается
3	4.9	Служебные гаражи	**Минимальный размер земельного участка** – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии улицы** – 5 м.*
			Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.	**Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:** **- от красной линии проезда** – 3 м.**
				Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: **- до границ земельного участка** – 3 м.
				Предельное количество надземных этажей – не устанавливается.
				Предельная высота – 15 м.
				Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается.
				Минимальный процент озеленения земельного участка – не устанавливается.
				Примечания: *- в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии улицы и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 5 м. **- в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда – по линии сложившейся застройки; - в случае отсутствия утверждённой красной линии проезда и сложившейся линии застройки, отступ от границ земельного участка, смежного с улично-дорожной сетью – 3 м.

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не устанавливаются настоящим правилами, определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного

проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.8. Земли, для которых градостроительный регламент не устанавливается

211. Для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития, градостроительные регламенты не устанавливаются.

Глава 2. Градостроительные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий)

2.1. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий

212. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защиты жизни и здоровья граждан;

2) безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

4) охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

213. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут быть изменены в результате хозяйственной или иной деятельности на территории Новослободского сельского поселения при подготовке документации по планировке территории Новослободского сельского поселения по основаниям, предусмотренным санитарными правилами и нормами либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон

214 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения

деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

215. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

216. Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов,

площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчётами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчётами.

2.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

217. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

218. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

219. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки либо предупреждающие и информационные надписи, нанесённые на объекты электроэнергетики);

7) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ);

8) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

220. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

6) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) устанавливать рекламные конструкции.

221. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

1) размещаемое здание или сооружение не создаёт препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются,

в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

2) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

1 метра - от глухих стен;

3) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;

4) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

5) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

6) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной

линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

проводa контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

7) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

222. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных

решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

2) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

3) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учётом максимального уровня подъёма воды при паводке;

4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

8) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи

223. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи РФ.

224. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи осуществляется в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», если положениями о зонах с особыми условиями использования территории, утверждёнными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 106 Земельного кодекса Российской Федерации, не установлены иные требования и ограничения.

225. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

2) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учёта проходящих подземных кабельных линий связи.

226. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных

веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

4) сгораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

2.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных (рыбоохранных) зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

227. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

228. Специальный режим в водоохранных зонах устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

229. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью: до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км – в размере 100 м; от 50 км и более – в размере 200 м.

230. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

231. Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным кодексом Российской Федерации.

232. В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных

отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

233. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

234. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

235. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 234 настоящих правил, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

236. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 232 настоящих правил, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

237. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

238. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

239. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

240. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных

биологических ресурсов (при наличии сдного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

241. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в части 232 настоящих правил ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

242. Водным кодексом Российской Федерации установлено также понятие береговой полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования - 20 метров. Исключение составляют каналы, реки и ручьи протяжённостью от истока до устья не более 10 километров, ширина береговой полосы которых составляет 5 метров.

243. В соответствии с частью 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Кроме того, установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.

2.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий

244. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон № 33-ФЗ) предусматривает два вида зон с особыми условиями использования территории:

1) особо охраняемые природные территории;

2) охранные зоны таких природных территорий.

245. Категории особо охраняемых природных территорий предусмотрены статьёй 2 Закона № 33-ФЗ.

246. Особо охраняемые природные территории делятся на несколько категорий в зависимости от особенностей правового режима и предмета охраны.

247. Основные особенности разных предусмотренных категорий описаны в таблице.

Основные особенности категорий особо охраняемых природных территорий

Таблица 33

Наименование	Уровень	Чем определяется режим	Предусмотренные Законом ограничения
Национальный парк	Федеральное значение	Положение, утверждаемое Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. В частности, запрещено строительство любых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населённых пунктов. Недвижимое имущество, расположенное на территории заповедника, находящегося в федеральной собственности, изымается из оборота. Однако допускается его предоставление в аренду для осуществления рекреационной деятельности в пределах соответствующих зон национального парка

248. Для обеспечения большей безопасности государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны.

249. Решения с создании охранных зон и об установлении их границ принимаются в отношении:

1) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;

2) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения - высшим должностным лицом Ульяновской области (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области).

250. Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

251. В указанном Постановлении предусмотрено, что режим охранной зоны, т.е. конкретные ограничения на использование участков, устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о её создании.

252. В границах муниципального образования Новослободское сельское поселение Сенгилеевского района располагается особо охраняемая природная территория федерального значения Национальный парк «Сенгилеевские горы»:.

253. Положение особо охраняемой природной территории федерального значения «ациональный парк «Сенгилеевские горы» утверждено приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.07.2022 № 484.

254. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых (за исключением разведки и добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения и технического водоснабжения в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений (за исключением данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель и водных объектов;

4) предоставление на территории национального парка земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства (за исключением предоставления земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории населенных пунктов, указанных в статье 3.1 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линии электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов (за исключением объектов туристской индустрии, музеев, информационных центров и объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенного в его границах населенного пункта);

6) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национального парка, вне дорог общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для этих целей (за исключением движения и стоянки механизированных транспортных средств в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка, а также случаев, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций);

7) проход и стоянка судов и иных плавучих средств, не связанные с функционированием национального парка, вне водных путей общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для этих целей (за исключением случаев, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций);

8) прелет воздушных судов на высоте менее 2000 метров над территорией национального парка без согласования с Учреждением или Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также преодоление самолетами над территорией национального парка звукового барьера;

9) посадка воздушных судов, не связанная с функционированием национального парка (за исключением случаев, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, проведением аварийных, спасательных работ и противопожарных мероприятий);

10) строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур (за исключением данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка, а

также объектов спорта, указанных в пункте 4 статьи 38 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях");

11) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

12) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

13) заготовка живицы;

14) промысловая, любительская и спортивная охота (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);

15) промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);

16) любительское рыболовство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

17) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), лекарственных растений, других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд, в том числе в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

18) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира, а также действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление посетителями;

19) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций (за исключением сбора, осуществляемого в соответствии с планами научных исследований Учреждения и при проведении лесохозяйственных мероприятий);

20) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

21) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для этих целей (за исключением данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

22) сплав древесины по водотокам и водоемам;

23) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

24) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, с добытыми объектами животного мира (в том числе объектами, отнесенными к водным биологическим ресурсам) и полученной из них продукцией (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды

их обитания, федеральному государственному охотничьему контролю (надзору) уполномоченными должностными лицами Учреждения, с осуществлением любительской и спортивной охоты, а также любительского рыболовства,);

25) взрывные, дноуглубительные и буровые работы;

26) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых Учреждением или по согласованию с Учреждением);

27) проведение сплошных рубок лесных насаждений (за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов);

28) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

29) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

30) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов, лесовосстановления и земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых их собственниками и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции в соответствующих функциональных зонах национального парка);

31) складирование и применение препаратов для противоклещевой обработки территории национального парка, ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых их собственниками и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции), использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

32) организация и проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами мест, специально предусмотренных Учреждением для этих целей (за исключением данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка);

33) нахождение с собаками (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по охране природных комплексов и объектов национального парка, поисково-спасательных работ, с осуществлением любительской и спортивной охоты, а также данной деятельности в границах населенного пункта, включенного в состав национального парка), нагонка и натаска собак, содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения.

255. Использование данного Национального парка допускается в следующих целях:

1) научная (научно-исследовательская) деятельность и эколого-просветительская деятельность;

2) ведение государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

3) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

256. На территории национального парка федеральный государственный лесной контроль (надзор) осуществляется должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов

2.7.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газопроводов и систем газоснабжения

257. Охранная зона устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

258. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

2.8 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос

259. Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) 50 м - для автомобильных дорог третьей категорий;

3) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

4) 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Глава 3. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства


3.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства


260. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя требования к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов капитального строительства, которые могут быть установлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».

261. Территории в границах Новослободского сельского поселения Сенгилеевского района, в отношении которых настоящими правилами устанавливаются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отсутствуют.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования
Новослободское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
Карта градостроительного зонирования


Приложение №2 к приказу
Министерства имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области
от 10.08.2026 № 138-пр






ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования
Новослободское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
Карта зон с особыми условиями использования территории

Приложение №3 к приказу
Министерства имущественных отношений,
градостроительной деятельности и цифрового
развития Ульяновской области
от 10.08.2026 № 138-пр





Условные обозначения

Масштаб 1:25000