МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.10.2026 № 337
г. Ярославль

Об утверждении
инвестиционной программы
акционерного общества
«Ярославльводоканал»
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2027-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения ресурсоснабжающей организации
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества «Ярославльводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярославля и Ярославского муниципального округа на период 2027-2031 годы.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр тарифного регулирования
Ярославской области М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 28.10.2026 № 337

Инвестиционная программа акционерного общества «Ярославльводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярославля и Ярославского муниципального округа на период 2027-2031 годы

Паспорт программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	АО «Ярославльводоканал»
Местонахождение регулируемой организации	150999, г. Ярославль, пр-т Ленина, 1а
Сроки реализации инвестиционной программы	2027-2031 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Лещенко В.Н. – генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Лиленко Е.Ю. – технический директор АО «Ярославльводоканал» Пасхин М.Ю. – заместитель технического директора – начальник производственно-технического отдела АО «Ярославльводоканал»
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	тел. (4852) 72-16-15 тел. (4852) 73-70-70 тел. (4852) 58-17-03
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования Ярославской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.42
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент городского хозяйства мэрии Администрация Ярославского муниципального округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	150001 г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.43 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования Ярославской области
Местонахождение уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.42
Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Сачкова М.А. - министр тарифного регулирования Ярославской области

Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы должностных лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	тел.: 8(4852)40-04-46; факс: 8(4852)78-58-24; эл. почта: drt@yarregion.ru;
Информация о концессионном соглашении и (или) о регуляторном соглашении	-

№ 2.1-ИП(п) (ВО)

Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере водоотведения на 2027-2031 годы (за счет платы за подключение)
АО "Ярославльводоканал"

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположение объекта Адрес/место расположения начала и конца объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые			
						Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	матернал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Всего,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ**															
2.1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**													**0**	**4 841,67**	**4841.67**
2.1.1.1.	Строительство сетей в г. Ярославль	подключение новых абонентов	г. Ярославль	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	-	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	4 280	4280,16
60	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 2 этап строительства: Жилой дом № 1; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	35,82	35,82
61	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 1 этап строительства: Жилой дом № 2; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	30,00	30,00
62	МКД с помещениями общ.назнач. с инж. коммуникациями. 4 этап-секции №№ 14-17 с помещениями общ. назначения на 1-м этаже в секции 17; г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Талан-Ярославль"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	129,30	129,30
76	Многоквартирный жилой дом №10 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	43,02	43,02
13	18-этажный жилой дом (стр №2)- 3 этап строительства со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта; г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	подключение новых абонентов	г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Специализированный застройщик Инвестпроект" (1) ООО "СЗ Инвестпроект"; 2) ООО "Факториал")	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	61м (ПЭ)	61,74	61,74
41	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Клубная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Строй Капитал"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	56,04	56,04
42	МКД со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Клубная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Строй Капитал"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	17,82	17,82
10	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Аник-Инвест"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	7,5м (ПЭ)	12,38	12,38
17	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "МАНЕЖ"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	87м (ПЭ)	19,20	19,20
50	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарантстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	72м (ПЭ)	30,60	30,60
27	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Центрторг Плюс"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	12,5м (ПЭ)	68,96	68,96
37	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория МКР № 1 жилого района "Дядьково"	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория МКР № 1 жилого района "Дядьково"	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "А-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	94м (ПЭ)	16,68	16,68
38	Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 8	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 8	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Фирма Ремсервис Специализированный застройщик"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	27м (ПЭ)	46,69	46,69
39	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Тормозное шоссе, з.у. № 106	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Тормозное шоссе, з.у. № 106	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ Фокус групп"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	54,82	54,82
43	Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями; г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Чернопрудная, земельный участок 37а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Чернопрудная, земельный участок 37а	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Инвест Результат"	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	34м (ПЭ)	33,48	33,48
56	Многоквартирный жилой дом № 2 (4 этапа) со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная улицами 1-й Приволжской, Журавлева, Складским переулком,Суздальским шоссе	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория, ограниченная улицами 1-й Приволжской, Журавлева, Складским переулком,Суздальским шоссе	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Арена"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	80,22	80,22
67	Многоквартирный жилой дом №5В (стр.) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	109,50	109,50
68	Многоквартирный жилой дом №4В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	66,16	66,16
33	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Ярославльстройпроект"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм 225мм	1023м (ПЭ)	60,62	60,62
58	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2028	225мм	202м (ПЭ)	35,82	35,82
59	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2028	225мм	202м (ПЭ)	35,82	35,82
64	Многоквартирный жилой дом №19 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Строймонтаж" (изнач.: ООО СП "Строймонтаж")	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	51,48	51,48
65	Многоквартирный жилой дом №18 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Строймонтаж" (изнач.: ООО СП "Строймонтаж")	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	53,28	53,28
75	Многоквартирный жилой дом №20 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	33,66	33,66
78	Многоквартирный жилой дом №26 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	21,06	21,06
79	Многоквартирный жилой дом №17 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	32,58	32,58
80	Многоквартирный жилой дом №16 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм	42м (ПЭ)	32,58	32,58
81	Многоквартирный жилой дом №11 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм	54м (ПЭ)	32,28	32,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	Многоквартирный жилой дом №14 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СП "Стройомонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм 225мм	140м (ПЭ)	18,18	18,18
83	Многоквартирный жилой дом №13 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СП "Стройомонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2028	160мм	48м (ПЭ)	21,06	21,06
9	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65д	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65д	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "СЗ "Возрождение"	граница земельного участка	Декабрь 2028	160мм	101м (ПЭ)	12,96	12,96
70	Среднеэтажная застройка. Многоквартирный жилой дом №2 (поз. 2);№3 (поз. 3); (поз.4, 5, 6, 7, 9) г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	Тарасов Сергей Александрович	граница земельного участка	Декабрь 2029	225мм	96м (ПЭ)	622,30	622,30
40	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "История"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	21,28	21,28
49	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А1"	граница земельного участка	Декабрь 2028	160мм	5м (ПЭ)	5,04	5,04
53	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гостстандарт"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	52,44	52,44
73	Многоквартирный жилой дом №3В (стр) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	109,50	109,50
21	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "МС-18" (ИП Миллер Александр Анатольевич)	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	20,46	20,46
23	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "СЗ "Капитал 76"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм	21м (ПЭ)	31,92	31,92
44	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	подключение новых абонентов	г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "МС-14"	граница земельного участка	Декабрь 2029	160мм 225мм	114м (ПЭ)	71,50	71,50
12	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями строение 2, этап 1. г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	сети	плата за протяженность	-		-	-	ООО "Специализированный застройщик "ЯрославльСтройПроект"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	51,48	51,48
55	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (2 этапа); г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Империя-Строй" (переход права Общество с ограниченной ответственностью "ДМ-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм 225мм	391м (ПЭ)	56,22	56,22
57	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	сети	плата за протяженность	-		-	-	ООО Специализированный застройщик "Техстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	60,48	60,48
51	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	подключение новых абонентов	г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Светлояр Сити"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм	83м (ПЭ)	130,20	130,20
4	Многоквартирный жилой дом с инж.коммун г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	подключение новых абонентов	г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ППК "Фонд развития территорий"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	52,50	52,50
14	Многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом обслуживания и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "Якутинвестстрой-Ярославль"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм	51м (ПЭ)	30,16	30,16
16	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Строительный трест № 1"	граница земельного участка	Декабрь 2030	225мм	170м (ПЭ)	34,74	34,74
19	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "ВЫСОТСТРОЙГРУПП"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	24,72	24,72
22	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, с подземной автостоянкой, встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "С.К. Высота"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм	105м (ПЭ)	65,12	65,12
24	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	225мм	187м (ПЭ)	21,60	21,60
25	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "БАЗИС"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм 225мм	99м (ПЭ)	28,44	28,44
26	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм 225мм	146м (ПЭ)	19,85	19,85
29	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм 225мм	250м (ПЭ)	19,85	19,85
52	Многоквартирный 5-ти этажный дом с подземной автостоянкой; г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Наследие"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм	75м (ПЭ)	92,34	92,34
72	Многоквартирный жилой дом №1В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм 225мм	277м (ПЭ)	113,65	113,65
74	Многоквартирный жилой дом №2В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	82,74	82,74
2	Жилой комплекс 5-этажных жил.домов (№№ 42-59) с инж.коммун., г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	подключение новых абонентов	г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Норские Резиденции 2"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	90,36	90,36
8	Многоквартирный жилой дом № 2 с пристроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Коммунары"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм	108м (ПЭ)	96,24	96,24
35	Многоквартирный жилой дом (стр. №2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	подключение новых абонентов	г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "КВАРТАЛ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	91,02	91,02
48	Многоквартирный жилой дом (стр. № 1) с инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	подключение новых абонентов	г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВАРТАЛ"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм 225мм	255м (ПЭ)	58,86	58,86
54	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ ЖК "У прудов" (переход права от Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	МКД (строение №1) с инженерными коммуникациями, со встроенно-пристроенными помещениями хозяйственного и нежилого назначения, с подземной парковкой. 3 этапа. г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	подключение новых абонентов	г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик "ГУДГРАД "	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм 225мм	487м (ПЭ)	170,10	170,10
15	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Суворовская	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Суворовская	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Возрождение"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	49,26	49,26
34	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик ТГТРУППГ"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	35,10	35,10
47	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	подключение новых абонентов	г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Жилгорстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм	40м (ПЭ)	45,00	45,00
84	Многоквартирный жилой дом с ниж.комм.; г. Ярославль, п. Сокол, ул. Черноприудная, д. 31а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, п. Сокол, ул. Черноприудная, д. 31а	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (переход права от ЖСК "СОКОЛ-31А")	граница земельного участка	Декабрь 2031	225мм	103м (ПЭ)	120,20	120,20
77	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, 3 этапа строительства; г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (переход права от ООО ПСК "Стройспецсервис-Групп")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	88,00	88,00
30	Многоквартирный жилой дом (Литера 6) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Летная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Летная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Имена.Фрунзенский"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	36,54	36,54
31	Многоквартирный жилой дом (Литер 7); г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Имена.Фрунзенский"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	56,34	56,34
36	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 2 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО "СЗ "Ин Парк"	граница земельного участка	Декабрь 2031	225мм	598м (ПЭ)	72,90	72,90
46	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 1 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	договор и ту получены ООО СЗ ИН ПАРК ООО "Специализированный застройщик "Инновационные технологии группы компаний в Калуге"	граница земельного участка	Декабрь 2031	225мм	598м (ПЭ)	72,90	72,90
2.1.1.2.	Строительство сетей в Ярославском МО	подключение новых абонентов	Ярославский МО	сети	плата за протяженность	-	-	-	-		граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	561,51	561,51
85	Многоквартирный дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "МД-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	16,00	16,00
86	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Ярстроймашинвест"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	43,94	43,94
87	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Победоносцев Групп"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	72,42	72,42
88	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Берега-Парк"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	20,75	20,75
89	Два многоквартирных жилых дома (1 этап- стр 1; 2 этап- стр 2); Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5-в	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5 в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Парамсон Владимир Владимирович	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	36,00	36,00
91	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Блок строй"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	97,75	97,75
92	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями с встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Домстрой инвест"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	28,84	28,84
93	Многоквартирный жилой дом; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "СЗ МС-16"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм 225мм	145м (ПЭ)	88,01	88,01
94	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославская область, Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	подключение новых абонентов	Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Тихомирова Любовь Нестеровна	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	33,60	33,60
95	Многоквартирный жилой дом; Ярославская область, Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик МС-17"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм 225мм	239м (ПЭ)	94,20	94,20
97	Многоквартирный жилой дом (стр. 2) с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	подключение новых абонентов	Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Профстройар" (изнач.: ООО "Родные Просторы")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	30,00	30,00
2.1.2.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	**подключение новых абонентов**													**860.93**	**860.93**
2.1.2.1.	Коллектор по ул. Авиамоторная Ду=700мм от фармфабрики (молокозавода) (реконструкция методом труба в трубу) этап I	подключение новых абонентов	ул. Авиамоторная Ду=700мм от фармфабрики (молокозавода)	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов в районе "Дядьково", ул. 1-й Приволжский, Журавлева, Сладкий пер. Суздальское ш. протяженность существующего объекта - 2078 п.м. протяженность после реконструкции - 2078 п.м.	-	Декабрь 2031	600	500 м (ПЭ)	267,42	267,42
2.1.2.2.	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-27 (п. Толга, 41а) до ул. Урочская с установкой колодца гашения скорости (КГС) и прокладкой участка самотечной канализации до врезки и действующий самотечный коллектор Ду=600мм, Ду=800мм, L=8000 м (участок 2640 м)	подключение новых абонентов	Участок от КНС-27 (п. Толга, 41а) до ул. Урочская	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов (101, 104, 105, 106, 109) протяженность существующего объекта - НЕТ УЧАСТОК – 2640 м (ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОБЪЕКТ)	-	Декабрь 2031	600 800	2640 м (ПЭ)	0,00	-
2.1.2.3.	Реконструкция самотечного коллектора "Молокозавода" по ул. Авиамоторная. Участок от д.1 по ул. Авиамоторная с переходом ж/д путей этап 2	подключение новых абонентов	Участок от д.1 по ул. Авиамоторная с переходом ж/д путей	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов (18, 36, 46, 19, 56, 37, 108)	-	Декабрь 2031	600	534 м (ПЭ)	194,52	194,52
2.1.2.4.	Реконструкция самотечного коллектора 4-й брагинский. Участок под автодорогой в районе д.2 по ул. Осташинская, участок от камеры в районе д.26 по ул. Промышленная	подключение новых абонентов	Участок в районе д.2 по ул. Осташинская, участок от камеры в районе д.26 по ул. Промышленная	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов (2, 7, 8, 12, 32, 33, 64, 65, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 98, 103, 110)	-	Декабрь 2031	900	2089 м (ПЭ)	398,99	398,99
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы							Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)									
		Ввод мощностей (км)					Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/сут)				Всего, в т.ч.:	справочно		Профинансирована к 2027 г.	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		в т.ч. по годам											ПИР	СМР		2027	2028	2029	2030	2031	
		2027	2028	2029	2030	2031															
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2.1.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ**	**855,47**	**944,71**	**1 043,35**	**1 179,95**	**818,19**										**50 856,01**	**58 744,31**	**66 657,45**	**78 933,04**	**58 059,58**	**0,00**
2.1.1.	**Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	**855,47**	**944,71**	**1043,35**	**1179,95**	**818,19**	**89**	**4842**	**2027г.**	**2031г.**	**2031г.**	**84 097,89**	**0,00**	**84 097,89**	**0,00**	**16 196,54**	**18 708,79**	**21 591,99**	**25 517,84**	**18 490,72**	**0,00**
2.1.1.1.	Строительство сетей в г. Ярославль	793,03	944,71	977,17	930,41	634,84	77	4280,16	2027г.	2031г.	2031г.	79 402,37	0,00	79 402,37	0,00	15 292,22	17 664,20	20 386,43	24 093,08	17 458,31	0,00
60	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 2 этап строительства: Жилой дом № 1; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	35,82	-	-	-	-	1	35,82	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 1 этап строительства: Жилой дом № 2; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	30,00	-	-	-	-	1	30,00	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	МКД с помещениями общ.назнач. с инж. коммуникациями. 4 этап-секции №№ 14-17 с помещениями общ. назначения на 1-м этаже в секции 17; г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	64,65	64,65	-	-	-	1	129,30	2031г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Многоквартирный жилой дом №10 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	43,02	-	-	-	-	1	43,02	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18-этажный жилой дом (стр №2)- 3 этап строительства со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта; г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	61,74	-	-	-	-	1	61,74	2027г.	2028г.	2029г.	728,29	-	728,29	-	140,26	162,02	186,99	220,99	160,13	-
41	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	56,04	-	-	-	-	1	56,04	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	МКД со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	17,82	-	-	-	-	1	17,82	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	12,38	-	-	-	-	1	12,38	2027г.	2028г.	2029г.	89,54	-	89,54	-	17,25	19,92	22,99	27,17	19,69	-
17	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	19,20	-	-	-	-	1	19,20	2027г.	2028г.	2029г.	1 038,71	-	1 038,71	-	200,05	231,08	266,69	315,18	228,38	-
50	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	30,60	-	-	-	-	1	30,60	2027г.	2028г.	2029г.	859,62	-	859,62	-	165,56	191,24	220,71	260,83	189,01	-
27	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской	68,96	-	-	-	-	1	68,96	2027г.	2028г.	2029г.	149,24	-	149,24	-	28,74	33,20	38,32	45,28	32,81	-
37	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория МКР № 1 жилого района "Дядьково"	16,68	-	-	-	-	1	16,68	2027г.	2028г.	2029г.	1 122,28	-	1 122,28	-	216,14	249,67	288,14	340,53	246,76	-
38	Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 8	46,69	-	-	-	-	1	46,69	2027г.	2028г.	2029г.	322,36	-	322,36	-	62,08	71,71	82,76	97,81	70,88	-
39	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Тормозное шоссе, з.у. № 106	54,82	-	-	-	-	1	54,82	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями; г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Чернопрудная, земельный участок 37а	33,48	-	-	-	-	1	33,48	2027г.	2028г.	2029г.	405,93	-	405,93	-	78,18	90,31	104,22	123,17	89,25	
56	Многоквартирный жилой дом № 2 (4 этапа) со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная улицами 1-й Приволжской, Журавлева, Складским переулком,Суздальским шоссе	80,22	-	-	-	-	1	80,22	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Многоквартирный жилой дом №5В (стр.) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	54,75	54,75	-	-	-	1	109,50	2031г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Многоквартирный жилой дом №4В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	66,16	-	-	-	-	1	66,16	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	-	30,31	30,31	-	-	1	60,62	2027г.	2028г.	2029г.	12 658,84	-	12 658,84	-	2 437,99	2 816,14	3 250,14	3 841,07	2 783,32	-
58	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	-	35,82	-	-	-	1	35,82	2028г.	2029г.	2030г.	2 515,89	-	2 515,89	-	484,54	559,70	645,95	763,40	553,17	-
59	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	-	35,82	-	-	-	1	35,82	2028г.	2029г.	2030г.	2 515,89	-	2 515,89	-	484,54	559,70	645,95	763,40	553,17	-
64	Многоквартирный жилой дом №19 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	-	51,48	-	-	-	1	51,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Многоквартирный жилой дом №18 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	-	53,28	-	-	-	1	53,28	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Многоквартирный жилой дом №20 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	-	16,83	16,83	-	-	1	33,66	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Многоквартирный жилой дом №26 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	-	10,53	10,53	-	-	1	21,06	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Многоквартирный жилой дом №17 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	-	16,29	16,29	-	-	1	32,58	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Многоквартирный жилой дом №16 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	-	16,29	16,29	-	-	1	32,58	2027г.	2028г.	2029г.	501,45	-	501,45	-	96,57	111,55	128,75	152,15	110,25	-
81	Многоквартирный жилой дом №11 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	-	16,14	16,14	-	-	1	32,28	2027г.	2028г.	2029г.	644,72	-	644,72	-	124,17	143,43	165,53	195,63	141,75	-

1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
82	Многоквартирный жилой дом №14 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	-	9,09	9,09	-	-	1	18,18	2027г.	2028г.	2029г.	1 722,54	-	1 722,54	-	331,75	383,20	442,26	522,67	378,74	-
83	Многоквартирный жилой дом №13 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	-	21,06	-	-	-	1	21,06	2028г.	2029г.	2030г.	573,08	-	573,08	-	110,37	127,49	147,14	173,89	126,00	-
9	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65д	-	12,96	-	-	-	1	12,96	2028г.	2029г.	2030г.	1 205,86	-	1 205,86	-	232,24	268,26	309,60	365,89	265,13	-
70	Среднеэтажная застройка. Многоквартирный жилой дом №2 (поз. 2);№3 (поз. 3); (поз.4, 5, 6, 7, 9) г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	-	311,15	311,15	-	-	1	622,30	2027г.	2028г.	2029г.	1 195,67	-	1 195,67	-	230,28	265,99	306,99	362,80	262,89	-
40	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	-	21,28	-	-	-	1	21,28	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	-	5,04	-	-	-	1	5,04	2028г.	2029г.	2030г.	59,70	-	59,70	-	11,50	13,28	15,33	18,11	13,13	-
53	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	-	52,44	-	-	-	1	52,44	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Многоквартирный жилой дом №3В (стр) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул.Лескова, Бурмакинской	-	109,50	-	-	-	1	109,50	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	-	-	20,46	-	-	1	20,46	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	-	-	31,92	-	-	1	31,92	2029г.	2030г.	2031г.	250,72	-	250,72	-	48,29	55,78	64,37	76,08	55,13	-
44	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	-	-	71,50	-	-	1	71,50	2029г.	2030г.	2031г.	1 379,63	-	1 379,63	-	265,71	306,92	354,22	418,62	303,34	-
12	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями строение 2, этап 1. г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	-	-	25,74	25,74	-	1	51,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (2 этапа); г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	-	-	28,11	28,11	-	1	56,22	2028г.	2029г.	2030г.	4 764,66	-	4 764,66	-	917,63	1 059,97	1 223,32	1 445,74	1 047,61	-
57	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	-	-	30,24	30,24	-	1	60,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	-	-	65,10	65,10	-	1	130,20	2028г.	2029г.	2030г.	990,95	-	990,95	-	190,85	220,45	254,43	300,68	217,88	-
4	Многоквартирный жилой дом с инж.коммун г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	-	-	26,25	26,25	-	1	52,50	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом обслуживания и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	-	-	15,08	15,08	-	1	30,16	2028г.	2029г.	2030г.	608,90	-	608,90	-	117,27	135,46	156,33	184,76	133,88	-
16	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	-	-	17,37	17,37	-	1	34,74	2028г.	2029г.	2030г.	2 117,33	-	2 117,33	-	407,78	471,03	543,62	642,46	465,54	-
19	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	-	-	12,36	12,36	-	1	24,72	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, с подземной автостоянкой, встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	-	-	32,56	32,56	-	1	65,12	2028г.	2029г.	2030г.	1 253,61	-	1 253,61	-	241,44	278,88	321,86	380,38	275,63	-
24	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	-	-	10,80	10,80	-	1	21,60	2028г.	2029г.	2030г.	2 329,07	-	2 329,07	-	448,56	518,13	597,98	706,71	512,09	-
25	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	-	-	14,22	14,22	-	1	28,44	2028г.	2029г.	2030г.	1 214,98	-	1 214,98	-	234,00	270,29	311,95	368,66	267,14	-
26	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	-	-	9,92	9,92	-	1	19,85	2028г.	2029г.	2030г.	1 781,80	-	1 781,80	-	343,16	396,39	457,47	540,65	391,77	-
29	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	-	-	9,92	9,92	-	1	19,85	2028г.	2029г.	2030г.	3 089,48	-	3 089,48	-	595,01	687,30	793,22	937,44	679,29	-
52	Многоквартирный 5-ти этажный дом с подземной автостоянкой; г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	-	-	30,78	30,78	30,78	1	92,34	2028г.	2029г.	2030г.	895,44	-	895,44	-	172,45	199,20	229,90	271,70	196,88	-
72	Многоквартирный жилой дом №1В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	-	-	56,83	56,83	-	1	113,65	2028г.	2029г.	2030г.	3 412,36	-	3 412,36	-	657,19	759,13	876,12	1 035,41	750,28	-
74	Многоквартирный жилой дом №2В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	-	-	41,37	41,37	-	1	82,74	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Жилой комплекс 5-этажных жил.домов (№№ 42-59) с инж.коммун., г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	-	-	-	90,36	-	6	90,36	2030г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Многоквартирный жилой дом № 2 с пристроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	-	-	-	48,12	48,12	1	96,24	2029г.	2030г.	2031г.	1 289,43	-	1 289,43	-	248,33	286,85	331,06	391,25	283,51	-
35	Многоквартирный жилой дом (стр. №2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	-	-	-	91,02	-	1	91,02	2030г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Многоквартирный жилой дом (стр. № 1) с инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	-	-	-	29,43	29,43	1	58,86	2029г.	2030г.	2031г.	3 118,75	-	3 118,75	-	600,65	693,81	800,73	946,32	685,72	-
54	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	-	-	-	12,50	12,50	1	25,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
20	МКД (строение №1) с инженерными коммуникациями, со встроенно-пристроенными помещениями хозяйственного и нежилого назначения, с подземной парковкой. 3 этапа. г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	-	-	-	85,05	85,05	1	170,10	2029г.	2030г.	2031г.	5 939,18	-	5 939,18	-	1 143,84	1 321,26	1 524,88	1 802,13	1 305,86	-
15	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Суворовская	-	-	-	24,63	24,63	1	49,26	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	-	-	-	17,55	17,55	1	35,10	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	-	-	-	45,00		1	45,00	2030г.	2031г.	2031г.	477,57	-	477,57	-	91,98	106,24	122,61	144,91	105,00	-
84	Многоквартирный жилой дом с инж.комм.; г. Ярославль, п. Сокол, ул. Чернопрудная, д. 31а	-	-	-	60,10	60,10	1	120,20	2029г.	2030г.	2031г.	1 282,85	-	1 282,85	-	247,07	285,39	329,37	389,26	282,06	-
77	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, 3 этапа строительства; г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	-	-	-	-	88,00	1	88,00	2031г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Многоквартирный жилой дом (Литера 6) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Летная	-	-	-	-	36,54	1	36,54	2031г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Многоквартирный жилой дом (Литер 7); г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	-	-	-	-	56,34	1	56,34	2031г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 2 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	-	-	-	-	72,90	2	72,90	2031г.	2031г.	2031г.	7 448,03	-	7 448,03	-	1 434,43	1 656,92	1 912,27	2 259,96	1 637,61	-
46	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 1 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	-	-	-	-	72,90	2	72,90	2031г.	2031г.	2031г.	7 448,03	-	7 448,03	-	1 434,43	1 656,92	1 912,27	2 259,96	1 637,61	-
2.1.1.2.	Строительство сетей в Яросавском МО	62,44	0,00	66,18	249,54	183,36	12	561,51	2027г.	2030г.	2031г.	4 695,52	0,00	4 695,52	0,00	904,32	1 044,59	1 205,57	1 424,76	1 032,41	0,00
85	Многоквартирный дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	-	-	8,00	8,00		1	16,00	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	21,97	21,97		1	43,94	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	36,21	36,21		1	72,42	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	-	-	-	10,38	10,38	1	20,75	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Два многоквартирных жилых дома (1 этап- стр 1; 2 этап- стр 2); Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5-в	-	-	-	18,00	18,00	2	36,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	-	-	-	48,88	48,88	1	97,75	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями с встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	28,84	-	-	-	-	1	28,84	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Многоквартирный жилой дом; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	-	44,01	44,01	1	88,01	2029г.	2030г.	2031г.	1 751,29	-	1 751,29	-	337,28	389,60	449,64	531,40	385,06	-
94	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославская область, Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	33,60	-	-			1	33,60	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Многоквартирный жилой дом; Ярославская область, Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	-	47,10	47,10	1	94,20	2029г.	2030г.	2031г.	2 944,23	-	2 944,23	-	567,03	654,99	755,93	893,37	647,35	-
97	Многоквартирный жилой дом (стр. 2) с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	-	-	-	15,00	15,00	1	30,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,93**	**20**	**20**	**2027г.**	**2031г.**	**2031г.**	**212 744,51**	**0,00**	**212 744,51**	**0,00**	**34 659,47**	**40 035,52**	**45 065,46**	**53 415,20**	**39 568,86**	**0,00**
2.1.2.1.	Коллектор по ул. Авиамоторная Ду=700мм от фармфабрики (молокозавода) (реконструкция методом труба в трубу) этап 1	-	-	-	-	267,42	7	7	2027г.	2031г.	2031г.	7 277,69	-	7 277,69	-	1 185,65	1 369,56	1 541,63	1 827,26	1 353,59	-
2.1.2.2.	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-27 (п. Толга, 41а) до ул. Урочская с установкой колодца гашения скорости (КГС) и прокладкой участка самотечной канализации до врезки в действующий самотечный коллектор Ду=600мм, Ду=800мм, L=8000 м (участок 2640 м)	-	-	-	-	-	-	-	2027г.	2031г.	2031г.	87 901,53	-	87 901,53	-	14 320,56	16 541,83	18 620,09	22 070,03	16 349,02	-
2.1.2.3.	Реконструкция самотечного коллектора "Молокозавода" по ул. Авиамоторная. Участок от д.1 по ул. Авиамоторная с переходом ж/д путей этап 2	-	-	-	-	194,52	5	5	2027г.	2031г.	2031г.	29 174,39	-	29 174,39	-	4 752,97	5 490,21	6 179,98	7 325,01	5 426,21	-
2.1.2.4.	Реконструкция самотечного коллектора 4-й брагинский. Участок под автодорогой в районе д.2 по ул. Осташинская, участок от камеры в районе д.26 по ул. Промышленная	-	-	-	-	398,99	8	8	2027г.	2031г.	2031г.	88 390,89	-	88 390,89	-	14 400,29	16 633,92	18 723,75	22 192,90	16 440,03	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**296 842,40**	**0,00**	**296 842,40**	**0,00**	**50 856,01**	**58 744,31**	**66 657,45**	**78 933,04**	**58 059,58**	**0,00**

№ 2.1-ИП(п) Х

Мероприятия инвестиционной программы (подключения) в сфере холодного водоснабжения на 2027-2031 годы (за счет платы за подключение)
АО "Ярославльводоканал"

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположение объекта Адрес/место расположения начала и конца объекта	Вид объекта	Тип тарифа (платы)	Нормативный акт органа регулирования об установлении размера платы/тарифа за/на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения		Договор на подключение (технологическое присоединение)			Точка подключения	Срок подключения	Плановые показатели по и				
						Дата и номер	Размер платы/тарифа, тыс.руб. (без НДС)	Номер договора	Дата заключения договора	Данные о заявителе (наименование организации)			Диаметр (мм)	материал	Объем подключаемой нагрузки (м.куб/сут)	Всего,	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**																**872,78**
1.1.	**Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей**															**4 917,69**	**872,78**
1.1.1.	строительство сетей в г. Ярославле	подключение новых абонентов	г. Ярославль	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	-	граница земельного участка	-	-	-	4357,18	4357,18	811,34
60	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 2 этап строительства: Жилой дом № 1; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	35,82	35,82	35,82
61	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 1 этап строительства: Жилой дом № 2; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	30,00	30,00	30,00
62	МКД с помещениями общ.назнач. с инж. коммуникациями. 4 этап-секции №№ 14-17 с помещениями общ. назначения на 1-м этаже в секции 17; г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Талан-Ярославль"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	132,17	132,17	66,09
76	Многоквартирный жилой дом №10 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	43,02	43,02	43,02
13	18-этажный жилой дом (стр №2)- 3 этап строительства со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта; г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	подключение новых абонентов	г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	ООО "Специализированный застройщик Инвестпроект" (1) ООО "СЗ Инвестпроект"; 2) ООО "Факториал")	граница земельного участка	Декабрь 2027	160мм	13м (ПЭ)	61,74	61,74	61,74
41	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Клубная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Строй Капитал"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	56,04	56,04	56,04
42	МКД со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Клубная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Строй Капитал"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	17,82	17,82	17,82
10	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Аник-Инвест"	граница земельного участка	Декабрь 2027	225мм	11м (ПЭ)	12,38	12,38	12,38
17	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО "МАНЕЖ"	граница земельного участка	Декабрь 2027	50мм	13м (ПЭ)	19,20	19,20	19,20
50	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарантстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2027	63мм	6,5м (ПЭ)	30,60	30,60	30,60
27	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской	подключение новых абонентов	г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО "Центрторг Плюс"	граница земельного участка	Декабрь 2027	225мм	26м (ПЭ)	68,96	68,96	68,96
37	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория МКР № 1 жилого района "Дядьково"	подключение новых абонентов	г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23 (160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "А-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2027	50мм 160мм	111м (ПЭ)	16,68	16,68	16,68
38	Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 8	подключение новых абонентов	г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01	-	-	ООО "Фирма Ремсервис Специализированный застройщик"	граница земельного участка	Декабрь 2027	90мм	15м (ПЭ)	46,69	46,69	46,69
39	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Тормозное шоссе, з.у. № 106	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО "СЗ Фокус групп"	граница земельного участка	Декабрь 2027	63мм	12м (ПЭ)	54,82	54,82	54,82
43	Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями; г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Черноприудная, земельный участок 37а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Черноприудная, земельный участок 37а	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Инвест Результат"	граница земельного участка	Декабрь 2027	63мм	60м (ПЭ)	37,34	37,34	37,34
56	Многоквартирный жилой дом № 2 (4 этапа) со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная улицами 1-й Приволжской, Журавлева, Складским переулком,Суздальским шоссе	подключение новых абонентов	г.Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Арена"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	80,22	80,22	80,22
67	Многоквартирный жилой дом №5В (стр.) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	119,69	119,69	59,85
68	Многоквартирный жилой дом №4В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	74,08	74,08	74,08
33	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	сети	плата за протяженность	-	(110) 13914,36 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Ярославльстройпроект"	граница земельного участка	Декабрь 2029	110мм 225мм	217м (ПЭ)	60,62	60,62	-
12	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями строение 2, этап 1. г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "ЯрославльСтройПроект"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	51,48	51,48	-
58	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	35,82	35,82	-
59	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Гранд-М"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	35,82	35,82	-
64	Многоквартирный жилой дом №19 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Строймонтаж" (изнач.: ООО СП "Строймонтаж")	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	51,48	51,48	-
65	Многоквартирный жилой дом №18 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Строймонтаж" (изнач.: ООО СП "Строймонтаж")	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	53,28	53,28	-
75	Многоквартирный жилой дом №20 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	33,66	33,66	-
78	Многоквартирный жилой дом №26 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	21,06	21,06	-
79	Многоквартирный жилой дом №17 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	32,58	32,58	-
80	Многоквартирный жилой дом №16 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	63мм	28м (ПЭ)	32,58	32,58	-
81	Многоквартирный жилой дом №11 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	63мм	31м (ПЭ)	32,28	32,28	-
82	Многоквартирный жилой дом №14 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2029	50мм	10м (ПЭ)	18,18	18,18	-
83	Многоквартирный жилой дом №13 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО СП "Строймонтаж"	граница земельного участка	Декабрь 2028	50мм	23м (ПЭ)	21,06	21,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65д	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65д	сети	плата за протяженность	-	(32) 8053,93	-	-	ООО "СЗ "Возрождение"	граница земельного участка	Декабрь 2028	32мм	35м (ПЭ)	12,96	12,96	-
70	Среднеэтажная застройка. Многоквартирный жилой дом №2 (поз. 2),№3 (поз. 3); (поз.4, 5, 6, 7, 9) г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	подключение новых абонентов	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 1 этап строительства. Г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	Тарасов Сергей Александрович	граница земельного участка	Декабрь 2029	225мм	128м (ПЭ)	622,30	622,30	-
40	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "История"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	21,28	21,28	-
49	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А1"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	36,18	36,18	-
53	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23 (225) 15853,56	-	-	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гостстандарт"	граница земельного участка	Декабрь 2028	50мм 225мм	156,5м (ПЭ)	52,44	52,44	-
73	Многоквартирный жилой дом №3В (стр) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2028	-	-	120,87	120,87	-
21	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "МС-18" (ИП Миллер Александр Анатольевич)	граница земельного участка	Декабрь 2029	-	-	20,46	20,46	-
23	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01	-	-	ООО "СЗ "Капитал 76"	граница земельного участка	Декабрь 2029	90мм	10м (ПЭ)	32,28	32,28	-
44	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	подключение новых абонентов	г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	сети	плата за протяженность	-	(110) 13914,36 (160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "МС-14"	граница земельного участка	Декабрь 2029	110мм 160мм	147м (ПЭ)	71,50	71,50	-
55	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (2 этапа); г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31 (160) 14479,34	-	-	ООО СЗ "Империя-Строй" (переход права Общество с ограниченной ответственностью "ДМ-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	63мм 160мм	148,5м (ПЭ)	56,22	56,22	-
57	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО Специализированный застройщик "Техстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	60,48	60,48	-
51	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	подключение новых абонентов	г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Светлояр Сити"	граница земельного участка	Декабрь 2030	160мм	23м (ПЭ)	130,20	130,20	-
4	Многоквартирный жилой дом с инж.коммун г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	подключение новых абонентов	г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ППК "Фонд развития территорий"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	52,50	52,50	-
14	Многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом обслуживания и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01	-	-	ООО СЗ "Якутинвестстрой-Ярославль"	граница земельного участка	Декабрь 2030	90мм	14м (ПЭ)	30,16	30,16	-
16	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23 (225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "Строительный трест № 1"	граница земельного участка	Декабрь 2030	50мм 225мм	143м (ПЭ)	35,14	35,14	-
19	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО СЗ "ВЫСОТСТРОЙГРУПП"	граница земельного участка	Декабрь 2030	50мм	12,5м (ПЭ)	24,72	24,72	-
22	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, с подземной автостоянкой, встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	ООО СЗ "С.К. Высота"	граница земельного участка	Декабрь 2030	225мм	104м (ПЭ)	65,75	65,75	-
24	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	50мм	16м (ПЭ)	21,60	21,60	-
25	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО СЗ "БАЗИС"	граница земельного участка	Декабрь 2030	63мм	27м (ПЭ)	28,44	28,44	-
26	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31 (90) 12769,01	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	63мм 90мм	101м (ПЭ)	19,85	19,85	-
29	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23	-	-	ООО СЗ "Фокус Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	50мм	16м (ПЭ)	19,85	19,85	-
52	Многоквартирный 5-ти этажный дом с подземной автостоянкой; г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Наследие"	граница земельного участка	Декабрь 2031	225мм	432м (ПЭ)	108,88	108,88	-
72	Многоквартирный жилой дом №1В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Черноприудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	(110) 13914,36 (225) 15853,56	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	110мм 225мм	305м (ПЭ)	138,10	138,10	-
74	Многоквартирный жилой дом №2В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Черноприудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	88,57	88,57	-
2	Жилой комплекс 5-этажных жил.домов (№№ 42-59) с инж.коммун., г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	подключение новых абонентов	г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Норские Резиденции 2"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	90,36	90,36	-
8	Многоквартирный жилой дом № 2 с пристроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	сети	плата за протяженность	-	(160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "Коммунары"	граница земельного участка	Декабрь 2031	160мм 225мм	528м (ПЭ)	96,24	96,24	-
35	Многоквартирный жилой дом (стр. №2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	подключение новых абонентов	г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "КВАРТАЛ"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	91,02	91,02	-
48	Многоквартирный жилой дом (стр. № 1) с инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	подключение новых абонентов	г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	сети	плата за протяженность	-	(32) 8053,93 (50) 8898,23 (63) 9111,31 (225) 15853,56	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВАРТАЛ"	граница земельного участка	Декабрь 2031	32мм 50мм 63мм 225мм	443м (ПЭ)	58,86	58,86	-
54	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ ЖК "У прудов" (переход права от Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	25,00	25,00	-
20	МКД (строение №1) с инженерными коммуникациями, со встроенно-пристроенными помещениями хозяйственного и нежилого назначения, с подземной парковкой. 3 этапа. г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	подключение новых абонентов	г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01 (160) 14479,34 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик "ГУДГРАД "	граница земельного участка	Декабрь 2031	90мм 160мм 225мм	694м (ПЭ)	172,26	172,26	-
15	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Суворовская	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Суворовская	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01	-	-	ООО "СЗ "Возрождение"	граница земельного участка	Декабрь 2031	90мм	7,5м (ПЭ)	49,26	49,26	-
34	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик ТТГРУПП"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	35,10	35,10	-
47	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	подключение новых абонентов	г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	сети	плата за протяженность	-	(63) 9111,31	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Жилгорстрой"	граница земельного участка	Декабрь 2030	63мм	15,5м (ПЭ)	45,00	45,00	-
84	Многоквартирный жилой дом с инж.комм.; г. Ярославль, п. Сокол, ул. Чернопрудная, д. 31а	подключение новых абонентов	г. Ярославль, п. Сокол, ул. Чернопрудная, д. 31а	сети	плата за протяженность	-	(225) 15853,56	-	-	Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (переход права от ЖСК "СОКОЛ-31А")	граница земельного участка	Декабрь 2031	225мм	27м (ПЭ)	135,20	135,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
77	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, 3 этапа строительства; г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (переход права от ООО ПСК "Стройспецсервис-Групп")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	88,00	88,00	-
30	Многоквартирный жилой дом (Литера 6) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Летная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, ул. Летная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Имена.Фрунзенский"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	36,54	36,54	-
31	Многоквартирный жилой дом (Литер 7); г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	подключение новых абонентов	г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Имена.Фрунзенский"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	56,34	56,34	-
36	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 2 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23 (225) 15853,56	-	-	ООО "СЗ "Ин Парк"	граница земельного участка	Декабрь 2031	50мм 225мм	1241м (ПЭ)	44,55	44,55	-
46	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 1 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	подключение новых абонентов	г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	сети	плата за протяженность	-	(50) 8898,23 (225) 15853,56	-	-	договор и ту получены ООО СЗ ИН ПАРК ООО "Специализированный застройщик "Инновационные технологии группы компаний в Калуге"	граница земельного участка	Декабрь 2031	50мм 225мм	1241м (ПЭ)	45,55	45,55	-
1.1.2.	строительство сетей в Ярославском МО	подключение новых абонентов	Ярославский МО	сети	плата за протяженность	-	-	-	-		граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	560,51	560,51	61,44
85	Многоквартирный дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "МД-Строй"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	16,00	16,00	-
86	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Ярстроймашинвест"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	43,94	43,94	-
87	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО "СЗ "Победоносцев Групп"	граница земельного участка	Декабрь 2030	-	-	72,42	72,42	-
88	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Берега-Парк"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	20,75	20,75	-
89	Два многоквартирных жилых дома (1 этап- стр 1; 2 этап- стр 2); Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5-в	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5 в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Парамсон Владимир Владимирович	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	36,00	36,00	-
91	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Блок строй"	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	97,75	97,75	-
92	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями с встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Домстрой инвест"	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	27,84	27,84	27,84
93	Многоквартирный жилой дом; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01 (225) 15853,56	-	-	ООО "СЗ МС-16"	граница земельного участка	Декабрь 2031	90мм 225мм	82,5м (ПЭ)	88,01	88,01	-
94	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославская область, Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	подключение новых абонентов	Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	Тихомирова Любовь Нестеровна	граница земельного участка	Декабрь 2027	-	-	33,60	33,60	33,60
95	Многоквартирный жилой дом; Ярославская область, Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	подключение новых абонентов	Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	сети	плата за протяженность	-	(90) 12769,01 (225) 15853,56	-	-	ООО "Специализированный застройщик МС-17"	граница земельного участка	Декабрь 2031	90мм 225мм	336,5м (ПЭ)	94,20	94,20	-
97	Многоквартирный жилой дом (стр. 2) с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	подключение новых абонентов	Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	сети	плата за протяженность	-	-	-	-	ООО СЗ "Профстройэр" (изнач.: ООО "Родные Просторы")	граница земельного участка	Декабрь 2031	-	-	30,00	30,00	-
1.2.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**	**подключение новых абонентов**															
1.2.1.	Модернизация уличного водопровода по Ильинскому переулку во Фрунзенском районе г. Ярославля (Ду=225/110мм, L=560/200м)	подключение новых абонентов	ул. Авиамоторная Ду=700мм от фармфабрики (молокозавода)	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов по улицам Ильинская, Ильинский пер, Суворовская, Морозовская, Летняя, Лётная протяженность существующего объекта 350 п.м., протяженность объекта после модернизации 760 п.м.			110 225	760м (ПЭ)	259,07	259,07	-
1.2.2.	Строительство ветки водовода от СВС до пр-т Авиаторов д.149 (участок 1 Дюкер 2 Ду=1000 мм через реку Волга в районе Тутаевского шоссе, 52, участок 2 Водовод Ду=1000 мм от дюкера в районе Толгского монастыря до водовода ЯЗДА в районе п. Лесные поляны L=4000м (участок 1183 м)	подключение новых абонентов	Участок от д.1 по ул. Авиамоторная с переходом ж/д путей Участок в районе д.2 по ул. Осташинская, участок от камеры в районе д.26 по ул. Промышленная	сети	плата за мощность	-	-	-	-	Обеспечение надежности водоснабжения и пропускной способности сетей водоснабжения для подключения абонентов в Заволжском районе г. Ярославля			1000	11300 м (ПЭ)	1073,32	1073,32	-
1.2.2.1.	Дюкер 2 Ду=1000 мм через реку Волга в районе Тутаевского шоссе, 52	подключение новых абонентов	Участок от д.1 по ул. Авиамоторная с переходом ж/д путей	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов по пр. Машиностроителей, ул. Клубная, Тверская наб., Тепловой пер.			1000	850 м (ПЭ)	1073,32	1073,32	-
1.2.2.2.	Водовод Ду=1000 мм от дюкера в районе Толгского монастыря до водовода ЯЗДА в районе п. Лесные поляны L=4000м (участок 1183 м)	подключение новых абонентов	Участок в районе д.2 по ул. Осташинская, участок от камеры в районе д.26 по ул. Промышленная	сети	плата за мощность	-	-	-	-	подключение объектов по пр. Машиностроителей, ул. Клубная, Тверская наб., Тепловой пер.			1000	1183 м (ПЭ)	1073,32	1073,32	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	тогам реализации мероприятия инвестиционной программы						Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Плановый объем выполнения за счет платы за подключение, тыс.руб. (без НДС)									
		Ввод мощностей (км)				Количество новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов (шт.)	Создание условий для подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства абонентов (м.куб/сут)				Всего, в т.ч.:	справочно		Профинансирована к 2027 г.	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		в т.ч. по годам										ПИР	СМР		2027	2028	2029	2030	2031	
		2028	2029	2030	2031															
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**	**993,75**	**1064,87**	**1209,70**	**776,59**										**27 167,44**	**32 355,70**	**36 231,63**	**43 011,31**	**28 854,49**	
1.1.	**Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей**	**993,75**	**1 064,87**	**1 209,70**	**776,59**						**105 326,61**	**0,00**	**105 326,61**	**0,00**	**20 375,58**	**24 266,78**	**27 173,73**	**32 258,48**	**21 640,87**	**0,00**
1.1.1.	строительство сетей в г. Ярославле	993,75	998,69	960,16	593,23	77	4357,18	-	-	-	98 878,29	0,00	98 878,29	0,00	19 128,15	22 781,11	25 510,09	30 283,55	20 315,97	0,00
60	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 2 этап строительства: Жилой дом № 1; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	-	-	-	-	1	35,82	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями. 1 этап строительства: Жилой дом № 2; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24	-	-	-	-	1	30,00	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	МКД с помещениями общ.назнач. с инж. коммуникациями. 4 этап-секции №№ 14-17 с помещениями общ. назначения на 1-м этаже в секции 17; г. Ярославль, Дзержинский р-н, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича	66,09	-	-	-	1	132,17	2031г.	2032г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Многоквартирный жилой дом №10 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	-	-	-	-	1	43,02	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18-этажный жилой дом (стр №2)- 3 этап строительства со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта; г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д.21	-	-	-	-	1	61,74	2027г.	2028г.	2029г.	188,23	-	188,23	-	36,41	43,37	48,56	57,65	38,67	-
41	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	-	-	-	-	1	56,04	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	МКД со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Клубная	-	-	-	-	1	17,82	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35	-	-	-	-	1	12,38	2027г.	2028г.	2029г.	174,39	-	174,39	-	33,74	40,18	44,99	53,41	35,83	-
17	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Калмыковых, дом 5	-	-	-	-	1	19,20	2027г.	2028г.	2029г.	115,68	-	115,68	-	22,38	26,65	29,84	35,43	23,77	-
50	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Большая Павловская (в районе д.35/17)	-	-	-	-	1	30,60	2027г.	2028г.	2029г.	59,22	-	59,22	-	11,46	13,64	15,28	18,14	12,17	-
27	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской	-	-	-	-	1	68,96	2027г.	2028г.	2029г.	412,19	-	412,19	-	79,74	94,97	106,34	126,24	84,69	-
37	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория МКР № 1 жилого района "Дядьково"	-	-	-	-	1	16,68	2027г.	2028г.	2029г.	1 517,91	-	1 517,91	-	293,64	349,72	391,61	464,89	311,88	-
38	Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 8	-	-	-	-	1	46,69	2027г.	2028г.	2029г.	191,54	-	191,54	-	37,05	44,13	49,42	58,66	39,35	-
39	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Тормозное шоссе, з.у. № 106	-	-	-	-	1	54,82	2027г.	2028г.	2029г.	109,34	-	109,34	-	21,15	25,19	28,21	33,49	22,46	-
43	Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями; г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Чернопрудная, земельный участок 37а	-	-	-	-	1	37,34	2027г.	2028г.	2029г.	546,68	-	546,68	-	105,76	125,95	141,04	167,43	112,32	-
56	Многоквартирный жилой дом № 2 (4 этапа) со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная улицами 1-й Приволжской, Журавлева, Складским переулком,Суздальским шоссе	-	-	-	-	1	80,22	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Многоквартирный жилой дом №5В (стр.) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	59,85	-	-	-	1	119,69	2031г.	2032г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Многоквартирный жилой дом №4В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	-	-	-	-	1	74,08	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР № 15	30,31	30,31	-	-	1	60,62	2027г.	2028г.	2029г.	3 407,26	-	3 407,26	-	659,14	785,02	879,05	1 043,54	700,07	-
12	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями строение 2, этап 1. г. Ярославль, Дзержинский райо, микрорайон № 15	-	25,74	25,74	-	1	51,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, Брагинская ул., земельный участок 32а	35,82	-	-	-	1	35,82	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, МКР №9, №9а, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22а	35,82	-	-	-	1	35,82	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Многоквартирный жилой дом №19 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	51,48	-	-	-	1	51,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Многоквартирный жилой дом №18 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	53,28	-	-	-	1	53,28	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Многоквартирный жилой дом №20 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в МКРН №15	16,83	16,83	-	-	1	33,66	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Многоквартирный жилой дом №26 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн № 15 СЖР	10,53	10,53	-	-	1	21,06	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Многоквартирный жилой дом №17 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	16,29	16,29	-	-	1	32,58	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Многоквартирный жилой дом №16 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	16,29	16,29	-	-	1	32,58	2027г.	2028г.	2029г.	255,12	-	255,12	-	49,35	58,78	65,82	78,13	52,42	-
81	Многоквартирный жилой дом №11 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н в мкрн №15 СЖР	16,14	16,14	-	-	1	32,28	2027г.	2028г.	2029г.	282,45	-	282,45	-	54,64	65,08	72,87	86,51	58,03	-
82	Многоквартирный жилой дом №14 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	9,09	9,09	-	-	1	18,18	2027г.	2028г.	2029г.	88,98	-	88,98	-	17,21	20,50	22,96	27,25	18,28	-
83	Многоквартирный жилой дом №13 с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский р-н, в мкрн №15 СЖР	21,06	-	-	-	1	21,06	2028г.	2029г.	2030г.	204,66	-	204,66	-	39,59	47,15	52,80	62,68	42,05	-

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
9	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Тверицкая набережная, за д. 65л	12,96	-	-	-	1	12,96	2028г.	2029г.	2030г.	281,89	-	281,89	-	54,53	64,95	72,73	86,33	57,92	-
70	Среднеэтажная застройка. Многоквартирный жилой дом №2 (поз. 2);№3 (поз. 3); (поз.4, 5, 6, 7, 9) г. Ярославль, Заволжский р-н, пер. Тепловой, д. 17	311,15	311,15	-	-	1	622,30	2027г.	2028г.	2029г.	2 029,26	-	2 029,26	-	392,56	467,53	523,54	621,50	416,94	-
40	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, дом 21	21,28	-	-	-	1	21,28	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 85	36,18	-	-	-	1	36,18	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул.Лисицына, д.6-в	52,44	-	-	-	1	52,44	2028г.	2029г.	2030г.	2 369,80	-	2 369,80	-	458,44	545,99	611,40	725,80	486,91	-
73	Многоквартирный жилой дом №3В (стр) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский р-н, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул.Лескова, Бурмакинской	120,87	-	-	-	1	120,87	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, территория ограниченная ул. Елены Колесовой, ул. Блюхера, ул. Урицкого, Тутаевским шоссе в Дзержинском районе	-	20,46	-	-	1	20,46	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19	-	32,28	-	-	1	32,28	2029г.	2030г.	2031г.	127,69	-	127,69	-	24,70	29,42	32,94	39,11	26,24	-
44	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, 23-я линия поселка 2-е Брагино	-	71,50	-	-	1	71,50	2029г.	2030г.	2031г.	2 113,77	-	2 113,77	-	408,91	487,00	545,34	647,39	434,31	-
55	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (2 этапа); г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе, д. 93а	-	28,11	28,11	-	1	56,22	2028г.	2029г.	2030г.	2 104,55	-	2 104,55	-	407,13	484,88	542,96	644,56	432,41	-
57	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Урицкого, земельный участок 716	-	30,24	30,24	-	1	60,48	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 11	-	65,10	65,10	-	1	130,20	2028г.	2029г.	2030г.	333,02	-	333,02	-	64,42	76,73	85,92	102,00	68,42	-
4	Многоквартирный жилой дом с инж.коммун г. Ярославль по Московскому просп., д. 35	-	26,25	26,25	-	1	52,50	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом обслуживания и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля	-	15,08	15,08	-	1	30,16	2028г.	2029г.	2030г.	178,77	-	178,77	-	34,58	41,19	46,12	54,75	36,73	-
16	Многоквартирный жилой дом; г. Ярославль, Фрунзенский район, Ильинский переулок, д 20	-	17,57	17,57	-	1	35,14	2028г.	2029г.	2030г.	2 162,73	-	2 162,73	-	418,38	498,28	557,97	662,38	444,36	-
19	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пожарского, (напротив № 9), участок 3	-	12,36	12,36	-	1	24,72	2028г.	2029г.	2030г.	111,23	-	111,23	-	21,52	25,63	28,70	34,07	22,85	-
22	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, с подземной автостоянкой, встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Родниковая	-	32,88	32,88	-	1	65,75	2028г.	2029г.	2030г.	1 648,77	-	1 648,77	-	318,96	379,87	425,37	504,97	338,76	-
24	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 2	-	10,80	10,80	-	1	21,60	2028г.	2029г.	2030г.	142,37	-	142,37	-	27,54	32,80	36,73	43,60	29,25	-
25	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Штрауса, дом 46	-	14,22	14,22	-	1	28,44	2028г.	2029г.	2030г.	246,01	-	246,01	-	47,59	56,68	63,47	75,34	50,55	-
26	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; г. Ярославль, ул. Малая Техническая, зу 6	-	9,92	9,92	-	1	19,85	2028г.	2029г.	2030г.	1 059,23	-	1 059,23	-	204,91	244,04	273,28	324,41	217,64	-
29	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Малая Техническая, земельный участок 4	-	9,92	9,92	-	1	19,85	2028г.	2029г.	2030г.	142,37	-	142,37	-	27,54	32,80	36,73	43,60	29,25	-
52	Многоквартирный 5-ти этажный дом с подземной автостоянкой; г. Ярославль, Фрунзенский район, территории, ограниченной 1-й Закоторосльной наб., ул. Златоустинская, ул. Кирпичная и Тропинским проездом	-	36,29	36,29	36,29	1	108,88	2028г.	2029г.	2030г.	6 848,74	-	6 848,74	-	1 324,90	1 577,92	1 766,94	2 097,57	1 407,17	-
72	Многоквартирный жилой дом №1В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями; г. Ярославль, территория, ограниченная пр-том Фрунзе, ул.Чернопрудной, ул.Лескова, ул. Бурмакинской	-	69,05	69,05	-	1	138,10	2028г.	2029г.	2030г.	4 806,25	-	4 806,25	-	929,78	1 107,34	1 239,99	1 472,01	987,51	-
74	Многоквартирный жилой дом №2В (стр.) с объектами соцкультбыта и инженерными коммуникациями г. Ярославль, Фрунзенский р-н, МКР №1 жилого района "Сокол", территория ограниченная просп. Фрунзе, ул. Чернопрудной, ул. Лескова, ул. Бурмакинской	-	44,29	44,29	-	1	88,57	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Жилой комплекс 5-этажных жил.домов (№№ 42-59) с инж.коммун., г. Ярославль в жил. квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечен.с Красноперевальским пер. (5 оч.(квартал № 18 - №№ 56,57, 58, 59)	-	-	90,36	-	6	90,36	2030г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Многоквартирный жилой дом № 2 с пристроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, в районе пересечения Тутаевского шоссе и пер. Коммунаров	-	-	48,12	48,12	1	96,24	2029г.	2030г.	2031г.	8 181,04	-	8 181,04	-	1 582,63	1 884,87	2 110,67	2 505,61	1 680,91	-
35	Многоквартирный жилой дом (стр. №2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославля, поселок Парижская Коммуна	-	-	91,02	-	1	91,02	2030г.	2031г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Многоквартирный жилой дом (стр. № 1) с инженерными коммуникациями (1,2 этапы строительства); г. Ярославль, поселок Парижская Коммуна	-	-	29,43	29,43	1	58,86	2029г.	2030г.	2031г.	6 612,45	-	6 612,45	-	1 279,19	1 523,48	1 705,98	2 025,20	1 358,62	-
54	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского, напротив д. 24	-	-	12,50	12,50	1	25,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	МКД (строение №1) с инженерными коммуникациями, со встроенно-пристроенными помещениями хозяйственного и нежилого назначения, с подземной парковкой. 3 этапа. г. Ярославль, р-н Заволжский, МКР № 9 жилого района "Тверицы", участок 17	-	-	86,13	86,13	1	172,26	2029г.	2030г.	2031г.	10 617,97	-	10 617,97	-	2 054,06	2 446,33	2 739,38	3 251,97	2 181,61	-
15	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Суворовская	-	-	24,63	24,63	1	49,26	2029г.	2030г.	2031г.	95,77	-	95,77	-	18,53	22,06	24,71	29,33	19,68	-
34	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, улица Морозовская, земельный участок 14	-	-	17,55	17,55	1	35,10	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7	-	-	45,00		1	45,00	2030г.	2031г.	2031г.	141,23	-	141,23	-	27,32	32,54	36,44	43,25	29,02	-
84	Многоквартирный жилой дом с инж.комм.; г. Ярославль, п. Сокол, ул. Чернопрудная, д. 31а	-	-	67,60	67,60	1	135,20	2029г.	2030г.	2031г.	428,05	-	428,05	-	82,81	98,62	110,43	131,10	87,95	-

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
77	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, 3 этапа строительства; г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. №15	-	-	-	88,00	1	88,00	2031г.	2032г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Многоквартирный жилой дом (Литера 6) с инженерными коммуникациями; г. Ярославль, ул. Летная	-	-	-	36,54	1	36,54	2031г.	2032г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Многоквартирный жилой дом (Литер 7); г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лётная	-	-	-	56,34	1	56,34	2031г.	2032г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 2 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	-	-	-	44,55	2	44,55	2031г.	2032г.	2031г.	19 270,86	-	19 270,86	-	3 727,98	4 439,92	4 971,78	5 902,10	3 959,48	-
46	Многоквартирные жилые дома 1 и 2 корпус. 1 этап строительства. г. Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 34	-	-	-	45,55	2	45,55	2031г.	2032г.	2031г.	19 270,86	-	19 270,86	-	3 727,98	4 439,92	4 971,78	5 902,10	3 959,48	-
1.1.2.	строительство сетей в Ярославском МО	0,00	66,18	249,54	183,36	12	560,51	-	-	-	6 448,31	0,00	6 448,31	0,00	1 247,44	1 485,66	1 663,63	1 974,93	1 324,90	
85	Многоквартирный дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, п. Красный Бор	-	8,00	8,00	-	1	16,00	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями со встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	21,97	21,97	-	1	43,94	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	36,21	36,21	-	1	72,42	2028г.	2029г.	2030г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	-	-	10,38	10,38	1	20,75	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Два многоквартирных жилых дома (1 этап- стр 1; 2 этап- стр 2); Ярославский округ, Ивняковское с/о, п.Карачиха, ул.Садовая, д.5-в	-	-	18,00	18,00	2	36,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Ярославский округ, Ивняковский сельский округ, поселок Ивняки	-	-	48,88	48,88	1	97,75	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями с встроенными нежилыми помещениями; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, поселок Красный Бор, квартал Барвиха, земельный участок 1	-	-	-	-	1	27,84	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Многоквартирный жилой дом; Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	44,01	44,01	1	88,01	2029г.	2030г.	2031г.	1 247,77	-	1 247,77	-	241,38	287,48	321,92	382,16	256,37	-
94	Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями; Ярославская область, Ярославский округ, сельский округ Ивняковский, поселок Карачиха, дом 5в	-	-	-	-	1	33,60	2027г.	2028г.	2029г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Многоквартирный жилой дом; Ярославская область, Ярославский округ, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор	-	-	47,10	47,10	1	94,20	2029г.	2030г.	2031г.	5 200,54	-	5 200,54	-	1 006,05	1 198,18	1 341,71	1 592,78	1 068,53	-
97	Многоквартирный жилой дом (стр. 2) с инженерными коммуникациями; Ярославский округ, сельское поселение Заволжское, п. Красный Бор, улица Большая Заозерная, зу 23	-	-	15,00	15,00	1	30,00	2029г.	2030г.	2031г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	**Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей**										**193 676,93**	**0,00**	**193 676,93**	**0,00**	**31 390,58**	**37 385,34**	**41 863,78**	**49 697,34**	**33 339,88**	**0,00**
1.2.1.	Модернизация уличного водопровода по Ильинскому переулку во Фрунзенском районе г. Ярославля (Ду=225/110мм, L=560/200м)	-	-	-	259,07	6	6,00	2027г.	2031г.	2031г.	7 498,40	-	7 498,40	-	1 215,32	1 447,41	1 620,80	1 924,08	1 290,79	-
1.2.2.	Строительство ветки водовода от СВС до пр-т Авиаторов д.149 (участок 1 Дюкер 2 Ду=1000 мм через реку Волга в районе Тутаевского шоссе, 52, участок 2 Водовод Ду=1000 мм от дюкера в районе Толгского монастыря до водовода ЯЗДА в районе п. Лесные поляны L=4000м (участок 1183 м)	-	-	-	1073,32			2027г.	2031г.	2031г.	186 178,53	-	186 178,53	-	30 175,26	35 937,93	40 242,99	47 773,26	32 049,09	-
1.2.2.1.	Дюкер 2 Ду=1000 мм через реку Волга в районе Тутаевского шоссе, 52	-	-	-	1073,32	7	7,00	2027г.	2031г.	2031г.	104 784,93	-	104 784,93	-	16 983,23	20 226,57	22 649,54	26 887,73	18 037,86	-
1.2.2.2.	Водовод Ду=1000 мм от дюкера в районе Толгского монастыря до водовода ЯЗДА в районе п. Лесные поляны L=4000м (участок 1183 м)	-	-	-	1073,32	7	7,00	2027г.	2031г.	2031г.	81 393,60	-	81 393,60	-	13 192,03	15 711,36	17 593,44	20 885,53	14 011,23	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**299 003,53**	-	**299 003,53**	-	**51 766,16**	**61 652,12**	**69 037,51**	**81 955,82**	**54 980,74**	-

№ 2.2-ИП (ВО)

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2027-2031 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
АО "Ярославльводоканал"

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположение объекта Адрес/место расположения начала и конца объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию			
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы														
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты										
										Иные параметры									Иные параметры									
					Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м.	компл.	Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	шт.	м	кв.м.	компл.				Всего	Источник 1 (амортизация)	Амортизаци
																											используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ**																									**1 715 478,47**	**1 085 748,47**	**1 085 748,47**
2.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**																									**615 701,99**	**615 701,99**	**615 701,99**
2.2.1.	Перекладка канализационных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	Снижение уровня износа канализационных сетей	-	сети		5,898	-	-	-	-	-	-	-	-	5,898	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	156 861,94	156 861,94	156 861,94
2.2.1.1.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Пирогова. Участок от пр. Фрунзе по ул. Попова до ул. Пирогова	снижение износа сети	г. Ярославль ул. Пирогова. Участок от пр. Фрунзе по ул. Попова до ул. Пирогова	сети	600	0,64	ЖБ	-	-	-	-	-	-	600	0,64	ПЭ	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	9 444,57	9 444,57	9 444,57
2.2.1.2.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Стопани (ул. Уроческая от камеры гашения до КНС-15. участок от д.88 до д.133 по ул. Стопани	снижение износа сети	г. Ярославль ул. Уроческая от камеры гашения до КНС-15. участок от д.88 до д.133 по ул. Стопани	сети	1500	0,572	ЖБ	-	-	-	-	-	-	1200	0,572	ПЭ	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	25 356,12	25 356,12	25 356,12
2.2.1.3.	Реконструкция самотечного коллектора от МКР-8 до ул. Блюхера. Участок от 17-й линии пос. 2-е Брагино до д.86/9 по ул. Блюхера	снижение износа сети	г. Ярославль от МКР-8 до ул. Блюхера. Участок от 17-й линии пос. 2-е Брагино до д.86/9 по ул. Блюхера	сети	800	0,386	ЖБ	-	-	-	-	-	-	800	0,386	ПЭ	-	-	-	-	-	-	2028 г.	2028 г.	2029 г.	22 852,28	22 852,28	22 852,28
2.2.1.4.	Реконструкция самотечного коллектора от базы по Промышленному шоссе, д. 39 до ул. Промышленная (участок 1544 п.м.)	снижение износа сети	г. Ярославль от базы по Промышленному шоссе, д. 39 до ул. Промышленная	сети	1400	1,8	ЖБ	-	-	-	-	-	-	1400	1,8	ПЭ	-	-	-	-	-	-	2028 г.	2031 г.	2031 г.	99 208,97	99 208,97	99 208,97
2.2.2.	Замена насосного, механического и электрооборудования на КНС централизованной системы водоотведения	Снижение общего износа насосного, механического и электрического оборудования на модернизированных КНС		КНС	-	-	-	-	износ 47,71%	-	-	-	0	-	-	-	-	износ 24,62%	-	-	-	92	2027 г.	2031 г.	2031 г.	255 641,53	255 641,53	255 641,53
2.2.2.1.	КНС-2 (ст. Филино, 6)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-2 (ст. Филино, 6)	КНС	-	-	-	-	13 320	-	-	-	0	-	-	-	-	13 320	-	-	-	2	2028 г.	2028 г.	2029 г.	613,39	613,39	613,39
2.2.2.2.	КНС-3 (ул. Лисицына, 3)	Замена: решетки - 1 шт.	КНС-3 (ул. Лисицына, 3)	КНС	-	-	-	-	369 600	-	-	-	0	-	-	-	-	369 600	-	-	-	1	2027 г.	2027 г.	2028 г.	6 254,10	6 254,10	6 254,10
2.2.2.3.	КНС-4 (ул. Угличская ,45а)	Замена: насос - 1 шт. дробилки - 1 шт.	КНС-4 (ул. Угличская ,45а)	КНС	-	-	-	-	29 016	-	-	-	0	-	-	-	-	29 016	-	-	-	2	2027 г.	2027 г.	2028 г.	3 295,90	3 295,90	3 295,90
2.2.2.4.	КНС-5 (Тормозное шоссе, 5)	Замена: насос - 1 шт. РУ - 2 шт.	КНС-5 (Тормозное шоссе, 5)	КНС	-	-	-	-	328 800	-	-	-	0	-	-	-	-	328 800	-	-	-	3	2027 г.	2028 г.	2029 г.	11 193,73	11 193,73	11 193,73
2.2.2.5.	КНС-6 (ул. Саукова, 19а)	Замена: дробилки - 1 шт. ПЧ - 2 шт.	КНС-6 (ул. Саукова, 19а)	КНС	-	-	-	-	72 701	-	-	-	0	-	-	-	-	72 701	-	-	-	3	2027 г.	2028 г.	2029 г.	6 295,20	6 295,20	6 295,20
2.2.2.6.	КНС-7 (Тутаевское шоссе, 58)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-7 (Тутаевское шоссе, 58)	КНС	-	-	-	-	2 938	-	-	-	0	-	-	-	-	2 938	-	-	-	2	2028 г.	2028 г.	2029 г.	1 410,68	1 410,68	1 410,68
2.2.2.7.	КНС-8 (Тутаевское шоссе, 52)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-8 (Тутаевское шоссе, 52)	КНС	-	-	-	-	2 160	-	-	-	0	-	-	-	-	2 160	-	-	-	2	2028 г.	2028 г.	2029 г.	1 112,47	1 112,47	1 112,47
2.2.2.8.	КНС-9 (пос. Великий, 6а)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-9 (пос. Великий, 6а)	КНС	-	-	-	-	3 840	-	-	-	0	-	-	-	-	3 840	-	-	-	2	2027 г.	2028 г.	2029 г.	417,00	417,00	417,00
2.2.2.9.	КНС-10 (Тутаевское шоссе, 72 а)	Замена: насос - 3 шт.	КНС-10 (Тутаевское шоссе, 72 а)	КНС	-	-	-	-	20 726	-	-	-	0	-	-	-	-	20 726	-	-	-	3	2028 г.	2030 г.	2031 г.	3 028,75	3 028,75	3 028,75
2.2.2.10.	КНС-11 (ул. Попова,5)	Замена: решетки - 4 шт. ПЧ - 2 шт.	КНС-11 (ул. Попова,5)	КНС	-	-	-	-	470 534	-	-	-	0	-	-	-	-	470 534	-	-	-	6	2027 г.	2030 г.	2031 г.	29 984,51	29 984,51	29 984,51
2.2.2.11.	КНС-12 (Которосльная над. 62а)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-12 (Которосльная над. 62а)	КНС	-	-	-	-	10 005	-	-	-	0	-	-	-	-	10 005	-	-	-	2	2028 г.	2029 г.	2030 г.	4 688,37	4 688,37	4 688,37
2.2.2.12.	КНС-13 (ул.Промышленная, 86)	Замена: насос - 2 шт. решетки - 1 шт.	КНС-13 (ул.Промышленная, 86)	КНС	-	-	-	-	5 735	-	-	-	0	-	-	-	-	5 735	-	-	-	3	2027 г.	2029 г.	2030 г.	4 418,44	4 418,44	4 418,44
2.2.2.13.	КНС-14 (1-я Норская наб., 50)	Замена: насос - 4 шт. решетки - 2 шт.	КНС-14 (1-я Норская наб., 50)	КНС	-	-	-	-	52 637	-	-	-	0	-	-	-	-	52 637	-	-	-	6	2027 г.	2029 г.	2030 г.	9 244,00	9 244,00	9 244,00
2.2.2.14.	КНС-15 (ул. Стопани ,141)	Замена: РУ - 1 шт.	КНС-15 (ул. Стопани ,141)	КНС	-	-	-	-	285 600	-	-	-	0	-	-	-	-	285 600	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	9 345,41	9 345,41	9 345,41
2.2.2.15.	КНС-16 (п. Ивняки, ул.Механизаторов, 6а)	Замена: насос - 3 шт. ПЧ - 1 шт.	КНС-16 (п. Ивняки, ул.Механизаторов, 6а)	КНС	-	-	-	-	12 853	-	-	-	0	-	-	-	-	12 853	-	-	-	4	2027 г.	2029 г.	2030 г.	11 976,26	11 976,26	11 976,26
2.2.2.16.	КНС-17 (ул. Б.Полянки, 2)	Замена: спец.оборование - 1 шт.	КНС-17 (ул. Б.Полянки, 2)	КНС	-	-	-	-	79 920	-	-	-	0	-	-	-	-	79 920	-	-	-	1	2029 г.	2029 г.	2030 г.	976,60	976,60	976,60
2.2.2.17.	КНС-19 (ул. 1-я Питовская, 24)	Замена: насос - 3 шт. решетки - 2 шт.	КНС-19 (ул. 1-я Питовская, 24)	КНС	-	-	-	-	223 565	-	-	-	0	-	-	-	-	223 565	-	-	-	5	2027 г.	2029 г.	2030 г.	83 449,07	83 449,07	83 449,07
2.2.2.18.	КНС-20 (ул. 8-Марта ,19)	Замена: ПЧ - 1 шт. спец.оборование - 1 шт.	КНС-20 (ул. 8-Марта ,19)	КНС	-	-	-	-	48 000	-	-	-	0	-	-	-	-	48 000	-	-	-	2	2028 г.	2029 г.	2030 г.	16 307,74	16 307,74	16 307,74
2.2.2.19.	КНС-21 (у д.11 по Индустриальн. п-ку)	Замена: насос - 3 шт.	КНС-21 (у д.11 по Индустриальн. п-ку)	КНС	-	-	-	-	8 157	-	-	-	0	-	-	-	-	8 157	-	-	-	3	2027 г.	2028 г.	2029 г.	1 321,35	1 321,35	1 321,35
2.2.2.20.	КНС-22 (пос. Октябрьский,22)	Замена: насос - 1 шт. ПЧ - 1 шт.	КНС-22 (пос. Октябрьский,22)	КНС	-	-	-	-	18 000	-	-	-	0	-	-	-	-	18 000	-	-	-	2	2027 г.	2027 г.	2028 г.	1 608,20	1 608,20	1 608,20
2.2.2.21.	КНС-23 (ул. Стачек ,64а)	Замена: насос - 1 шт. спец.оборование - 1 шт.	КНС-23 (ул. Стачек ,64а)	КНС	-	-	-	-	16 212	-	-	-	0	-	-	-	-	16 212	-	-	-	2	2030 г.	2030 г.	2031 г.	10 612,70	10 612,70	10 612,70
2.2.2.22.	КНС-26 (ул. Спартаковская д.23а)	Замена: насос - 4 шт.	КНС-26 (ул. Спартаковская д.23а)	КНС	-	-	-	-	25 661	-	-	-	0	-	-	-	-	25 661	-	-	-	4	2028 г.	2030 г.	2031 г.	14 842,49	14 842,49	14 842,49
2.2.2.23.	КНС-27 (пос. Толга)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-27 (пос. Толга)	КНС	-	-	-	-	67 978	-	-	-	0	-	-	-	-	67 978	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	3 098,56	3 098,56	3 098,56
2.2.2.24.	КНС-28 (Толгский монастырь)	Замена: РУ - 1 шт.	КНС-28 (Толгский монастырь)	КНС	-	-	-	-	8 052	-	-	-	0	-	-	-	-	8 052	-	-	-	1	2030 г.	2030 г.	2031 г.	2 041,08	2 041,08	2 041,08
2.2.2.25.	КНС-29 (ул. Мастеровая д. 53/16)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-29 (ул. Мастеровая д. 53/16)	КНС	-	-	-	-	14 656	-	-	-	0	-	-	-	-	14 656	-	-	-	2	2030 г.	2030 г.	2031 г.	6 503,41	6 503,41	6 503,41
2.2.2.26.	КНС-30 (ул. Ярославская, 33)	Замена: насос - 1 шт. ПЧ - 1 шт.	КНС-30 (ул. Ярославская, 33)	КНС	-	-	-	-	12 000	-	-	-	0	-	-	-	-	12 000	-	-	-	2	2027 г.	2028 г.	2029 г.	226,00	226,00	226,00
2.2.2.27.	КНС-31 (Подземное, за д.№3)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-31 (Подземное, за д.№3)	КНС	-	-	-	-	2 160	-	-	-	0	-	-	-	-	2 160	-	-	-	1	2029 г.	2029 г.	2030 г.	96,12	96,12	96,12
2.2.2.28.	КНС-33 (ул.Клубная,33б)	Замена: насос - 1 шт. решетки - 1 шт.	КНС-33 (ул.Клубная,33б)	КНС	-	-	-	-	8 160	-	-	-	0	-	-	-	-	8 160	-	-	-	2	2029 г.	2029 г.	2030 г.	3 032,17	3 032,17	3 032,17
2.2.2.29.	КНС-34 (1-я Шоссейн.,у д.№32,к.2)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-34 (1-я Шоссейн.,у д.№32,к.2)	КНС	-	-	-	-	13 440	-	-	-	0	-	-	-	-	13 440	-	-	-	1	2029 г.	2030 г.	2031 г.	568,15	568,15	568,15
2.2.2.30.	КНС-35 (ул.Клубная, за д.№34)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-35 (ул.Клубная, за д.№34)	КНС	-	-	-	-	2 160	-	-	-	0	-	-	-	-	2 160	-	-	-	1	2030 г.	2030 г.	2031 г.	1 020,54	1 020,54	1 020,54
2.2.2.31.	КНС-37 (ул. Б. Полянки,22)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-37 (ул. Б. Полянки,22)	КНС	-	-	-	-	15 600	-	-	-	0	-	-	-	-	15 600	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	91,98	91,98	91,98
2.2.2.32.	КНС-39 (Подземные)	Замена: насос - 2 шт.	КНС-39 (Подземные)	КНС	-	-	-	-	608	-	-	-	0	-	-	-	-	608	-	-	-	2	2029 г.	2030 г.	2031 г.	1 332,11	1 332,11	1 332,11
2.2.2.33.	КНС-40 (п. Прибрежный у д.15)	Замена: насос - 3 шт.	КНС-40 (п. Прибрежный у д.15)	КНС	-	-	-	-	3 600	-	-	-	0	-	-	-	-	3 600	-	-	-	3	2027 г.	2029 г.	2030 г.	298,44	298,44	298,44
2.2.2.34.	КНС-41 (ул. Пригородная, у д.3)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-41 (ул. Пригородная, у д.3)	КНС	-	-	-	-	720	-	-	-	0	-	-	-	-	720	-	-	-	1	2027 г.	2027 г.	2028 г.	120,73	120,73	120,73
2.2.2.35.	КНС-48 (ул. Романовская у д.13, к.2)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-48 (ул. Романовская у д.13, к.2)	КНС	-	-	-	-	1 949	-	-	-	0	-	-	-	-	1 949	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	1 739,68	1 739,68	1 739,68
2.2.2.36.	КНС-50 (п. Заволжье)	Замена: насос - 3 шт. ПЧ - 1 шт.	КНС-50 (п. Заволжье)	КНС	-	-	-	-	6 240	-	-	-	0	-	-	-	-	6 240	-	-	-	4	2027 г.	2027 г.	2028 г.	1 123,39	1 123,39	1 123,39
2.2.2.37.	КНС (Лесный поляны-1)	Замена: насос - 1 шт.	КНС (Лесный поляны-1)	КНС	-	-	-	-	4 320	-	-	-	0	-	-	-	-	4 320	-	-	-	1	2030 г.	2030 г.	2031 г.	662,07	662,07	662,07
2.2.2.38.	КНС-54 (Лесные поляны-2)	Замена: насос - 1 шт.	КНС-54 (Лесные поляны-2)	КНС	-	-	-	-	6 000	-	-	-	0	-	-	-	-	6 000	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	274,14	274,14	274,14
2.2.2.39.	КНС «НКЗ» (ул. Керамическая, 10)	Замена: насос - 2 шт.	КНС «НКЗ» (ул. Керамическая, 10)	КНС	-	-	-	-	5 136	-	-	-	0	-	-	-	-	5 136	-	-	-	2	2027 г.	2029 г.	2030 г.	358,21	358,21	358,21
2.2.2.40.	КНС «Зеленые масла» (у Юбилейного моста)	Замена: насос - 3 шт.	КНС «Зеленые масла» (у Юбилейного моста)	КНС	-	-	-	-	1 800	-	-	-	0	-	-	-	-	1 800	-	-	-	3	2027 г.	2029 г.	2030 г.	282,03	282,03	282,03
2.2.2.41.	КНС (3-я Шоссейная у д.20)	Замена: насос - 1 шт.	КНС (3-я Шоссейная у д.20)	КНС	-	-	-	-	1 440	-	-	-	0	-	-	-	-	1 440	-	-	-	1	2028 г.	2028 г.	2029 г.	376,34	376,34	376,34
2.2.3.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств амортизации)	Снижение общего износа насосного, механического и электрического оборудования на модернизированных КНС	Тормозное шоссе, 123	ОСК	-	-	-	-	износ 57%	0	-	-	0	-	-	-	-	износ 46%	2	-	-	1	2028 г.	2031 г.	2031 г.	203 198,53	203 198,53	203 198,53
2.3.	**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**																									**629 730,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1.	РЕКОНСТРКУЦИЯ ОСК. Строительство системы доочистки		Тормозное шоссе, 123	ОСК	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2027 г.	2029 г.	2031 г.	77 890,79	0,00	0,00
2.3.2.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств платы за превышение ПДК и негативное воздействие)	Снижение общего износа насосного, механического и электрического оборудования на ОСК	Тормозное шоссе, 123	ОСК	-	-	-	-	износ 57%		-	-	-	-	-	-	-	износ 46%	-	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	551 839,21	0,00	0,00
2.4.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**360**	**470 046,48**	**470 046,48**	**470 046,48**
2.4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов		Тормозное шоссе, 123	ОСК	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2027 г.	2029 г.	2030 г.	137 556,19	137 556,19	137 556,19
2.4.1.1.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ на территории очистных сооружений канализации	Количество персонала, подлежащего укрытию при возникновении угроз техногенного характера и террористических актов (наибольшей рабочей смены)	-	-	-	-	-	-	20 человек	0	-	-	-	-	-	-	-	40 человек	1	-	-	-	2028 г.	2028 г.	2029 г.	48 390,62	48 390,62	48 390,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.4.1.2.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на очистных сооружениях канализации	Обеспечение бесперебойного энергоснабжения ЮВС		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	89 165,57	89 165,57	89 165,57
2.4.2.	Приобретение спецтехники	Снижение среднего уровня износа парка транспортных средств и спецтехники		спецтехника	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	325 031,27	325 031,27	325 031,27
2.4.3.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря.	Износ производственного и хозяйственного инвентаря не более 35%		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2027 г.	2031 г.	2032 г.	7 459,01	7 459,01	7 459,01

Продолжение формы № 2.2-ИП (ВО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																						
		в т.ч. по источникам финансирования				Справочно		Профинансировано к 2027 г.	в т.ч. по годам															
		я ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.							2027 г.	в т.ч.					2028 г.	в т.ч.						2029 г.	Амортизация	
										Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.			Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.				Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)		Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения
		перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)	Источник 3 (***)	ПИР	СМР				используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
2.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ**	**0,00**	**0,00**	**629 730,00**	**0,00**	**18 305,49**	**1 697 172,98**	**0,00**	**343 094,46**	**217 148,46**	**217 148,46**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**343 096,01**	**217 150,00**	**217 150,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**343 096,00**	**217 150,00**	**217 150,00**	
2.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 701,99**	**0,00**	**90 516,49**	**90 516,49**	**90 516,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 970,81**	**143 970,81**	**143 970,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 720,44**	**129 720,44**	**129 720,44**	
2.2.1.	Перекладка канализационных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 861,94	0,00	27 234,85	27 234,85	27 234,85	0,00	0,00	0,00	31 108,82	31 108,82	31 108,82	0,00	0,00	0,00	66 163,83	66 163,83	66 163,83	
2.2.1.1.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Пирогова. Участок от пр. Фрунзе по ул. Попова до ул. Пирогова	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 444,57	0,00	9 444,57	9 444,57	9 444,57	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Стопани (ул. Урочская от камеры гашения до КНС-15. участок от д.88 до д.133 по ул. Стопани	0,00	0,00	0,00	-	0,00	25 356,12	0,00	17 790,28	17 790,28	17 790,28	-	-	-	7 565,84	7 565,84	7 565,84	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.	Реконструкция самотечного коллектора от МКР-8 до ул. Блюхера. Участок от 17-й линии пос. 2-е Брагино до д.86/9 по ул. Блюхера	0,00	0,00	0,00	-	0,00	22 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	22 852,28	22 852,28	22 852,28	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.4.	Реконструкция самотечного коллектора от базы по Промышленному шоссе, д. 39 до ул. Промышленная (участок 1544 п.м.)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	99 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	690,71	690,71	690,71	-	-	-	66 163,83	66 163,83	66 163,83	
2.2.2.	Замена насосного, механического и электрооборудования на КНС централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 641,53	0,00	63 281,64	63 281,64	63 281,64	0,00	0,00	0,00	96 787,88	96 787,88	96 787,88	0,00	0,00	0,00	63 556,61	63 556,61	63 556,61	
2.2.2.1.	КНС-2 (ст. Филино, 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,39	613,39	613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.2.	КНС-3 (ул. Лисицына, 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,10	0,00	6 254,10	6 254,10	6 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.3.	КНС-4 (ул. Угличская ,45а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,90	0,00	3 295,90	3 295,90	3 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.4.	КНС-5 (Тормозное шоссе, 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,73	0,00	1 848,32	1 848,32	1 848,32	0,00	0,00	0,00	9 345,41	9 345,41	9 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.5.	КНС-6 (ул. Саукова, 19а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,20	0,00	5 360,66	5 360,66	5 360,66	0,00	0,00	0,00	934,54	934,54	934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6.	КНС-7 (Тутаевское шоссе, 58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,68	1 410,68	1 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.7.	КНС-8 (Тутаевское шоссе, 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,47	1 112,47	1 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.8.	КНС-9 (пос. Великий, 6а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	325,01	325,01	325,01	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.9.	КНС-10 (Тутаевское шоссе, 72 а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,81	1 401,81	1 401,81	0,00	0,00	0,00	96,12	96,12	96,12	
2.2.2.10.	КНС-11 (ул. Попова,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984,51	0,00	446,72	446,72	446,72	0,00	0,00	0,00	19 625,36	19 625,36	19 625,36	0,00	0,00	0,00	6 510,63	6 510,63	6 510,63	
2.2.2.11.	КНС-12 (Которосльная наб. 62а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,60	2 292,60	2 292,60	0,00	0,00	0,00	2 395,77	2 395,77	2 395,77	
2.2.2.12.	КНС-13 (ул.Промышленная, 86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,44	0,00	325,01	325,01	325,01	0,00	0,00	0,00	3 738,16	3 738,16	3 738,16	0,00	0,00	0,00	355,26	355,26	355,26	
2.2.2.13.	КНС-14 (1-я Норская наб., 50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,00	0,00	7 781,76	7 781,76	7 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,24	1 462,24	1 462,24	
2.2.2.14.	КНС-15 (ул. Стопани ,141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,41	9 345,41	9 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.15.	КНС-16 (п. Ивняки, ул.Механизаторов, 6а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,26	0,00	9 381,15	9 381,15	9 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,11	2 595,11	2 595,11	
2.2.2.16.	КНС-17 (ул. Б.Полянки, 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60	976,60	976,60	
2.2.2.17.	КНС-19 (ул. 1-я Пятовская, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449,07	0,00	23 851,01	23 851,01	23 851,01	0,00	0,00	0,00	29 620,86	29 620,86	29 620,86	0,00	0,00	0,00	29 977,20	29 977,20	29 977,20	
2.2.2.18.	КНС-20 (ул. 8-Марта ,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,79	6 541,79	6 541,79	0,00	0,00	0,00	9 765,95	9 765,95	9 765,95	
2.2.2.19.	КНС-21 (у д.11 по Индустриальн. п-ку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,35	0,00	981,38	981,38	981,38	0,00	0,00	0,00	339,97	339,97	339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.20.	КНС-22 (пос. Октябрьский,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,20	0,00	1 608,20	1 608,20	1 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.21.	КНС-23 (ул. Стачек ,64а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.22.	КНС-26 (ул. Спартаковская д.23а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,75	4 700,75	4 700,75	0,00	0,00	0,00	5 008,41	5 008,41	5 008,41	
2.2.2.23.	КНС-27 (пос. Толга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,56	3 098,56	3 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.24.	КНС-28 (Толгский монастырь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.25.	КНС-29 (ул. Мастеровая д. 53/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.26.	КНС-30 (ул. Ярославская, 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	134,02	134,02	134,02	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.27.	КНС-31 (Подселение, за д.№3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	96,12	96,12	
2.2.2.28.	КНС-33 (ул.Клубная,33б)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,17	3 032,17	3 032,17	
2.2.2.29.	КНС-34 (1-я Шоссейн.,у д.№32,к.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	139,22	139,22	
2.2.2.30.	КНС-35 (ул.Клубная, за д.№34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.31.	КНС-37 (ул. Б. Полянки,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.32.	КНС-39 (Подселенье)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40	651,40	651,40	
2.2.2.33.	КНС-40 (п. Прибрежный у д.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,44	0,00	93,67	93,67	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	204,77	204,77	
2.2.2.34.	КНС-41 (ул. Пригородная, у д.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73	0,00	120,73	120,73	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.35.	КНС-48 (ул. Романовская у д.13, к.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,68	1 739,68	1 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.36.	КНС-50 (п. Заволжье)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,39	0,00	1 123,39	1 123,39	1 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.37.	КНС (Лесные поляны-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.38.	КНС-54 (Лесные поляны-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	274,14	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.39.	КНС «НКЗ» (ул. Керамическая, 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,21	0,00	262,09	262,09	262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	96,12	96,12	
2.2.2.40.	КНС «Зеленые масла» (у Юбилейного моста)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,03	0,00	88,52	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,51	193,51	193,51	
2.2.2.41.	КНС (3-я Шоссейная у д.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,34	376,34	376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств амортизации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,10	16 074,10	16 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**	**0,00**	**0,00**	**629 730,00**	**0,00**	**18 305,49**	**611 424,51**	**0,00**	**125 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**125 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**125 946,00**	**0,00**	**0,00**	
2.3.1.	РЕКОНСТРКУЦИЯ ОСК. Строительство системы доочистки	0,00	0,00	77 890,79	0,00	18 305,49	59 585,30	0,00	5 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,50	6 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,75	6 374,24	0,00	0,00	
2.3.2.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств платы за превышение ПДК и негативное воздействие)	0,00	0,00	551 839,21	0,00	0,00	551 839,21	0,00	120 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 114,50	119 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 846,25	119 571,76	0,00	0,00	
2.4.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470 046,48**	**0,00**	**126 631,97**	**126 631,97**	**126 631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 179,19**	**73 179,19**	**73 179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 429,57**	**87 429,57**	**87 429,57**	
2.4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 556,19	0,00	89 165,57	89 165,57	89 165,57	0,00	0,00	0,00	48 390,62	48 390,62	48 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ за территории очистных сооружений канализации	0,00	0,00	0,00	-	0,00	48 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	48 390,62	48 390,62	48 390,62	-	-	-	0,00	0,00	0,00	

1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2.4.1.2.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на очистных сооружениях канализации	0,00	0,00	0,00	-	0,00	89 165,57	0,00	89 165,57	89 165,57	89 165,57	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Приобретение спецтехники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 031,27	0,00	36 104,02	36 104,02	36 104,02	0,00	0,00	0,00	23 363,52	23 363,52	23 363,52	0,00	0,00	0,00	85 940,39	85 940,39	85 940,39
2.4.3.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,01	0,00	1 362,38	1 362,38	1 362,38	0,00	0,00	0,00	1 425,05	1 425,05	1 425,05	0,00	0,00	0,00	1 489,18	1 489,18	1 489,18

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)															
		в т.ч. по годам															
		в т.ч.			2030 г.	в т.ч.					2031 г.	в т.ч.					Остаток финансирования
		ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.						Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.					
		перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)		Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)		Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за ПДК и негативное воздействие)	
1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
2.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**343 096,00**	**217 150,00**	**217 150,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**343 096,00**	**217 150,00**	**217 150,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**0,00**
2.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 180,99**	**203 180,99**	**203 180,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 313,27**	**48 313,27**	**48 313,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.	Перекладка канализационных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	0,00	0,00	0,00	19 584,90	19 584,90	19 584,90	0,00	0,00	0,00	12 769,53	12 769,53	12 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Пирогова. Участок от пр. Фрунзе по ул. Попова до ул. Пирогова	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.2.1.2.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Стопани (ул. Урочская от камеры гашения до КНС-15. участок от д.88 до д.133 по ул. Стопани	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.2.1.3.	Реконструкция самотечного коллектора от МКР-8 до ул. Блюхера. Участок от 17-й линии пос. 2-е Брагино до д.86/9 по ул. Блюхера	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.2.1.4.	Реконструкция самотечного коллектора от базы по Промышленному шоссе, д. 39 до ул. Промышленная (участок 1544 п.м.)	-	-	-	19 584,90	19 584,90	19 584,90	-	-	-	12 769,53	12 769,53	12 769,53	-	-	-	-
2.2.2.	Замена насосного, механического и электрооборудования на КНС централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	32 015,40	32 015,40	32 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	КНС-2 (ст. Филино, 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.	КНС-3 (ул. Лисицына, 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.	КНС-4 (ул. Угличская ,45а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.	КНС-5 (Тормозное шоссе, 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.	КНС-6 (ул. Саукова, 19а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.	КНС-7 (Тутаевское шоссе, 58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.7.	КНС-8 (Тутаевское шоссе, 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8.	КНС-9 (пос. Великий, 6а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.	КНС-10 (Тутаевское шоссе, 72 а)	0,00	0,00	0,00	1 530,81	1 530,81	1 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10.	КНС-11 (ул. Попова,5)	0,00	0,00	0,00	3 401,80	3 401,80	3 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.11.	КНС-12 (Которосльная над. 62а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.12.	КНС-13 (ул.Промышленная, 86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.13.	КНС-14 (1-я Норская наб., 50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.14.	КНС-15 (ул. Стопани ,141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.15.	КНС-16 (п. Ивняки, ул.Механизаторов, 6а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.16.	КНС-17 (ул. Б.Полянки, 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.17.	КНС-19 (ул. 1-я Пятовская, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.18.	КНС-20 (ул. 8-Марта ,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.19.	КНС-21 (у д.11 по Индустриальн. п-ку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20.	КНС-22 (пос. Октябрьский,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.21.	КНС-23 (ул. Стачек ,64а)	0,00	0,00	0,00	10 612,70	10 612,70	10 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.22.	КНС-26 (ул. Спартаковская д.23а)	0,00	0,00	0,00	5 133,33	5 133,33	5 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.23.	КНС-27 (пос. Толга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.24.	КНС-28 (Толгский монастырь)	0,00	0,00	0,00	2 041,08	2 041,08	2 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.25.	КНС-29 (ул. Мастеровая д. 53/16)	0,00	0,00	0,00	6 503,41	6 503,41	6 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.26.	КНС-30 (ул. Ярославская, 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.27.	КНС-31 (Подселение, за д.№3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.28.	КНС-33 (ул.Клубная,33б)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.29.	КНС-34 (1-я Шоссейн.,у д.№32,к.2)	0,00	0,00	0,00	428,93	428,93	428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.30.	КНС-35 (ул.Клубная, за д.№34)	0,00	0,00	0,00	1 020,54	1 020,54	1 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.31.	КНС-37 (ул. Б. Полянки,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.32.	КНС-39 (Подселье)	0,00	0,00	0,00	680,71	680,71	680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.33.	КНС-40 (п. Прибрежный у д.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.34.	КНС-41 (ул. Пригородная, у д.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.35.	КНС-48 (ул. Романовская у д.13, к.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.36.	КНС-50 (п. Заволжье)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.37.	КНС (Лесной поляны-1)	0,00	0,00	0,00	662,07	662,07	662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.38.	КНС-54 (Лесные поляны-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.39.	КНС «НКЗ» (ул. Керамическая, 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.40.	КНС «Зеленые масла» (у Юбилейного моста)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.41.	КНС (3-я Шоссейная у д.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств амортизации)	0,00	0,00	0,00	151 580,69	151 580,69	151 580,69	0,00	0,00	0,00	35 543,73	35 543,73	35 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**125 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 946,00**	**125 946,00**	**0,00**				**125 946,00**	
2.3.1.	РЕКОНСТРКУЦИЯ ОСК. Строительство системы доочистки	0,00	0,00	6 374,24	11 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,40	47 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 875,90	0,00
2.3.2.	Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК) в целях замены изношенного оборудования (за счет средств платы за превышение ПДК и негативное воздействие)	0,00	0,00	119 571,76	114 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114 236,59	78 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 070,10	0,00
2.4.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 969,01**	**13 969,01**	**13 969,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 836,73**	**168 836,73**	**168 836,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.4.1.1.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ на территории очистных сооружений канализации	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
2.4.1.2.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на очистных сооружениях канализации	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.4.2.	Приобретение спецтехники	0,00	0,00	0,00	12 412,83	12 412,83	12 412,83	0,00	0,00	0,00	167 210,52	167 210,52	167 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря.	0,00	0,00	0,00	1 556,19	1 556,19	1 556,19	0,00	0,00	0,00	1 626,22	1 626,22	1 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2027-2031 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)
АО "Ярославльводоканал"

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Место расположение объекта Адрес/место расположения начала и конца объекта	Вид объекта	Основные технические характеристики и физическое состояние																	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Финансирование		
					Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы									Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы														
					Сети				Иные объекты					Сети				Иные объекты										Амортизация
					Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	Иные параметры				Диаметр (мм)	Протяженность (км)	Материал	Пропускная способность (м.куб/ч)	Производительность (м.куб/сут)	Иные параметры							Всего	Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения
										шт.	м	кв.м.	компл.						шт.	м	кв.м.	компл.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**																								**999 961,53**	**999 961,53**	**999 961,53**
1.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**																								**707 110,71**	**707 110,71**	**707 110,71**
1.2.1.	Перекладка водопроводных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	Снижение уровня износа водопроводных сетей	-	-	-	13,992	-	5696	-	-	-	-	-	-	13,992	-	7120	-	-	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	356 083,32	356 083,32	356 083,32
1.2.1.1.	Строительство водовода от ТЭЦ-3 до поселка Дубки (Ду=315мм, L=4200м)	снижение износа сети	Ярославский МО, п. Дубки	сети	315	4,2	Сталь	144	-	-	-	-	-	315	4,2	ПЭ	180	-	-	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	48 474,21	48 474,21	48 474,21
1.2.1.2.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод СВС-ЮВС) правая нитка (Ду=600мм, L=100м)	снижение износа сети	русло, пойма р. Которосль в створе Творогово	сети	800	0,1	Сталь	848	-	-	-	-	-	600	0,1	ПЭ	1060	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	5 372,91	5 372,91	5 372,91
1.2.1.3.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод № 3) правая нитка — в створе Творогово (Ду=500мм, L=80м)	снижение износа сети	русло, пойма р. Которосль в створе Творогово	сети	600	0,08	Сталь	720	-	-	-	-	-	500	0,08	ПЭ	900	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	3 352,97	3 352,97	3 352,97
1.2.1.4.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод №2) в створе ул. Тулупово (Ду=500мм, L=90м)	снижение износа сети	русло, пойма р. Которосль в створе ул. Тулупово	сети	600	0,09	Сталь	720	-	-	-	-	-	500	0,09	ПЭ	900	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	3 668,50	3 668,50	3 668,50
1.2.1.5.	Реконструкция водовода, идущего вдоль пр-та Фрунзе - замена участка от ул. Ярославская до ул. 8-я Железнодорожная (Ду=315мм, L=1300м)	снижение износа сети	г. Ярославль от ул. Ярославская до ул. 8-я Железнодорожная	сети	400	1,3	чугун	144	-	-	-	-	-	315	1,3	ПЭ	180	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	19 272,50	19 272,50	19 272,50
1.2.1.6.	Реконструкция водовода по ул. Спортивная - замена участка от д.52 ул. Дьяковская до пр-та Фрунзе (Ду=500мм, L=450м)	снижение износа сети	г. Ярославль от д.52 ул. Дьяковская до пр-та Фрунзе	сети	500	0,45	Сталь	720	-	-	-	-	-	500	0,45	ПЭ	900	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	10 436,42	10 436,42	10 436,42
1.2.1.7.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от дюкерной камеры до д.45 по 16-й линии пос. Творогово (Ду=500мм, L=950м)	снижение износа сети	г. Ярославль участок от дюкерной камеры до д.45 по 16-й линии пос. Творогово (Ду=500мм, L=950м)	сети	500	0,95	Сталь	720	-	-	-	-	-	500	0,95	ПЭ	900	-	-	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	26 801,04	26 801,04	26 801,04
1.2.1.8.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от д.46 по ул. Сергея Новожилова до д.2 ул. Большие полянки (Ду=400мм, L=1100м)	снижение износа сети	г. Ярославль от д.46 по ул. Сергея Новожилова до д.2 ул. Большие полянки	сети	400	1,1	Сталь	360	-	-	-	-	-	400	1,1	ПЭ	450	-	-	-	-	-	2028 г.	2028 г.	2029 г.	21 465,57	21 465,57	21 465,57
1.2.1.9.	Реконструкция водовода СВС- ЮВС от ул. Магистральной до СВС L=7700 м (участок 5913 м)	снижение износа сети	г. Ярославль от ул. Магистральной до СВС	сети	900	9,687	Сталь	1320	-	-	-	-	-	700	5,722	ПЭ	1650	-	-	-	-	-	2028 г.	2031 г.	2031 г.	217 239,18	217 239,18	217 239,18
1.2.2.	Модернизация центральной водопроводной станции (ЦВС)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	27 785,66	27 785,66	27 785,66
1.2.2.1.	Реконструкция РУ 6 кВ центральной водопроводной станции	Снижение износа электрооборудования РУ-6кВ Центральной водопроводной станции	г. Ярославль, пр-т Ленина 1а	реконструированное РУ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2027 г.	2027 г.	2028 г.	27 785,66	27 785,66	27 785,66
1.2.3.	Модернизация северной водопроводной станции (СВС)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2030 г.	2031 г.	323 241,73	323 241,73	323 241,73
1.2.3.1.	Строительство резервуара чистой воды №4 (РЧВ №4) объемом 10 000 м3 на северной водопроводной станции	Резерв запасов питьевой воды по очистным сооружениям 3 очереди для устойчивого водоснабжения города	г. Ярославль, Тутаевское ш. 52	РЧВ	-	-	-	-	17 000	3	-	-	-	-	-	-	-	27 000	4	-	-	-	2029 г.	2030 г.	2031 г.	267 271,00	267 271,00	267 271,00
1.2.3.2.	Реконструкция отстойников очистных сооружений 3 очереди северной водопроводной станции	Улучшение качества питьевой воды в соответствии с СанПиНом	г. Ярославль, Тутаевское ш. 52	Отстойники	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	55 970,73	55 970,73	55 970,73
1.3.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**292 850,82**	**292 850,82**	**292 850,82**
1.3.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	-	-	ВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	115 085,44	115 085,44	115 085,44
1.3.1.1.	Реконструкция локальной системы оповещения северной водопроводной станции	Количество населения, подлежащего оповещению об угрозах техногенного, природного характера и террористических актов	г. Ярославль, Тутаевское ш. 52	ВС	-	-	-	-	до 200 человек	-	-	-	-	-	-	-	-	до 21 000 человек	-	-	-	-	2027 г.	2028 г.	2029 г.	16 125,81	16 125,81	16 125,81
1.3.1.2.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ на территории южной водопроводной станции (наибольшей рабочей смены)	Количество персонала, подлежащего укрытию при возникновении угроз техногенного характера и террористических актов (наибольшей рабочей смены)	г. Ярославль, Тутаевское ш. 52	ВС	-	-	-	-	20 человек	0	-	-	-	-	-	-	-	40 человек	1	-	-	-	2027 г.	2027 г.	2028 г.	46 262,54	46 262,54	46 262,54
1.3.1.3.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на южной водопроводной станции	Обеспечение автономного энергообеспечения	г. Ярославль, ул. Гагарина, д.2	ВС	-	-	-	-	0кВт	0	-	-	-	-	-	-	-	2000кВт	2	-	-	-	2028 г.	2028 г.	2029 г.	52 697,08	52 697,08	52 697,08
1.3.2.	Приобретение специальной техники		-	спецтехника	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	168 993,87	168 993,87	168 993,87
1.3.4.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря	Износ производственного и хозяйственного инвентаря не более 35%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027 г.	2031 г.	2031 г.	8 771,51	8 771,51	8 771,51

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																						
		в т.ч. по источникам финансирования				Справочно		Профинансировано к 2027 г.	в т.ч. по годам															
		я ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.							2027 г.	в т.ч.					2028 г.	в т.ч.						2029 г.	Амортизация	
										Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.			Источник 2 (плата за НДК и негативное воздействие)		Источник 1 (амортизация)	Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.						Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения
		перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за НДК и негативное воздействие)	Источник 3 (***)	ПИР	СМР				используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения				
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822 196,15**	**0,00**	**199 961,52**	**199 961,52**	**199 961,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	
1.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 110,71**	**0,00**	**110 925,57**	**110 925,57**	**110 925,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 073,02**	**133 073,02**	**133 073,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 253,85**	**116 253,85**	**116 253,85**	
1.2.1.	Перекладка водопроводных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 083,32	0,00	67 421,76	67 421,76	67 421,76	0,00	0,00	0,00	92 820,44	92 820,44	92 820,44	0,00	0,00	0,00	45 906,04	45 906,04	45 906,04	
1.2.1.1.	Строительство водовода от ТЭЦ-3 до поселка Дубки (Ду=315мм, L=4200м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	48 474,21	0,00	23 692,19	23 692,19	23 692,19	-	-	-	24 782,03	24 782,03	24 782,03	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод СВС-ЮВС) правая нитка (Ду=600мм, L=100м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 372,91	0,00	5 372,91	5 372,91	5 372,91	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод № 3) правая нитка — в створе Творогово (Ду=500мм, L=80м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 352,97	0,00	3 352,97	3 352,97	3 352,97	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод №2) в створе ул. Тулупово (Ду=500мм, L=90м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 668,50	0,00	3 668,50	3 668,50	3 668,50	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.	Реконструкция водовода, идущего вдоль пр-та Фрунзе - замена участка от ул. Ярославская до ул. 8-я Железнодорожная (Ду=315мм, L=1300м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	19 272,50	0,00	19 272,50	19 272,50	19 272,50	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6.	Реконструкция водовода по ул. Спортивная - замена участка от д.52 ул. Дьяковская до пр-та Фрунзе (Ду=500мм, L=450м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 436,42	0,00	10 436,42	10 436,42	10 436,42	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.7.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от дюкерной камеры до д.45 по 16-й линии пос. Творогово (Ду=500мм, L=950м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	26 801,04	0,00	1 626,26	1 626,26	1 626,26	-	-	-	25 174,78	25 174,78	25 174,78	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.8.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от д.46 по ул. Сергея Новожилова до д.2 ул. Большие поляны (Ду=400мм, L=1100м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	21 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	21 465,57	21 465,57	21 465,57	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.9.	Реконструкция водовода СВС- ЮВС от ул. Магистральной до СВС L=7700 м (участок 5913 м)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	217 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	21 398,06	21 398,06	21 398,06	-	-	-	45 906,04	45 906,04	45 906,04	
1.2.2.	Модернизация центральной водопроводной станции (ЦВС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,66	0,00	27 785,66	27 785,66	27 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	Реконструкция РУ 6 кВ центральной водопроводной станции	0,00	0,00	0,00	-	0,00	27 785,66	0,00	27 785,66	27 785,66	27 785,66	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Модернизация северной водопроводной станции (СВС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 241,73	0,00	15 718,16	15 718,16	15 718,16	0,00	0,00	0,00	40 252,58	40 252,58	40 252,58	0,00	0,00	0,00	70 347,81	70 347,81	70 347,81	
1.2.3.1.	Строительство резервуара чистой воды №4 (РЧВ №4) объемом 10 000 м3 на северной водопроводной станции	0,00	0,00	0,00	-	0,00	267 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	70 347,81	70 347,81	70 347,81	
1.2.3.2.	Реконструкция отстойников очистных сооружений 3 очереди северной водопроводной станции	0,00	0,00	0,00	-	0,00	55 970,73	0,00	15 718,16	15 718,16	15 718,16	-	-	-	40 252,58	40 252,58	40 252,58	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 085,44**	**0,00**	**89 035,95**	**89 035,95**	**89 035,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 926,99**	**66 926,99**	**66 926,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 746,16**	**83 746,16**	**83 746,16**	
1.3.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 085,44	0,00	54 144,17	54 144,17	54 144,17	0,00	0,00	0,00	8 244,18	8 244,18	8 244,18	0,00	0,00	0,00	52 697,08	52 697,08	52 697,08	
1.3.1.1.	Реконструкция локальной системы оповещения северной водопроводной станции	0,00	0,00	0,00	-	0,00	16 125,81	0,00	7 881,63	7 881,63	7 881,63	-	-	-	8 244,18	8 244,18	8 244,18	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ на территории южной водопроводной станции (наибольшей рабочей смены)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	46 262,54	0,00	46 262,54	46 262,54	46 262,54	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на южной водопроводной станции	0,00	0,00	0,00	-	0,00	52 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	52 697,08	52 697,08	52 697,08	
1.3.2.	Приобретение специальной техники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 289,67	33 289,67	33 289,67	0,00	0,00	0,00	57 007,00	57 007,00	57 007,00	0,00	0,00	0,00	29 297,86	29 297,86	29 297,86	
1.3.4.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,10	1 602,10	1 602,10	0,00	0,00	0,00	1 675,80	1 675,80	1 675,80	0,00	0,00	0,00	1 751,21	1 751,21	1 751,21	

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)																
		в т.ч. по годам																
		в т.ч.				в т.ч.						в т.ч.						
		ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.				Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.						Амортизация ОС и НМА сферы водоснабжения в т.ч.						
		перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за НДК и негативное воздействие)	2030 г.	Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за НДК и негативное воздействие)	2031 г.	Источник 1 (амортизация)	используемая для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения/водоотведения	перераспределенная между видами деятельности в сфере водоснабжения	перераспределенная между несколькими технологически не связанными между собой централизованными системами водоснабжения	Источник 2 (плата за НДК и негативное воздействие)	Остаток финансирования
1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	**МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 368,83**	**158 368,83**	**158 368,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 489,44**	**188 489,44**	**188 489,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	Перекладка водопроводных сетей средневзвешенным Dy 300мм в размере 2% в год от суммарной протяженности всей сети в целях снижения уровня износа	0,00	0,00	0,00	55 503,31	55 503,31	55 503,31	0,00	0,00	0,00	94 431,77	94 431,77	94 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	Строительство водовода от ТЭЦ-3 до поселка Дубки (Ду=315мм, L=4200м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.2.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод СВС-ЮВС) правая нитка (Ду=600мм, L=100м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.3.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод № 3) правая нитка — в створе Творогово (Ду=500мм, L=80м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.4.	Реконструкция дюкера через р. Которосль (водовод №2) в створе ул. Тулупово (Ду=500мм, L=90м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.5.	Реконструкция водовода, идущего вдоль пр-та Фрунзе - замена участка от ул. Ярославская до ул. 8-я Железнодорожная (Ду=315мм, L=1300м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.6.	Реконструкция водовода по ул. Спортивная - замена участка от д.52 ул. Дьяконская до пр-та Фрунзе (Ду=500мм, L=450м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.7.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от дюкерной камеры до д.45 по 16-й линии пос. Творогово (Ду=500мм, L=950м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.8.	Реконструкция водовода №3 - замена участка от д.46 по ул. Сергея Новожилова до д.2 ул. Большие полянки (Ду=400мм, L=1100м)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.9.	Реконструкция водовода СВС- ЮВС от ул. Магистральной до СВС L=7700 м (участок 5913 м)	-	-	-	55 503,31	55 503,31	55 503,31	-	-	-	94 431,77	94 431,77	94 431,77	-	-	-	-
1.2.2.	Модернизация центральной водопроводной станции (ЦВС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Реконструкция РУ 6 кВ центральной водопроводной станции	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.3.	Модернизация северной водопроводной станции (СВС)	0,00	0,00	0,00	102 865,53	102 865,53	102 865,53	0,00	0,00	0,00	94 057,66	94 057,66	94 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	Строительство резервуара чистой воды №4 (РЧВ №4) объемом 10 000 м3 на северной водопроводной станции	-	-	-	102 865,53	102 865,53	102 865,53	-	-	-	94 057,66	94 057,66	94 057,66	-	-	-	-
1.2.3.2.	Реконструкция отстойников очистных сооружений 3 очереди северной водопроводной станции	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.	**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 631,16**	**41 631,16**	**41 631,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 510,57**	**11 510,57**	**11 510,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	Реконструкция локальной системы оповещения северной водопроводной станции	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.1.2.	Создание быстровозводимого убежища модульного типа соответствующего нормам ИТМ на территории южной водопроводной станции (наибольшей рабочей смены)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.1.3.	Организация бесперебойного электрического (резервного) питания на южной водопроводной станции	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.2.	Приобретение специальной техники	0,00	0,00	0,00	39 801,14	39 801,14	39 801,14	0,00	0,00	0,00	9 598,20	9 598,20	9 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Обновление производственного и хозяйственного инвентаря	0,00	0,00	0,00	1 830,02	1 830,02	1 830,02	0,00	0,00	0,00	1 912,37	1 912,37	1 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 3-ИП (ВО)

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения АО "Ярославльводоканал"

№	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения по годам					
		Фактическое значение на 2025 год	Плановое значение				
			2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0	0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)	23	22,5	22	21,5	21	19,5
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (единица, км)	9,23	9,23	9,23	9,23	8,58	7,93
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	-	-	-	-	-	-

№ 3-ИП (ХВС)

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения АО "Ярославльводоканал"

№	Наименование показателя	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения по годам					
		Фактическое значение на 2025 год	Плановое значение				
			2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0	0	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	2	5	5	5	5	5
3.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (единица, км)	0	0	0	0	0	0
4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч, м 3)	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч, м 3)	-	-	-	-	-	-
6.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)	-	-	-	-	-	-
8.	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-	-	-	-	-

Финансовый план АО "Ярославльводоканал"

№ п/п	Источники финансирования программы	Итого	2027	2028	2029	2030	2031
	1. В целом по программе						
1	плата за подключение	843 523,67	136 829,57	160 528,57	180 926,61	214 518,49	150 720,43
2	амортизационные отчисления	2 085 710,00	417 109,98	417 150,01	417 150,01	417 150,00	417 150,00
4	прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод	839 640,02	167 928,00	167 928,01	167 928,00	167 928,00	167 928,01
6	ИТОГО:	3 768 873,68	721 867,55	745 606,58	766 004,62	799 596,48	735 798,44
	2. В сфере водоснабжения						
1	плата за подключение	425 856,48	69 021,55	82 202,83	92 050,01	109 274,43	73 307,66
2	амортизационные отчисления	999 961,53	199 961,52	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО:	1 425 818,01	268 983,07	282 202,83	292 050,02	309 274,43	273 307,66
	3. В сфере водоотведения	0,00					
1	плата за подключение	417 667,19	67 808,02	78 325,74	88 876,60	105 244,06	77 412,77
2	амортизационные отчисления	1 085 748,47	217 148,46	217 150,00	217 150,00	217 150,00	217 150,00
4	прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод	839 640,02	167 928,00	167 928,01	167 928,00	167 928,00	167 928,01
6	ИТОГО:	2 343 055,67	452 884,47	463 403,75	473 954,61	490 322,05	462 490,78